



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 368/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót remontowych w części budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

W punkcie 11 przedmiaru Zamawiający przewiduje obicie ścian wykonane z desek sosnowych. Proszę określić jaką grubość powinny mieć deski, czy powinny być szlifowane i czy mają łączyć się na pióro i wpust ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obicie ścian należy wykonać z desek impregnowanych o gr. 25mm na pióro i wpust.

Pytanie nr 2:

Czy konstrukcja pod deski może być załamana w miejscu wnęki ściany czy też powinna tą wnękę wyrównywać tak aby deski tworzyły jednolitą płaszczyznę, bez uskoków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że deski mają tworzyć jednolitą płaszczyznę bez uskoków.

Pytanie nr 3:

Czy do malowania sufitów i ścian pomieszczeń można użyć zwykłej farby emulsyjnej do wnętrz czy też powinna ona spełniać jakieś szczególne warunki ?

Odpowiedź:

Należy zastosować wodorozcieńczalną, farbę emulsyjną do ścian i sufitów. Ma tworzyć wodoodporne, trwale i odpychające brud nieporowate powierzchnie z półpołyskiem. Należy nanieść min. dwie warstwy farby.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający przewiduje jakieś zabezpieczenie powierzchni pokrytych izolacją Superflex 10 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia powierzchni pokrytych izolacją Superflex 10.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania dodatkowej wylewki posadzki betonowej w celu wyrównania poziomów w korytarzu łącznika?

Odpowiedź:

Ze względu na różnicę poziomów ok. 10cm w łączniku pomiędzy nową a istniejącą częścią budynku należy uwzględnić wykonanie wylewki betonowej.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

3002

Dorota Borkowska

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Dział Zamówień Publicznych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 309, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523 34 72

fax +48 89 523 32 78

www.uwm.edu.pl/dzp