

Lidzbark, dnia 14 listopada 2023 r.

Zamawiający:

Gmina Lidzbark
Ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.28.2023 pn. „**Przebudowa drogi Wąpiersk-Tarczyny**”

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 13.11.2023 r. pytanie nr 5 – rysunki od D6 do D11 „Dokumentacja Wąpiersk – Tarczyny” są przekrojami normalnymi i na ich podstawie Wykonawca nie jest w stanie określić ilości robót ziemnych do wykonania w ramach zamówienia. W związku z powyższym ponawiamy prośbę o dodanie przekrojów poprzecznych z rzędnymi terenu istniejącego i projektowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty ziemne są określone w przedmiarze robót na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Zadanie polega na przebudowie istniejącej drogi gruntowej a nie budowie nowej drogi. Za punkt odniesienia wykonywanych prac należy przyjąć istniejącą nawierzchnię szutrową drogi z zachowaniem istniejących zjazdów i ukształtowania terenu. W przedmiarze oszacowano ilości robót potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych. Ilości robót ziemnych została określona w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3

Pozycje przedmiarowe od 13 do 19 dotyczą wykonania zjazdów, których łączna powierzchnia zgodnie z PZT wynosi 567,85 m². W związku z powyższym ilości w pozycjach przedmiarowych od 14 do 19 są błędne i zwracamy się z prośbą o ich zmianę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić w poz. od 14 do 19 ilość robót określoną na 567,85m². Zamawiający zamieści poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację, czy pobocza należy wykonać o grubości 10 cm (na co wskazuje pozycja przedmiarowa) czy o grubości 15 cm (według projektu technicznego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać pobocza o gr.15cm. Zamawiający zamieści poprawiony przedmiar robót.

BURMISTRZ
(-) mgr Maciej Sitarek