



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW "ŻYLETKI ELEWACYJNEJ":				
Oznaczenie na rysunku	Nazwa elementu	Materiał	Wymiary	Ilość sztuk
1	Prefabrykowana "żyłka" elewacyjna	Polerowany beton architektoniczny w kolorze naturalnym	7800x750x80 mm	1
2	Podwalina fundamentowa	Beton C-25/30 zbrojony stalą AIIIIN	800x700x250 mm	1
3	Usztywnienie poziome	Ceownik zimnogięty stalowy Stal St4 (S275)	80x40x4mm L=750mm	1
4	Usztywnienie pionowe	Ceownik zimnogięty stalowy Stal St4 (S275)	80x40x4mm L=7800mm	1
5	Konsola kotwiąca	Blacha kątowna "L", usztywnienie z kątownika stalowego zimnogiętego Stal St4 (S275)	190x80x6mm L=120mm; 50x50x4mm L=120mm	7



INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-021 nr upr.: WBPP-NN-8396-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BABIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej
OPRACOWANIE	tech. bud. PIOTR BROMIRSKI
OPRACOWANIE	inż. JOANNA BONOWICZ
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. JAROSŁAW UMIŃSKI
OBIEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	
"ŻYŁEKA" ELEWACYJNA	
DATA WYDANIA	30.10.2019
NR RYSUNKU	E1_D-5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO UTWÓR ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚCIEPNYCH (Dz. U. nr 39, z 2000, poz. 504).	
NR STRONY	SKALA 1:25