


ZESTAWIENIE KLAP STALOWYCH			
Oznaczenie na rysunku			<div><div><div>K8</div><div>ST</div></div><div>EI120</div></div>
Schemat – Widok na stronę otwieraną (Skala 1:100)			<div><div><div><div><div><div></div><div>80</div><div>Sp</div></div><div><div>20</div><div>Hp</div></div></div><div><div>91</div><div>So</div></div></div><div><div>125</div><div>Ho</div></div></div></div>
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	So	910
		Ho	1250
	Wymiar w świetle przejścia (mm)	Sp	800
		Hp	1200
Kierunek otwierania skrzydła		Jednoskrzydłowe	
		Lewe	Prawe
Ilość sztuk na kondygnacji	Parter ("0")	1	1
	1 Piętro ("1")	–	–
	2 Piętro ("2")	–	–
Ilość sztuk lewe   prawe		1	1
Ilość sztuk razem		2	
Ościeżnica		Stalowa kątowna z blachy ocynkowanej gr.1,5mm	
Skrzydło		Wełna mineralna w poszyciu z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,8mm	
Szklenie		–	
Odporność ogniowa (wg PN–EN 13501–2+A1:2010)		EI120	
Dymoszczelność (wg PN–EN 13501–2+A1:2010)		–	
Samozamykacz		–	
Zamek		Wpuszczany dolny na wkładkę patentową	
Infiltracja powietrza		–	
Powłoka / Kolor materiału	Ościeżnica	Lakierowana proszkowo / RAL 7010	
	Skrzydło	Lakierowane proszkowo / RAL 7010	
	Szklenie	–	
Uwagi		Klapy do szachtu elektrycznego – – lokalizacja wg branży elektrycznej ETAP 1 – rys. nr E2–001	

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

- Może zaistnieć konieczność dostosowania gabarytów otworu do wytycznych montażowych wybranego producenta / modelu klapy;
- Należy uwzględnić wszystkie wytyczne z projektów instalacji branżowych nie zawarte w powyższym zestawieniu;



INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
<div>WAW</div> <div>BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl</div>	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej
OPRACOWANIE	tech. bud. PIOTR BROMIRSKI
OPRACOWANIE	inż. JOANNA BONOWICZ
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. JAROSŁAW UMIŃSKI
OBIEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	
ZESTAWIENIE KLAP STALOWYCH	
DATA WYDANIA	30.10.2019
NR RYSUNKU	E1_Z-4
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r. poz.904).</small>	
NR STRONY	SKALA 1:100