

PRZEDMIAR ROBÓT 600-23-001

CPV:

Budowa: Remont poboczy - utwardzenie poboczy tłuczniem na długości 1610 mb
Obiekt: Droga gminna nr 287049P
Rodzaj robót: Wykonanie utwardzonego pobocza o szerokości 75 cm o grubości 15 cm
Lokalizacja: Modliszewo - Modliszewko gm. Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 600-23-001

Strona 1

20-10-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1	10	KNR 201-02-07-01-20	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 20 Mg na odl 1,0 km	m ³	181,125
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1610*0,75*0,15		181,125
1	20	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1207,500
1	30	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego grub 15 cm	m ²	1207,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przedmiar <i>Obliczenie ilości</i> 1610*0,75		1207,500