

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory”

Oznaczenie sprawy: 05/I/2022

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

Zapytanie:

1. Zgodnie z rysunkiem nr 6 „Przekroje przepustów pod koroną drogi” i przedmiarami robót przy przepustach o śr. 60cm, 80cm oraz przy przepuście stalowym 1794x1200mm należy wykonać ścianki czołowe żelbetowe z betonu C25/30. Prosimy o załączenie do dokumentacji szczegółowego rysunku określającego gabaryty projektowanych ścianek czołowych oraz ilości zbrojenia i betonu, które są niezbędne do prawidłowego skalkulowania kosztu wykonania prac.

Wyjaśnienie:

Szczegółowe rysunki określające gabaryty projektowanych ścianek czołowych oraz ilości zbrojenia i betonu dołączone zostały do dokumentacji przetargowej.

Zapytanie:

1. SST D-05.03.26a mówi o ułożeniu siatki stalowej /z drutu stalowego/ wraz z przymocowanie siatki do podłoża mieszanką slurry seal. Na przekrojach normalnych nie ma mowy o mieszance slurry seal. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy należy wykonać mieszankę slurry seal celem przymocowania siatki do podłoża?

Wyjaśnienie:

Tak, należy przymocować siatkę do podłoża za pomocą wstrzeliwanych kołków oraz za pomocą mieszanki slurry seal.

Zapytanie:

2. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi za pomocą geosiatki bitumowanej z tworzyw sztucznych o parametrach nie gorszych niż siatki stalowej zamiast siatki stalowej opisanej w SST?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wykonania zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi za pomocą geosiatki bitumowanej z tworzyw sztucznych.

Dyrektor ZDP



w Wysokiem Mazowieckiem

mgr inż. Marcin Korcz