

### **Ad Odcinek Przygodziczki – Biskupice**

1. W załączonej SST 01.02.04 w punkcie 1.3 są wymienione rozbiórki: krawężnika betonowego z ławą, kostki brukowej w celu regulacji nawierzchni wjazdów, nawierzchni asfaltowej w celu zafrezowania na połączeniu z istniejącymi, podbudowy tłuczniowej w celu przebudowy przepustów. Pozycji takich nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
2. W załączonej SST 06.03.01 w punkcie 1.4 jest wymieniona ścinka poboczy gr 10 cm. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
3. W załączonej SST 07.01.01 w punkcie 1.3 jest wymienione „oznakowanie cienkowarstwowe chemoutwardzalne”. W przedmiarze w pozycjach 74 -76 jest zwykłe oznakowanie cienkowarstwowe. Prosimy o wyjaśnienie jakie ma być oznakowanie. Jeśli ma być oznakowanie cienkowarstwowe zwykłe, to prosimy o skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy, ze względu na trwałość tego oznakowania.

### **Ad Odcinek Ostrzeszów – Doruchów**

4. W opisie technicznym w punkcie 7.2.6 są wymienione oporniki 12x25 cm. Pozycji takiej brak w kosztorysie. Prosimy o ewentualne uzupełnienie kosztorysu.
5. W opisie technicznym w punkcie 7.2.6 są wymienione płytki chodnikowe STOP 35x35 gr 5 cm żółte. Pozycji takiej brak w kosztorysie. Prosimy o ewentualne uzupełnienie kosztorysu
6. W opisie technicznym w punkcie 7.2.9 jest stabilizacja Rm 2,5 MPa gr 15 cm, a w kosztorysie w poz 139 jest 12 cm. Prosimy o wyjaśnienie i korektę kosztorysu.
7. Ad kosztorys poz nr 137. Prosimy o podanie koloru kostki.