

**Szczegółowy zakres prac dla zamówienia pn.
„Modernizacja klatki schodowej wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Odrowców 7
w Świnoujściu”**

1. Zabezpieczenie posadzek , stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, balustrad schodowych oraz ścian z tynkiem mozaikowym i stolarki wyjściowej w przedsionku klatki schodowej, tablic licznikowych i drzwiczek rewizyjnych od centralnego ogrzewania na korytarzach folią na powierzchni **211,46 m²** w tym :
 - 1) Drzwi do lokali – 32,4 m²
 - 2) Okna klatka schodowa – 6,33 m²
 - 3) Balustrady schodowe – 11,54*1,1=12,69 m²
 - 4) Zabezpieczenie posadzek 116,18 m²
 - 5) Zabezpieczenie stolarki wyjściowej + rozdzielnia – 13,11 m²
 - 6) Zabezpieczenia Ścian z tynkiem mozaikowym – 16,29 m²
2. Mycie ścian, sufitów oraz policzków schodowych i wejścia na dach na powierzchni **486,31 m²** w tym:
 - 1) Ściany korytarzy +sufity korytarzy 321,61 m²
 - 2) Biegi schodowe spód + sufit klatki na górze + sufit przedsionek wyjściowy na klatce schodowej 42,88 m²
 - 3) Policzki biegów schodowych 42,88 m²
 - 4) Wyjście na dach – 5,56 m²
 - 5) Ściany klatki schodowej – 116,26 m²
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie z jednoczesnym uzupełnieniem rys i ubytków na powierzchni **486,31 m²**.
4. Gruntowanie ścian i sufitów oraz policzków schodowych wejścia na dach gruntem głęboko penetrującym na powierzchni **486,31m²**.
5. Malowanie ścian i sufitów korytarzy i klatki schodowej oraz policzków schodowych wejścia na dach farbą lateksową jednego koloru odporną na szorowanie, zmywanie i łatwo zmywalną (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym). Malowanie na powierzchni **486,31 m²**.
6. Malowanie oznaczeń poszczególnych poziomów komunikacyjnych na 3 poziomach (parter, I piętro, II piętro - w ilości - **1 kpl.**
7. Wymiana uszkodzonych pojedynczych płytek oraz cokołów na wejściu do budynku i przed budynkiem oraz klatce budynku w kolorystyce zbliżonej do płytek istniejących w ilości około- **5m²**.
8. Wymiana uszkodzonych drzwi rewizyjnych na klatce schodowej do szachtu z centralnym ogrzewaniem w ilości **1 kpl.**
9. Sprzątanie po robotach budowlanych.