

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: obr. Natalia , gm. Władysławów, dz. nr 126/2

Inwestor: Gmina Władysławów

Sporządzający: Ireneusz Jeńć

mgr inż. Ireneusz Jeńć
Upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr GPB.I. 7342-9/97
62-506 Koronów, ul. Mazuraka 2, tel. (63)242 78 81
NIP 665-134-57-89

Przedmiar sporządził: Ireneusz Jeńć

Data opracowania przedmiaru: 19-01-2023

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: obr. Natalia , gm. Władysławów, dz. nr 126/2

Inwestor: Gmina Władysławów

PRZEDMIAR

Strona 1

19-01-2023

SYKAL.00979

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|--|-----------------------|--|---------------|-------|
| 1 | CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej | | | | |
| 1 | 10 | KNNR N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej RS | szt | 1,00 |
| 1 | 20 | KNNR N005-02-01-07-00 | Przewód izolowany wciągany do rur | metr | 20,00 |
| 1 | 30 | KNNR N005-07-15-01-28 | Układanie kabla YKY 5x6 w budynkach, na estakadach z mocowaniem | metr | 20,00 |
| 1 | 60 | KNNR N005-01-01-07-00 | Rura winidurowa gładka RL o 37 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu | metr | 20,00 |
| 1 | 70 | KNNR N005-12-07-12-00 | Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w cegle | metr | 20,00 |
| 1 | 80 | KNNR N005-12-09-04-01 | Przebijanie otworu o 40 mm dł 1/2 c w cegle | szt | 2,00 |
| 1 | 90 | KNNR N005-13-01-02-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz | szt | 4,00 |
| 2 | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych | | | | |
| 2 | 110 | KNNR N005-02-05-01-04 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach | metr | 95,00 |
| 2 | 120 | KNNR N005-03-02-01-00 | Puszka instalacyjna p.t. o do 60 pojedyncza | szt | 4,00 |
| 2 | 130 | KNNR N005-03-02-04-00 | Puszka instalacyjna p.t. o do 80 z 2-ma wylotami | szt | 12,00 |
| 2 | 140 | KNNR N005-03-06-03-00 | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej | szt | 4,00 |
| 2 | 160 | KNNR N005-05-02-01-02 | Montaż oprawy LED C1 | kmpl | 28,00 |
| 2 | 170 | KNNR N005-05-12-01-00 | Oprawa LED z czujnikiem ruchu | kmpl | 2,00 |
| 2 | 180 | KNNR N005-12-07-01-00 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | metr | 60,00 |
| 2 | 190 | KNR 403-10-12-01-00 | Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm | metr | 60,00 |
| 3 | CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda | | | | |
| 3 | 200 | KNNR N005-02-05-01-05 | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach | metr | 50,00 |
| 3 | 220 | KNNR N005-03-08-05-00 | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane | szt | 12,00 |
| 3 | 240 | KNNR N005-03-04-01-00 | Odgaleźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezrutowo | szt | 2,00 |
| 3 | 250 | KNNR N005-12-07-01-00 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | metr | 50,00 |
| 3 | 260 | KNR 403-10-12-01-00 | Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm | metr | 50,00 |

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: obr. Natalia , gm. Władysławów,dz. nr 126/2
Zamawiający: Gmina Władysławów

PRZEDMIAR

Strona 1

19-01-2023

SYKAL-002979

| DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU |
|-------|--|
| 1 | CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej |
| 2 | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych |
| 3 | CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda |