

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA SANITARNEGO PdOZ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Korcza 3, 64-100 Leszno
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 09.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pom. sanitarnego PdOZ			
1.1		Roboty budowlane			
1.1.1		Demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(1,5*3+0,9)	m ² m ²	 10,80	
				RAZEM	10,80
2	KNR 4-01 d.1. 0903-01 1.1 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego (do ponownego montażu) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3	TZKNBK d.1. XVIII IV B-57 1.1 analogia	Demontaż grzejników 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1.1 analogia	Demontaż krat/siatek okiennych i obudowy grzejników (do malowania) 2,5*2,5	m ² m ²	 6,25	
				RAZEM	6,25
5	KNR 4-01 d.1. 0701-01 1.1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 2*(2,5+3,5)*2+2,1*2-0,8*1,8-1,5*2	m ² m ²	 23,76	
				RAZEM	23,76
6	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 1.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,5*2,5+1,19*2*(3,5*2,5)	m ² m ²	 29,58	
				RAZEM	29,58
7	KNR 4-01 d.1. 0348-05 1.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1,5	m ² m ²	 1,50	
				RAZEM	1,50
8	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,5*2,5	m ² m ²	 8,75	
				RAZEM	8,75
9	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3,5*2,5	m ² m ²	 8,75	
				RAZEM	8,75
10	TZKNBK I d.1. 0303-05 1.1	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego - za każdy 1 m wys.znoszenia 8,75*0,06+1,5*0,25+8,75*0,02	m ³ m ³	 1,08	
				RAZEM	1,08
11	TZKNBK I d.1. 0303-02 1.1	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 50 1,08	m ³ m ³	 1,08	
				RAZEM	1,08
12	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,08	m ³ m ³	 1,08	
				RAZEM	1,08
13	KNR 4-01 d.1. 0108-16 1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 30 1,08	m ³ m ³	 1,08	
				RAZEM	1,08
14	d.1. kalk. własna 1.1	Opłata za utylizację 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.2		RB Ściany			
15	KNR-W 4-01 d.1. 0304-02 1.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,5*0,24	m ³	1,08	
				RAZEM	1,08
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.2		1,08+46,74	m ²	47,82	
				RAZEM	47,82
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne- folia w płynie (natrysk+umywa;la)	m ²		
d.1.	0606-01	Krotność = 2			
1.2		1,5*3*2+1,5*1,5	m ²	11,25	
				RAZEM	11,25
18	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej (na pełną wysokość pomieszczenia)	m ²		
d.1.	0829-05				
1.2		2*(3,5+2,5)*3,2+4,8*2-0,7*1,8	m ²	46,74	
				RAZEM	46,74
19	KNR 7-12	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania pow. stalowych (kraty osiatkowane okienne i obudowy grzejników)	m ²		
d.1.	0228-01				
1.2	analogia	2,2*2,5+2,2*0,5	m ²	6,60	
				RAZEM	6,60
20	KNR 7-12	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi nawierzchniowymi -malowanie proszkowe, kolor popielaty (kraty osiatkowane okienne i obudowy grzejników)	m ²		
d.1.	0231-01				
1.2	analogia	2,2*2,5+2,2*0,5	m ²	6,60	
				RAZEM	6,60
21	KNR-W 2-02	Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach (tylko montaż)	m ²		
d.1.	1211-06				
1.2	analogia	2*0,8	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
22	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych pcv	m ²		
d.1.	1111-01				
1.2	analogia	2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR 4-01	Szklenie ram pcv	m ²		
d.1.	1102-04				
1.2	analogia	2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (istniejące skrzydło)	m ²		
d.1.	1103-01				
1.2	analogia	2*0,8	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
1.1.3		RB Sufit			
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.3		3,5*2,5	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
26	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0802-06				
1.3		8,75	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
27	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłóży gipsowych - sufit	m ²		
d.1.	1402-03				
1.3		8,75	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
1.1.4		RB Posadzka			
28	KNR AT-23	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłóży pod kleje cementowe	m ²		
d.1.	0101-02				
1.4		3,5*2,5	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
29	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1.4		8,75	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
30	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - folia w płynie z wywinieciem na ściany	m ²		
d.1.	0606-01				
1.4	analogia	Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5*2,5+2*(3,5+2,5)*0,15	m ²	10,55	
				RAZEM	10,55
31 d.1. 1.4	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		8,75	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
1.2		Roboty Elektryczne			
32 d.1.2	KNR 4-03 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
33 d.1.2	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.1.2	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe wandaloodporne IK10 IP44	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
36 d.1.2	KNR 5-14 0509-01 analogia	Montaż czujnika ruchu - sufitowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.1.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
38 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
39 d.1.2	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód typu YDYżo 3x1.5 do zasilania opraw oświetleniowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
40 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód typu YDYżo 5x1.5 do zasilania czujek ruchu	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
1.3		Roboty Instalacji Sanitarnych			
41 d.1.3	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
42 d.1.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
43 d.1.3	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
44 d.1.3	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
45 d.1.3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
46 d.1.3	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
47 d.1.3	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	

REMONT POMIESZCZENIA SANITARNEGO PdOZ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR-W 2-15 d.1.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	6,00
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR-W 2-15 d.1.3 0218-01 analogia	Odpyw liniowy prysznicowy na pełną szer. natrysku	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNR-W 2-15 d.1.3 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
51	KNR-W 2-15 d.1.3 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
52	KNR-W 2-15 d.1.3 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0102-01 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix (lub równoważne) do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
54	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0102-02 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix (lub równoważne) do pisuaru montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
55	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0102-03 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
56	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska wc wandaloodporna stal nierdzewna zgodnie z opisem	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
57	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0104-02 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar wandaloodporna stal nierdzewna zgodnie z opisem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
58	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka wandaloodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
59	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0105-01 analogia	Podtynkowy zawór splukujący samozamykający do WC wandaloodporny	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
60	TZKNBK d.1.3 XVIII I B-117 analogia	Samozamykająca się bateria umywalkowa stojąca, podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej (ukryty mieszacz)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
61	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0105-01 analogia	Podtynkowy zawór splukujący samozamykający do WC wandaloodporny	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
62	KNR 0-35 d.1.3 0114-05 analogia	Samozamykająca się bateria natryskowa natynkowa wandaloodporna wraz z głowicą natryskową wandaloodporną stałą (instalacja ukryta)	szt.		

REMONT POMIESZCZENIA SANITARNEGO PdoZ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	kalk. własna	Uchwyty wc dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej - stały i uchylny (mocowane do posadzki i ściany)	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
64	kalk. własna	Uchwyty umywalkowe dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
65	KNR 0-35	Mieszacze natryskowe o śr. nominalnej armatury 50x65 mm	kpl.		
d.1.3	0127-06				
	analogia	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
66	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.3	0353-13	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67	KNR 2-17	Wentylator łazienkowy np. Quadro Micro 80T lub równoważne	szt.		
d.1.3	0206-01				
	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika do mydła ze stali nierdzewnej zamykany na klucz	szt.		
d.1.3		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00