

Przebudowa drogi gminnej Nr 110447C w miejscowości Rudaw

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Droga gminna w miejscowości Rudaw</b>		
		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (430)	km	0,43
		<b>Podbudowa jezdni</b>		
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (430*4,0=1720)	m2	1 720
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 720
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 720
		<b>Odwodnienie</b>		
5	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod korytka ściekowe 295*0,6*0,15=26,55	m3	26,5
6	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 60/50/15	m	290
		<b>Nawierzchnia na jezdni i zjazdach</b>		
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją C60B3ZM	m2	1 304
8	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11 S (430*3+14)	m2	1 304
9	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 9 (krotność 2)	m2	1 304
		<b>Pobocza</b>		
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	410
		<b>Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>		
11	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	8
12	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	15
		<b>Roboty wykończeniowe</b>		
13	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,43