



**PRZEKRÓJ A-A**



**PRZEMKÓJ B-B**



| D  |         | DACH |  |
|--|---------|------|--|
| POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ      | 0,7 cm  |      |  |
| MEMBRANA SEPARACYJNA / MATY STRUKTURALNA |         |      |  |
| DESKOWANIE PEŁNE W ROSTAWIE 0,5-1,0 CM   | 2,5 cm  |      |  |
| LATY 60x40 mm                            | 4,0 cm  |      |  |
| KROKWIJE DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU     | 15,0 cm |      |  |

| P   |         | POSADZKA |  |
|---|---------|----------|--|
| KOSIŁKA GRANITOWA   | 8,0 cm  |          |  |
| PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA                                     | 5,0 cm  |          |  |
| POBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ                    | 15,0 cm |          |  |
| WARSTWA MROZOCIOBRONA – MIESZANKA KROSZTÓW ZMIĘKNIĄCEGO CEMENTU | 10,0 cm |          |  |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE                                     |         |          |  |

|  |         |
|--|---------|
| OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKEROWYCH NA KLEJU | 3,0 cm  |
| ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEWNEJ           | 36,0 cm |
| OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKEROWYCH NA KLEJU | 3,0 cm  |

\*Uwaga: Płytki klinkerowe gładkie. Należy dobrać płytki w odcieniach brązu i beżu lub w kolorze ceglastym.

| P | POSADZKA |
|---|----------|
|---|----------|

|  |         |
|--|---------|
| KOSTKA GRANITOWA   | 8,0 cm  |
| PODSYPKA CEMENTOWO-PASKOWA                                 | 5,0 cm  |
| PODOBUDOWA ZASADNICA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ              | 15,0 cm |
| WARSTWA MROZOCHEPNOA – MIESZANKA KRUSZYW ZWIĄZANA CEMENTEM | 10,0 cm |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE                                |         |

**forma**  
**BIURO ARCHITEKTONICZNE**  
 UL. KETLINGA 10/1, 30 - 388 KRAKÓW  
 TEL. KOM. 600 047 632, 602 136 528

|   |   |  |                |                        |      |
|---|---|--|----------------|------------------------|------|
| TEMAT   | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. RYNEK W M. GÓŁYMIN - OŚRODEK WRAZ Z OŚWIECLENIEM, KANALIZACJĄ, DESzczOWĄ, ELEMIENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENIĄ, |  |                | Nr rys.                | 4    |
| TREŚĆ RYSUNKU   | ALTANA<br>PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B  |  |                | Skala                  | 1:50 |
| INWESTOR  | GMINA GÓŁYMIN-OŚRODEK<br>ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gółymin-Osrodek   |  |                | Faza                   | PB   |
| ADRES INWESTYCJI  | GÓŁYMIN - OŚRODEK UL. TARGOWA / GEN. ZIELIŃSKIEGO<br>Dz. nr 28/1, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1, 170/2, 170/3, 171/2, 203/1   |  |                | marzec 2021 r.         |      |
| Projektował   | Imię i Nazwisko   |  | Nr upr.        | Podpisy                |      |
|   | arch. Anna Surwińska  |  | RP UPR 17/2002 | Branża<br>ARCHITEKTURA |      |
| Sprawdził:  | arch. Joanna Kyś  |  |                |                        |      |
|   |   |  |                |                        |      |
| Auto Cad LT 2008, Licensed to A.Surwińska, Serial number 346-74071945 |   |  |                |                        |      |