




Szczegół B



Szczegół A



Przekrój A-A



LEGENDA:

1. Istniejąca jezdnia asfaltowa
2. Kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (miejsca postojowe rozdzielone kostką kolorową - miejsce dla niepełnosprawnego w kolorze niebieskim)
3. Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm
4. Kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
5. Kostka betonowa do regulacji wysokościowej
6. Krawężnik betonowy 15x30 cm
7. Krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm
8. Ława betonowa (beton C12/15)
9. Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi w m. Szczytniki Duchowne (jedn. ewid. Gniezno - gmina, obręb ewid. Szczytniki Duchowne, dz. 226)		
Inwestor: Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		
Przekrój normalny		
Skala: 1:10 1:50	Projektował: mgr inż. Jerzy Nadoliński upr. bud. nr 233/66	Zał: 4
Data opracowania: kwiecień 2018	Opracował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	