

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH:

s1	ŚCIANA FUND. ZAG. W GRUNCIE
40cm	ściana wylewana z betonu

s2	COKÓŁ
40cm	ściana fundametnowa wylewana z betonu
	zewnętrzny tynk mineralny

s3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU
	wewnętrzny tynk cem.-wap.
40cm	ściana murowana
	zewnętrzny tynk mineralny

s4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIĘTRA
	wewnętrzny tynk cem.-wap.
40cm	ściana murowana
	zewnętrzny tynk mineralny

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH:

p1	PODŁOGA NA GRUNCIE
2cm	gres
6cm	posadzka betonowa
	folia PE
10cm	styropian ekstrudowany
	izolacja przeciwwilgociowa
15cm	podkład betonowy
	istniejące podłoże

p2	STROP
1cm	wykładzina PCV
19cm	płyta żelbetowa
1cm	tynk
	sufit podwieszany kasetonowy

p3	KONSTRUKCJA DACHOWA
	papa wierzchniego krycia
	istniejąca konstrukcja dachowa

- Istniejące fundamenty.

- Istniejące ściany murowane.

- Istniejące ściany działowe z płyt G-K.

- Otwory w ścianach do powiększenia.

- Otwory w ścianach do zamurowania.

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE
mgr inż. Maciej Pieróg

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26 lok. 7,
18 - 100 Łapy,
tel / fax: 85-715-31-13
e-mail : b_projekt @wp.pl

Inwestycja:
WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU NA POTRZEBY KLUBU WOLONTARIUSZA I KLUBU LIDERA LOKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAPY, PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54, NA DZIAŁCE O NR GEOD. 1283/2, GMINA 18-100 ŁAPY.

Inwestor:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPACH, UL. GŁÓWNA 50, GMINA 18-100 ŁAPY.

Faza opracowania:
Inwentaryzacja stanu istniejącego.

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ A - A

		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Maciej Pieróg	PDL/0083/ PWOK/14	
Skala: 1:100	Data: 03.03.2021r.	Nr rys.	2

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)