



Zestawienie pomieszczeń				
Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	pow. og.	pow. podł.
1/01	Komunikacja		29,40m ²	29,40m ²
1/02	WC	gres	4,34m ²	4,34m ²
1/03	Sala 10	wykładzina PCV	16,94m ²	16,94m ²
1/04	Sala 11	wykładzina PCV	24,21m ²	24,21m ²
1/05	Sala 2	wykładzina PCV	23,28m ²	23,28m ²
1/06	Sala 1	wykładzina PCV	23,94m ²	23,94m ²
1/07	Sala 12	wykładzina PCV	12,40m ²	12,40m ²
RAZEM:			134,51m ²	134,51m ²

LEGENDA:	
	Projektowane przewody stalowe c.o. Ø25 prowadzone w posadzce w termoizolacji.
	Projektowane grzejniki stalowe płytowe z automatycznym zaworem odpowietrzającym i głowicą termostaticzną.
	Istniejące piony c.o. - w ścianach.
	Projektowane rury k.s. z rur Ø110mm i Ø50mm + trójnik z redukcją 110/50.
	Projektowany pion k.s. z rury Ø110 do poziomu parteru z wcin ką do istniejącej k.s.
	Zamontować zawór napowietrzający, Pion w strefie parteru obudować płytą GK i obożyć płytkami w kolorze istniejących płytek.
	Projektowany podgrzewacz przepływowy o mocy 3,5kW (montowany pod umywalką).
	W każdym oknie projektuje się nawiewnik okienny higrosterowany montowany w ramie okna.



		Jednostka projektowa:	
mgr inż. Maciej Pieróg		ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26 lok. 7, 18 - 100 Łapy, tel./fax: 85-715-31-13 e-mail : b_projekt @wp.pl	
Inwestycja:			
WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU NA POTRZEBY KLUBU WOLONTARIUSZA I KLUBU LIDERA LOKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAPY, PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54, NA DZIAŁCE O NR GEOD. 1283/2, GMINA 18-100 ŁAPY.			
Inwestor:			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPACH, UL. GŁÓWNA 50, GMINA 18-100 ŁAPY.			
Faza opracowania:			
Stan projektowany.			
Nazwa rysunku:			
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE			
Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektant:		mgr inż. Barbara Chlińska Bł/28/00	
Branża sanitarna			
Skala: 1:100		Data: 03.03.2021r.	
Projekt CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		Nr rys. P.S.-1	
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)			