



GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA  
ul. Stanisława Papczyńskiego 1  
96-330 Puszcza Mariańska  
powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie  
tel. (46) 831-81-51; 831-81-69; fax 831-81-18  
REGON 836-15-14-865, REGON 750148390

**GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA**  
**ul. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1**  
**96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA**

Nasz znak: Z.271.7.2023

Puszcza Mariańska 21.06.2023 r.

## Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Na podstawie art. 284, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Budy Zaklasztorne – Długokąty, Długokąty – Puszcza Mariańska oraz Bartniki**”, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1**

Czy istnieje schemat/rysunek przepompowni ścieków? Jeżeli tak, czy można prosić o jego udostępnienie?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada schematu/rysunku przepompowni ścieków.

### **Pytanie nr 2**

Czy dla ul. Miodowej są zgody właścicieli prywatnych działek na prace budowlane na ich terenie?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada zgody właścicieli prywatnych działek na prace budowlane na ich terenie.

### **Pytanie nr 3**

Według decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ułożenie sieci w granicach pasa drogowego należy wykonać w rurze ochronnej oraz metodą przecisku. Czy w tym wypadku wykonanie sieci metodą wykopu otwartego jest niedopuszczalne w granicach pasa drogowego dróg gminnych?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Ułożenie sieci w granicach pasa drogowego należy wykonać w rurze ochronnej oraz metodą przecisku.

**Pytanie nr 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie długości sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania w ramach zakresu dla cz. I 1/ tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne i Długokąty.

Według załączonego przedmiaru robót długość ta wynosi 871,5 m dla kanału sanitarnego z rur PVC Ø200mm oraz 117,5m dla kanału z rur PVC Ø160mm.

Zgodnie z załączonymi profilami niniejszy zakres kończy się na studni S20 wraz z odejściami bocznymi.

Prosimy zatem o wyjaśnienie jaki zakres rzeczowy należy wybudować w ramach cz. I 1/.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach części I zamówienia dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne i Długokąty, w obrębie drogi gminnej nr 470204W położonej na działkach nr ewid. 356 i 273 w miejscowości Budy Zaklasztorne i na działkach nr ewid. 20 i 306 w miejscowości Długokąty, należy wybudować kanał sanitarny o długości 871,5 m z rur PVC średnicy 200 mm oraz kanał sanitarny o długości 117,5 m z rur PVC średnicy 160 mm. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej do studni "S18\*" w sposób pokazany na profilach sieci kanalizacyjnej załączonych do projektu budowlanego.

**Zatwierdził:**

  
**WÓJT GMINY**  
**Michał Staniak**