

WYKONAWCY

Wyjaśnienie treści SWZ:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w związku z zadanymi przez Wykonawców zapytaniem:

Zapytanie 1: Czy zamawiający posiada plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź: Przebieg kanalizacji deszczowej znajduje się na projekcie zagospodarowania terenu.

Zapytanie 2: Czy bruk z rozbiórki stanowi własność zamawiającego?

Odpowiedź: Bruk z rozbiórki jest własnością Zamawiającego.

Zapytanie 3: Na jaką odległość należy wywieźć rozebrany bruk?

Odpowiedź: Około 3,5 km.

Zapytanie 4: Na jaką odległość należy wywieźć ziemię z korytowania drogi?

Odpowiedź: Urobek z korytowania Wykonawca zagospodaruje (zutyлізуje) własnym staraniem. Zamawiający nie ma obowiązku wskazać miejsca składowania urobku.

Zapytanie 5: Proszę o potwierdzenie zastosowania krawężnika o wymiarach 15x22 w ilości 2 341 m.

Odpowiedź: Prawidłowa długość krawężnika 15x22 cm to 1899 m, krawężnik 15x30 cm – 441 m.

Zapytanie 6: W dokumentacji jest rozbieżność: projekt mówi o wykonaniu studni betonowych 1200 a w Specyfikacji Technicznej jest studnia 800 PP-B. Jakie studnie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć studnie betonowe DN 1200 mm.

Zapytanie 7: W Rozdziale XIV SWZ jest zapis: W celu wykazania doświadczenia kierownika budowy wykonawca załączy do oferty wykaz pełnionych funkcji kierownika budowy przy budowie, lub przebudowie, lub rozbudowie budynku kubaturowego - zgodnie z załącznikiem nr 5.1. Mowa jest tu o budynku kubaturowym w kontekście doświadczenia kierownika budowy, a przedmiotowe postępowanie dotyczy drogi. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne sprostowanie zapisu.

Odpowiedź: Przywołany zapis powinien brzmieć: **”W celu wykazania doświadczenia kierownika budowy wykonawca załączy do oferty wykaz pełnionych funkcji**

kierownika budowy przy budowie, lub przebudowie, lub rozbudowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.1”.

Zapytanie 8: Czy bruk z rozbiórki do miejsca docelowego można dostarczyć luzem, czy należy spakować go np. w worki typu BigBag.

Odpowiedź: Bruk można dostarczyć do miejsca składowania luzem.

Zapytanie 9: Na jaką odległość należy odwieźć urobek z rozbiórki?

Odpowiedź: Na odległość około 3,5 km.

Zapytanie 10: Ile zaworów wodociągowych jest przewidziane do regulacji?

Odpowiedź: Szacowana ilość zaworów do regulacji to 5 szt. W kalkulacji kosztu regulacji zaworów należy zawrzeć wszystkie niezbędne materiały.

Zapytanie 11: Czy zamawiający przewidział wykonanie pobocza poza jezdnią?

Odpowiedź: Należy wykonać pobocze o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej C_{50/30}, o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Szacowana powierzchnia pobocza to 1136 m².

Zapytanie 12: Czy zamawiający przewidział wykonanie humusowania poza chodnikiem i jezdnią?

Odpowiedź: Nie przewiduje się humusowania terenów nieutwardzonych, jednakże w zgodzie z dobrą praktyką wykonawczą wszystkie tereny nieutwardzone, na których będą prowadzone roboty należy oczyścić z resztek budowlanych, wyrównać i wygrabić oraz obsiać nasionami traw.

Zapytanie 13: Czy zamawiający posiada badania geologiczne gruntu pod projektowaną drogę. Jeżeli tak proszę o dołączenie do dokumentacji?

Odpowiedź: Badania geologiczne zamieszczamy w materiałach przetargowych.

Zapytanie 14: W pozycji 6.d.1 przedmiaru przewidziano wywiezienie gruzu w ilości 600 m³. Przy założeniu że do wywiezienia jest bruk o powierzchni 4000 m² i gr. 16cm daje nam 640 m³. Proszę o dokonanie zmiany w przedmiarze.

Odpowiedź: Pozycja 6.d.1 została zmieniona w przedmiarze na 640 m³.

Zapytanie 15: Proszę o wskazanie co należy zrobić z rozebranymi obrzeżami. Jeżeli należy wywieźć, proszę o wstawienie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Obrzeża betonowe zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa. Stosowny koszt Wykonawca powinien zawrzeć w swojej ofercie.

Zapytanie 16: Czy w związku z tym, że kostkę i krawężniki z istniejącego chodnika należy ponownie wbudować należy rozbierać je ręcznie?

Odpowiedź: Należy przyjąć rozbiórkę ręczną z ułożeniem kostki i krawężników na paletach.

Zapytanie 17: Projekt zakłada rozebranie istniejącego chodnika i krawężników oraz ponowne ich

wbudowanie. Proszę o informację co w przypadku jeżeli nie uda się odzyskać kostki betonowej i krawężników w stanie nadającym się do ponownego wbudowania.

Odpowiedź: W przypadku niezbilansowania się materiału z rozbiórki do ponownego użycia tj. kostki i krawężników z ilością projektowaną brakującą różnica materiału będzie rozliczona dodatkowym zleceniem.

Integralną częścią odpowiedzi są zmodyfikowana specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz badania geologiczne.

Wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

BURMISTRZ
Cezary Łachmański

