

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ DACH:



LEGENDA OZNACZEŃ:

ø6,35/ø9,52
miedź

Instalacja czynnika chłodniczego z rur miedzianych miekkich do chłodnictwa z fabryczną izolacją
– faza ciekła i gazowa



Jednostka wewnętrzna systemu MULTI SPLIT
– typ kasetonowowy,
– chłodząco–grzewcza,
– moc Qch=2,5kW/Qg=2,5kW,
– sterownik naścienny,
– wbudowana pompka skroplin



Jednostka zewnętrzna typu Multi Split CH1 lub CH2
– dla 2 jednostek wewnętrznych
– rewersyjna pompa ciepła, inwerter,
– wydajność chłodnicza wg opisu (kl.min. A++)
– wydajność grzewcza wg opisu (kl. min. A+)
– waga max. 70kg,
– poziom mocy akustycznej max.65dBA,
– czynnik chłodniczy R32,
– zakres pracy chłodzenie: min. od –10°C do +40°C
– zakres pracy grzanie: min. od –15°C do +15°C,
– zasilanie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej		
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.: 247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik		data 19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik		skala 1:75
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		
OPRACOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK	podpis	nr upr. -
PROJEKTOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis	nr upr. SLK/1999/PWOS/07
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof GRUSZKA upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis	nr upr. 71/96
nr rysunku	IS–09	zmiana	
tytuł rysunku	INSTALACJA KLIMATYZACJI – RZUT DACHU		

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik