


Poz.W4 Wieniec (16.20 mb)

Skala 1:10



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRETA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRETÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	RB 500W
Poz. W4 – Wieniec – 16,20 mb								
W4	1	12	20,250	4	1	4		81,00
	2	6	1,020	109	1	109	111,18	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							111,18	81,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							24,68	71,93
MASA CAŁKOWITA [kg]							96,61	

Poz. W4 – Wieniec – 16.20 mb								
W4	1	12	20,250	4	1	4		81,00
	2	6	1,020	109	1	109	111,18	

DEUGOŚĆ RAZEM [m]	111,18	81,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	0,222	0,888
MASA [kg]	24,68	71,93
MASA CAŁKOWITA [kg]	96,61	

- 1) Opis kształtu pręta: osiowo
- 2) Opis długości haka: osiowo
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej	
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obręb:247301_1.089 Rybnik	data	19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik	skala	1:10
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJA		
OPRACOWAŁ	inż. Michał ŁUCZAK	podpis	nr upr. -
PROJEKTOWAŁ	inż. Michał ŁUCZAK upr. w specjalności: konstr.–bud.	podpis	nr upr. SLK/0562/P00K/0K
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz TREPIKA upr. w specjalności: konstr.–bud.	podpis	nr upr. 35/2001
nr rysunku	K-06	zmiana	
tytuł rysunku			
ZBROJENIE WIĘNCA W4			