

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzki</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17,1+48,9+37,3+14,5+30,8+39,5+13,7+12+42,1+50+17,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 323,300	 323,300
				RAZEM	323,300
2	KNR 3 d.1 0801-06	Rozebranie posadzki z płyt OSB poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 323,300	 323,300
				RAZEM	323,300
3	KNR 401 d.1 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 323,300	 323,300
				RAZEM	323,300
4	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV + wywiniecie przy ścianach 323,3+349,23*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 340,762	 340,762
				RAZEM	340,762
5	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 323,300	 323,300
				RAZEM	323,300
6	analiza własna d.1	Przestawienie mebli wraz z ich ponownym ustawieniem poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 323,300	 323,300
				RAZEM	323,300
<b>2</b>		<b>Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu</b>			
7	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów 323,3*0,007+323,3*0,012	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,143	 6,143
				RAZEM	6,143
8	KNR-W 4-01 d.2 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,143	 6,143
				RAZEM	6,143
9	KNR-W 4-01 d.2 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,143	 6,143
				RAZEM	6,143
10	analiza własna d.2	Opłata za wyspisko poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,143	 6,143
				RAZEM	6,143