

MZDW

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 07.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi wojewódzkiej 562 km 25+334 - 26+334 m .Główna</b>						
1	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
2	BCD D-05 05.03.11. 31-03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 30 km	m <sup>2</sup>		
			6306	m <sup>2</sup>	6 306,000	
					RAZEM	6 306,000
3	BCD D-02 02.01.01. 13-02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>		
			58	m <sup>3</sup>	58,000	
					RAZEM	58,000
4	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>		
			18918	m <sup>2</sup>	18 918,000	
					RAZEM	18 918,000
5	BCD D-05 05.03.05. 11-03		Wykonanie wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W,	t		
			491	t	491,000	
					RAZEM	491,000
6	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
			6306	m <sup>2</sup>	6 306,000	
					RAZEM	6 306,000
7	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
			6306	m <sup>2</sup>	6 306,000	
					RAZEM	6 306,000
8	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
			2160	m <sup>2</sup>	2 160,000	
					RAZEM	2 160,000
9	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>		
			690	m <sup>2</sup>	690,000	
					RAZEM	690,000
10	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
11	BCD D-06 06.02.01. 11-01		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów o średnicy 40 cm.	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
12	BCD D-06 06.01.01. 66-02		Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem, podsypka betonowej 5 cm	m <sup>2</sup>		
			20	m <sup>2</sup>	20,000	
					RAZEM	20,000
13	BCD D-06 06.01.01. 64-01		Umocnienie skarpy, dna rowów korytkami betonowymi.	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
14	BCD D-07 07.01.01. 11-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
			480	m <sup>2</sup>	480,000	
					RAZEM	480,000
15	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000