

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana wewnętrznych stałych krat z siatki na kraty otwierane, zabezpieczające okna i grzejniki w pomieszczeniach PdOZ w KPP w Wysokim Mazowieckim przy ul. Ludowa 13</b>						
1	45453000-7	<b>Wymiana stałych krat zabezpieczających wewnętrznych okien i grzejników na kraty otwierane - w pomieszczeniach PDOZ</b>				
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią Zabezpieczenie podłóg i stałego wyposażenia 4.0*4.0*8		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.000	 128.000
2	KNR AT-26 d.1 0103-02 analogia dyżurka łazienka cele nr 1-4 magazyn pościeli pom.socjal- ne	Zabezpieczenie okien folią Zabezpieczenie okien i grzejników folią  2.1*1.27+0.88*1.18 1.16*1.25+0.90*1.41 (1.42*1.06+0.92*1.19)+(1.41*1.06+0.87*1.12)+(1.42*1.07+0.83*1.15)+ (1.40*1.06+0.83*1.24) 1.42*1.06+0.88*1.17 1.39*1.06+0.82*1.20		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.705 2.719 10.056 2.535 2.457	     RAZEM 21.472
3	KNNR 3 d.1 0703-04 analogia  dyżurka łazienka cele nr 1-4 magazyn pościeli pom.socjal- ne	Wymiana krat  Wymiana stałych krat wewnętrznych z siatki stalowej na kraty otwierane z zamkami - w istniejących otworach okiennych i wnękach na grzejniki w pomieszczeniach PDOZ  <niziej podano orientacyjne wymiary krat - wymagane jest dostosowanie przez Wykonawcę robót wymiarów nowych krat do istniejących otworów wg pomiarów z natury> 2.1*1.27+0.88*1.18 1.16*1.25+0.90*1.41 (1.42*1.06+0.92*1.19)+(1.41*1.06+0.87*1.12)+(1.42*1.07+0.83*1.15)+ (1.40*1.06+0.83*1.24) 1.42*1.06+0.88*1.17 1.39*1.06+0.82*1.20		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.705 2.719 10.056 2.535 2.457	     RAZEM 21.472
4	KNR 4-01 d.1 0707-05  dyżurka łazienka cele nr 1-4 magazyn pościeli pom.socjal- ne	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi Uzupełnienie tynków wokół obramowania do mocowania kraty wokół otworu (2.1+1.27)*2+(0.88+1.18)*2 (1.16+1.25)*2+(0.90+1.41)*2 (1.42+1.06+0.92+1.19)*2+(1.41+1.06+0.87+1.12)*2+(1.42+1.07+0.83+1.15)*2+(1.40+1.06+0.83+1.24)*2 1.42*1.06+0.88*1.17 (1.39+1.06+0.82+1.20)*2		m m m m m	 10.860 9.440 36.100 2.535 8.940	     RAZEM 67.875
5	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (3.46-2.05)*(2.99+2.94*6+3.07)		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.417	 33.417
6	KNNR 3 d.1 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 2.05*(2.99+2.94*6+3.07)		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.585	 48.585
7	KNR-W 4- d.1 01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu Płytki ścienne glazurowane 18x18 17*0.18*0.18		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.551	 0.551
8	KNR-W 4- d.1 01 0821-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu Płytki ścienne glazurowane 30x60 12*0.30*0.60		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.160	 2.160
					RAZEM	2.160