

A-A



B - B



C - C





Iglica kominowa nr katalogowy 70.10 mocowana do ściany bocznej komina przyłączona do zwodu poziomego dachu drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8 mm . Drut łączony z zwodem poziomym zaciskiem krzyżowym nr katalogowy 14.3



Połączenie zwodów wykonanych drutem stalowym ocynkowanym przy pomocy zaciskiem krzyżowego uniwersalnego nr katalogowy 14.3

Zwody poziome naprężane wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm mocowane do wysięgników osadzonych w murze i naprężanych przy pomocy śrub rzymskich nr kat 35.1 . Wysięgniki istniejące oraz nowe wykonane z kątowników 50 x 50 x 10 ocynkowanych i zabezpieczonych przed korozją sadzone w ścianach konstrukcji dachu .



Zwody poziome naprężane wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm mocowane do wysięgników osadzonych w murze i naprężanych przy pomocy śrub rzymskich nr kat 35.1

Połączenie zwodów wykonanych drutem stalowym ocynkowanym przy pomocy zaciskiem krzyżowego uniwersalnego nr katalogowy 14.3



Zwody poziome wykonane po powierzchni dachów płaskich , drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm mocowany do powierzchni dachu na uchwytach klejonych nr kat 30.1.1 . Uchwyty mocowane co 0,7m .

Zejście zwodem pionowym z poziomu dachu płaskiego do instalacji zwodów poziomych naprężanych

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA

TEMAT PROJEKTU	PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	PROJEKTOWAŁ	inż. Piotr Czelny Upraw bud 552/79
ADRES	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY,UL.WŁOSKA 24		
TEMAT RYSUNKU	Odtworzenie instalacji odgromowej na dach budynku - część C	SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TARNOWSKIE GÓRY UL.KARŁUSZOWIEC 5		
FAZA/BRANŻA	DATA	SKALA	NR.RYS.
PBW / EL	Sierpień 2014		E1-04