

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 08 lutego 2024 r.

ZNAK SPRAWY: JO-III.271.1.1.2024

Zamawiający
POWIAT BYDGOSKI
działający przez ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH,
ul. J. Słowackiego 3,
85-008 Bydgoszcz

WYKONAWCY

Odpowiedzi nr 2 na zapytania Wykonawców

Dotyczy postępowania klasycznego prowadzonego trybie podstawowym z negocjacjami, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) pn:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1910C SAMSIECZYNEK – WOJNOWO NA ODCINKU OD UL. DĄBROWIECKIEJ DO UL. OGRODOWEJ W SICIENKU (ID 877702)

ogłoszonego w BZP pod numerem 2024/BZP 0006456//01 w dniu 24 stycznia 2024r.

Zapytania (data wpływu 07.02.2024)

1. Proszę o załączenie przekroju konstrukcyjnego przez próg zwalniający.

Ad.1. Zgodnie z ST i opisem technicznym projektuje się próg wyspowy w km 10+629,7 o następującej konstrukcji:

- 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej czerwonej,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,
- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C/1,5
- nie ma potrzeby dołączania dodatkowego rysunku.

Szczegółowy rysunek znajduje się w załączniku do nru, 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

2. Czy podana ilość znaków do tablic w przedmiarze jest zgodna z projektem SOR?

Ad.2. Należy dodać 2 znaki C-13a i dostosować do decyzji zatwierdzenia stałej organizacji ruch nr WK-XII.7123.1.106.2023 r. z dnia 12.07.2023.

3. Pozycja 66 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm., natomiast przekrój konstrukcyjny zakłada kostkę betonową o grubości 8cm. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Ad.3. W przedmiarze jest błąd. Zgodnie z ST, przekrojem konstrukcyjnym i opisem technicznym chodnik należy wykonać z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm.

4. Proszę o wskazanie rodzaju oraz wysokości drzew do nasadzeń.

Ad.4. Powinny być drzewa o wysokości powyżej 3 m. Rodzaj drzew taki sam jak wycinane.

5. Załączony przekrój konstrukcyjny zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej pod w warstwę ścierną na istniejącej podbudowie, co nie zostało uwzględnione w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Ad5. Warstwa wyrównawcza jest w pozycji 34 przedmiaru robót.

Podpisał Sekretarz Powiatu Bydgoskiego Leszek Czerkowski