




TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA ODPOWIEDNICH WYSOKOŚCIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ:
UMYWALKA 80-85 CM (GÓRNA KRAWĘDŹ)
MISKA USTĘPOWA 45-48 CM
PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO 80-100 CM
PODAJNIK MYDŁA 80-100 CM
PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAIEROWYCH 80-110 CM
UCHWYT PODNOSZONY 80-85 CM
UCHWYT STAŁY 80-85 CM
SPŁUKIWACZ - 80-100 CM
KONTAKTY/WŁĄCZNIKI 90 CM

D1 Dozownik na mydło w płynie automatyczny
D2 Podajnik na ręczniki papierowe pojedyncze
X1 szczotka WC
X2 podajnik papieru toaletowego
X3 poręcz uchylna łukowa 80 cm
X4 poręcz stała łukowa 80 cm
X5 kosz do toalet wiszący 27 l
W2 wieszak ścienny 2 haczykowy stal nierdzewna

POSADZKA I ŚCIANY
płytki gres 90x 90 cm



LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

| | | | |
|------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| Obiekt | Pracowania STEAM w budynku MCDN- w Krakowie ul. Garbarska 1 (Pałac Tyszkiewiczów) | | Nr projektu: 22-10 |
| Inwestor | Województwo Małopolskie reprezentowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków | | Data: 01.2023 |
| Lokalizacja | Ul. Garbarska 1 Kraków dz. nr ewid. 72 obr. S-119 | | |
| Branża | ARCHITEKTURA | | rewizja - |
| Faza | PROJEKT WYKONAWCZY | nr upr. arch. bez ogr. | podpis |
| Projektant | mgr inż. arch. Ewa Dobrucka | 297/2000 | |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Louay Farah | MPOiA 043/10 | |
| Treść rysunku | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | Nr rys: 11A Skala: 1:50 |

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.