

ARCHITEKT
Maciej Fischer

71-434 SZCZECIN
ul. SŁOWACKIEGO 1/11

PRZEDMIAR ROBÓT

WYKONANY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ARESZTU ŚLED-
CZEGO W SZCZECINIE NA POMIESZCZENIA ZAKŁADOWEJ MEDYCYNY PRACY
ADRES INWESTYCJI : 70-226 SZCZECIN ul. KASZUBSKA 28, Dz. Nr 34/2, OBRĘB 1041
INWESTOR : ARESZT ŚLEDczy W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-226 SZCZECIN, ul. KASZUBSKA 28
BRANŻA : BUDOWLANA - REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronisław Wilczyński
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2021 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2021 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT

I PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207) '

I.2 - Podstawy formalne :

- Kosztorys opracowano na podstawie :

1. Dokumentacji Projektowej "Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, 70- 226 Szczecin, ul. Kaszubska 28, Dz. Nr 34/2 obręb 1041", sporządzonej przez ARCHITEKT Maciej Fischer, 71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 1/11

I.3 - Ogólna charakterystyka obiektu lub robót :

- Usytuowanie obiektu - Szczecin, ul. Kaszubska 28, Nr Dz. 34/2 obręb 1041
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

W przedmiotowym opracowaniu ujęto n/w roboty

1. Roboty budowlane :

- * wykonanie rozbiórek i demontaży (w projektowanym zakresie)
- * wykonanie niezbędnych robót towarzyszących
- * wykonanie niezbędnych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych (w projektowanym zakresie)

II ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :

II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.

III DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące dane, bazując na dostarczonej dokumentacji :

- IV.1.1 - właściwe KNR-y
- IV.1.2 - właściwe KNSR-y
- IV.1.3 - właściwe KNNR-y
- IV.1.5 - adekwatne opracowania własne
- IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
- IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V. SKŁADNIKI KALKULACJI ROBÓT BUDOWLANYCH :

' - Ustawa uchyla Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami

DZIAŁY KOSZTORYSU

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane			
1	ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE	1	110
1.1	Rozbiórki i demontaże	1	24
1.1.1	Rozbiórki i demontaże w poziomie piwnic	1	3
1.1.2	Rozbiórki i demontaże w poziomie parteru	4	24
1.2	Roboty towarzyszące	25	32
1.3	Roboty projektowane	33	110
1.3.1	Piwnice	33	42
1.3.1.1	Roboty żelbetonowe	33	33
1.3.1.2	Roboty murowe	34	36
1.3.1.3	Stolarka drzwiowa	37	38
1.3.1.4	Roboty tynkarskie	39	40
1.3.1.5	Roboty malarskie	41	42
1.3.2	Parter	43	52
1.3.2.1	Roboty murarskie	43	52
1.3.3	Elementy z G-K - obudowy	53	59
1.3.3.1	Ściany	53	55
1.3.3.2	Sufity	56	59
1.3.4	Tynki wewnętrzne	60	62
1.3.5	Okładanie płytkami ceramicznymi ścian	63	71
1.3.6	Podłoga i posadzki - typu P01	72	87
1.3.7	Listwy progowe - połączenie dwóch różnych rodzajów posadzek	88	91
1.3.8	Stolarka, ślusarka otworowa	92	96
1.3.8.1	Stolarka, ślusarka drzwiowa	92	94
1.3.8.2	Stolarka, ślusarka okienna	95	96
1.3.9	Roboty malarskie	97	99
1.3.10	Wypożyczenie sanitariatów dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych	100	110
2	SCHODOLAZ	111	111

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE			
1.1	45111300-1		Rozbiórki i demontaże			
1.1.1			Rozbiórki i demontaże w poziomie piwnic			
1 d.1. 1.1	KNR 4-01 0349-02	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podkucia i wykucia dla osadzenia projektowanej stolarki/ślusarki otworowej Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : 1.00*2.10*0.30	m ³ m ³	 0.630	
					RAZEM	0.630
2 d.1. 1.1	KNR-W 4-02 40201-02	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : < centrala - parter 550x450 > 6.00+1.50 < piwnice - parter 450x300 > 1.50	m m m	 7.500 1.500	
					RAZEM	9.000
3 d.1. 1.1	KNR 4-01 0106-05	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Usunięcie z piwic budynku gruzu Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : Gruz ceglany : 1.00*2.10*0.30 Złom metalowy : < centrala - parter 550x450 > (0.55+0.45)*0.03*(6.00+1.50) < piwnice - parter 450x300 > (0.45+0.30)*0.03*(1.50)	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.630 0.225 0.034	
					RAZEM	0.889
1.1.2			Rozbiórki i demontaże w poziomie parteru			
4 d.1. 1.2	KNR 2-02 1017-02	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych - analogia (przyjęto 30% rozboczny montaż) Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 (inwentaryzacja) : Parter : < wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*1 < wg inwentaryzacji D > 0.88*2.05*1 < wg inwentaryzacji D > 0.88*2.14*1 < wg inwentaryzacji D > 0.88*2.00*4 < wg inwentaryzacji D > 0.80*2.00*6 < wg inwentaryzacji D > 0.90*2.00*2 < wg inwentaryzacji D > 0.78*2.00*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.373 1.804 1.883 7.040 9.600 3.600 1.560	
					RAZEM	27.860
5 d.1. 1.2	KNR 4-01 0354-04	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 (inwentaryzacja) : Parter : < wg inwentaryzacji D - 1.13*2.10 > 1.00 < wg inwentaryzacji D - 0.88*2.05 > 1.00 < wg inwentaryzacji D - 0.88*2.14 > 1.00 < wg inwentaryzacji D - 0.88*2.00 > 4.00 < wg inwentaryzacji D - 0.80*2.00 > 6.00 < wg inwentaryzacji D - 0.90*2.00 > 2.00 < wg inwentaryzacji D - 0.78*2.00 > 1.00	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000 2.000 1.000	
					RAZEM	16.000
6 d.1. 1.2	KNR 4-01 0354-05	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 5 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87)	m ²	25.519	
					RAZEM	96.516
12 d.1. 1.2	KNR 4-01 0348-02	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 (wyburzenia) : Parter : Ścianki - 1/4 cegły : 2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50)	m ²		
				m ²	23.033	
					RAZEM	23.033
13 d.1. 1.2	KNR 4-01 0349-02	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod projektowany otwór drzwiowy Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 1.00*2.10*0.28*1	m ³		
				m ³	0.588	
					RAZEM	0.588
14 d.1. 1.2	KNR 4-01 0701-05	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 (wyburzenia) : Parter : 3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+0.31) 3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28) 3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+2.165+0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+0.67+0.46+1.50)	m ²		
				m ²	86.596	
				m ²	67.363	
				m ²	179.748	
					RAZEM	333.707
15 d.1. 1.2	KNR 4-01 0701-08	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : < wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00 < wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08 < wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50 < wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 < wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 < wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 < wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 < wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 < wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52 < wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 23.00 < wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 < wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 < wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97	m ²		
				m ²	23.000	
				m ²	23.080	
				m ²	26.500	
				m ²	12.480	
				m ²	11.650	
				m ²	10.950	
				m ²	21.000	
				m ²	1.750	
				m ²	4.520	
				m ²	23.000	
				m ²	1.220	
				m ²	4.670	
				m ²	4.970	
					RAZEM	168.790
16 d.1. 1.2	KNR 2-02 2003-08	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Rozbiórka obudowy szachtu z płyt gipsowo-kartonowych - przyjęto 50% nakładów R i S montażu Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 (wyburzenia) : Parter : 3.30*(0.30*2+0.60+0.30+1.00+0.53+0.48+0.30+0.60+0.30*2+0.60+0.30+1.00+1.50*2+3.20)	m ²		
				m ²	43.263	
					RAZEM	43.263
17 d.1. 1.2	KNR 4-01 0811-07	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Rozebranie posadzki z płytek z cokolikami na zaprawie cementowej Wg Dokumentacji Projektowej	m ²		

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 7 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 8 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.05	m ³	0.248	
			Gruz ceglany :			
			Parter :			
			Strzępia :			
			0.15*0.05*3.30*15	m ³	0.371	
			Ścianki - 1/2 cegły :			
			3.35*1.57*2*0.15	m ³	1.578	
			(3.00*(0.80+0.40))*0.15	m ³	0.540	
			(3.38*(1.38+0.15+0.15+0.98))*0.15	m ³	1.349	
			3.38*2.05*0.15	m ³	1.039	
			3.38*2.20*0.15	m ³	1.115	
			2.43*3.40*0.15	m ³	1.239	
			2.95*0.90*0.15	m ³	0.398	
			(3.30*(1.50+2.64+0.61+2.10))*0.15	m ³	3.391	
			(3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87))*0.15	m ³	3.828	
			Ścianki - 1/4 cegły :			
			(2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50))*0.08	m ³	1.843	
			Ściana gr. 28 cm :			
			1.00*2.10*0.28*1	m ³	0.588	
			Gruz tynkowy :			
			Ściany :			
			(3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+0.31))*0.025	m ³	2.165	
			(3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28))*0.025	m ³	1.684	
			(3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+2.165+0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+0.67+0.46+1.50))*0.025	m ³	4.494	
			Stropy :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.025	m ³	0.575	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.025	m ³	0.577	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.025	m ³	0.662	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.025	m ³	0.312	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.025	m ³	0.291	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.025	m ³	0.274	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.025	m ³	0.525	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.025	m ³	0.044	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.025	m ³	0.113	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.025	m ³	0.120	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.025	m ³	0.030	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.025	m ³	0.117	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.025	m ³	0.124	
			Podokieniki :			
			Parter - okna wewnętrzne :			
			< wg inwentaryzacji O wewnętrzne > 0.15*0.035*0.60*1*2	m ³	0.006	
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.15*0.035*0.60*2*2	m ³	0.013	
			Parter - okna zewnętrzne :			
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.18*10	m ³	0.124	
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.14*1	m ³	0.012	
			Płytki :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015	m ³	0.345	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015	m ³	0.346	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.015	m ³	0.398	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.015	m ³	0.187	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.015	m ³	0.175	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.015	m ³	0.164	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.015	m ³	0.315	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015	m ³	0.026	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015	m ³	0.068	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 23.00)*0.015	m ³	0.345	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015	m ³	0.018	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.015	m ³	0.070	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015	m ³	0.075	
			Minys powierzchnie w tarkecie :			
			(< sala konsumencka > 62.23*-1)*0.015	m ³	-0.933	
			(< bar > 6.06*-1)*0.015	m ³	-0.091	
			Wykładzina podłogowa :			

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 10 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 11 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.18*10	m ³	0.124	
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.14*1	m ³	0.012	
			Płytki :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015	m ³	0.345	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015	m ³	0.346	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.015	m ³	0.398	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.015	m ³	0.187	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.015	m ³	0.175	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.015	m ³	0.164	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.015	m ³	0.315	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015	m ³	0.026	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015	m ³	0.068	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.015	m ³	0.072	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015	m ³	0.018	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.015	m ³	0.070	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015	m ³	0.075	
			Minys powierzchni w tarcecie :			
			(< sala konsumencka > 62.23*-1)*0.015	m ³	-0.933	
			(< bar > 6.06*-1)*0.015	m ³	-0.091	
			Wykładzina podłogowa :			
			(< sala konsumencka > 62.23)*0.005	m ³	0.311	
			(< bar > 6.06)*0.005	m ³	0.030	
			Styropian :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.10	m ³	2.300	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.10	m ³	2.308	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.10	m ³	2.650	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.10	m ³	1.248	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.10	m ³	1.165	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.10	m ³	1.095	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.10	m ³	2.100	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.10	m ³	0.175	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.10	m ³	0.452	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.10	m ³	0.480	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.10	m ³	0.122	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.10	m ³	0.467	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.10	m ³	0.497	
			Papa :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.02	m ³	0.460	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.02	m ³	0.462	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.02	m ³	0.530	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.02	m ³	0.250	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.02	m ³	0.233	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.02	m ³	0.219	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.02	m ³	0.420	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.02	m ³	0.035	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.02	m ³	0.090	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.02	m ³	0.096	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.02	m ³	0.024	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.02	m ³	0.093	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.02	m ³	0.099	
			Złom gipsowo-kartonowy :			
			Sufity podwieszane :			
			9.76*0.05	m ³	0.488	
			6.50*0.05	m ³	0.325	
			1.74*0.05	m ³	0.087	
			2.30*0.05	m ³	0.115	
			1.22*0.05	m ³	0.061	
			5.30*0.05	m ³	0.265	
			2.30*0.05	m ³	0.115	
			1.78*0.05	m ³	0.089	
			6.71*0.05	m ³	0.336	
			13.09*0.05	m ³	0.654	
			15.96*0.05	m ³	0.798	
			1.45*0.05	m ³	0.072	
			0.96*0.05	m ³	0.048	
			2.74*0.05	m ³	0.137	
			Szachty :			

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 13 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.025	m ³	0.577	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.025	m ³	0.662	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.025	m ³	0.312	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.025	m ³	0.291	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.025	m ³	0.274	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.025	m ³	0.525	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.025	m ³	0.044	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.025	m ³	0.113	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.025	m ³	0.120	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.025	m ³	0.030	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.025	m ³	0.117	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.025	m ³	0.124	
			Podokieniki :			
			Parter - okna wewnętrzne :			
			< wg inwentaryzacji O wewnętrzne > 0.15*0.035*0.60*1*2	m ³	0.006	
			< wg inwentaryzacji O wewnętrzne > 0.15*0.035*0.60*2*2	m ³	0.013	
			Parter - okna zewnętrzne :			
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.18*10	m ³	0.124	
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.14*1	m ³	0.012	
			Płytki :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015	m ³	0.345	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015	m ³	0.346	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.015	m ³	0.398	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.015	m ³	0.187	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.015	m ³	0.175	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.015	m ³	0.164	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.015	m ³	0.315	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015	m ³	0.026	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015	m ³	0.068	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.015	m ³	0.072	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015	m ³	0.018	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.015	m ³	0.070	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015	m ³	0.075	
			Minys powierzchni w tarcecie :			
			(< sala konsumencka > 62.23*1)*0.015	m ³	-0.933	
			(< bar > 6.06*1)*0.015	m ³	-0.091	
			Wykładzina podłogowa :			
			(< sala konsumencka > 62.23)*0.005	m ³	0.311	
			(< bar > 6.06)*0.005	m ³	0.030	
			Styropian :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.10	m ³	2.300	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.10	m ³	2.308	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.10	m ³	2.650	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.10	m ³	1.248	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.10	m ³	1.165	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.10	m ³	1.095	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.10	m ³	2.100	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.10	m ³	0.175	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.10	m ³	0.452	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.10	m ³	0.480	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.10	m ³	0.122	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.10	m ³	0.467	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.10	m ³	0.497	
			Papa :			
			(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.02	m ³	0.460	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.02	m ³	0.462	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.02	m ³	0.530	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.02	m ³	0.250	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.02	m ³	0.233	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.02	m ³	0.219	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.02	m ³	0.420	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.02	m ³	0.035	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.02	m ³	0.090	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.02	m ³	0.096	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.02	m ³	0.024	

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.02	m ³	0.093	
			(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.02	m ³	0.099	
			Złom gipsowo-kartonowy :			
			Sufity podwieszane :			
			9.76*0.05	m ³	0.488	
			6.50*0.05	m ³	0.325	
			1.74*0.05	m ³	0.087	
			2.30*0.05	m ³	0.115	
			1.22*0.05	m ³	0.061	
			5.30*0.05	m ³	0.265	
			2.30*0.05	m ³	0.115	
			1.78*0.05	m ³	0.089	
			6.71*0.05	m ³	0.336	
			13.09*0.05	m ³	0.654	
			15.96*0.05	m ³	0.798	
			1.45*0.05	m ³	0.072	
			0.96*0.05	m ³	0.048	
			2.74*0.05	m ³	0.137	
			Szachty :			
			(3.30*(0.30*2+0.60+0.30+1.00+0.53+0.48+0.30+0.60+0.30*2+0.60+0.30+1.00+1.50*2+3.20))*0.12	m ³	5.192	
			Złom drewniany :			
			Stolarka drzwiowa :			
			< wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*0.08*1	m ³	0.190	
			< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.05*0.08*1	m ³	0.144	
			< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.14*0.08*1	m ³	0.151	
			< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.00*0.08*4	m ³	0.563	
			< wg inwentaryzacji D > 0.80*2.00*0.08*6	m ³	0.768	
			< wg inwentaryzacji D > 0.90*2.00*0.08*2	m ³	0.288	
			< wg inwentaryzacji D > 0.78*2.00*0.08*1	m ³	0.125	
			Stolarka okienna :			
			< wg inwentaryzacji O wewnętrzne > 0.57*0.93*1*0.06	m ³	0.032	
			< wg inwentaryzacji O wewnętrzne > 0.56*0.91*2*0.06	m ³	0.061	
					RAZEM	68.710
27	WKI zeszyt d.1. Nr 35/2 2021(2027) 2.709.04	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Utylizacja zmieszanych odpadów z budowy : - bez przewozu do miejsca utylizacji, - z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r. - wartość uśredniona Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto : < do przeliczeń przyjęto średnią wartość 1 m ³ = 1800 kg, dla drewna = 1000 > Piwnice : Gruz ceglany : 1.00*2.10*0.30*1.8 Złom metalowy : (< centrala - parter 550x450 > (0.55+0.45)*0.03*(6.00+1.50))*1.8 (< piwnice - parter 450x300 > (0.45+0.30)*0.03*(1.50))*1.8 Parter : Gruz betonowy : ((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.05)*1.8 ((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.05)*1.8 Gruz ceglany : Parter : Strzępia :	tona		
				tona	1.134	
				tona	0.405	
				tona	0.061	
				tona	2.070	
				tona	2.077	
				tona	2.385	
				tona	1.123	
				tona	1.048	
				tona	0.986	
				tona	1.890	
				tona	0.158	
				tona	0.407	
				tona	0.432	
				tona	0.110	
				tona	0.420	
				tona	0.447	

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0.15*0.05*3.30*15*1.8	tona	0.668	
			Ścianki - 1/2 cegły :			
			3.35*1.57*2*0.15*1.8	tona	2.840	
			((3.00*(0.80+0.40))*0.15)*1.8	tona	0.972	
			((3.38*(1.38+0.15+0.15+0.98))*0.15)*1.8	tona	2.428	
			3.38*2.05*0.15*1.8	tona	1.871	
			3.38*2.20*0.15*1.8	tona	2.008	
			2.43*3.40*0.15*1.8	tona	2.231	
			2.95*0.90*0.15*1.8	tona	0.717	
			((3.30*(1.50+2.64+0.61+2.10))*0.15)*1.8	tona	6.103	
			((3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87))*0.15)*1.8	tona	6.890	
			Ścianki - 1/4 cegły :			
			((2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50))*0.08)*1.8	tona	3.317	
			Ściana gr. 28 cm :			
			1.00*2.10*0.28*1*1.8	tona	1.058	
			Gruz tynkowy :			
			Ściany :			
			((3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+0.31))*0.025)*1.8	tona	3.897	
			((3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28))*0.025)*1.8	tona	3.031	
			((3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+2.165+0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+0.67+0.46+1.50))*0.025)*1.8	tona	8.089	
			Stropy :			
			((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.025)*1.8	tona	1.035	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.025)*1.8	tona	1.039	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.025)*1.8	tona	1.192	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.025)*1.8	tona	0.562	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.025)*1.8	tona	0.524	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.025)*1.8	tona	0.493	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.025)*1.8	tona	0.945	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.025)*1.8	tona	0.079	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.025)*1.8	tona	0.203	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.025)*1.8	tona	0.216	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.025)*1.8	tona	0.055	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.025)*1.8	tona	0.210	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.025)*1.8	tona	0.224	
			Podokieniki :			
			Parter - okna wewnętrzne :			
			< wg inwentaryzacji O wewnętrzne > 0.15*0.035*0.60*1*2*1.8	tona	0.011	
			< wg inwentaryzacji O wewnętrzne > 0.15*0.035*0.60*2*2*1.8	tona	0.023	
			Parter - okna zewnętrzne :			
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.18*10*1.8	tona	0.223	
			< wg inwentaryzacji O zewnętrzne > 0.30*0.035*1.14*1*1.8	tona	0.022	
			Płytki :			
			((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015)*1.8	tona	0.621	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015)*1.8	tona	0.623	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.015)*1.8	tona	0.716	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.015)*1.8	tona	0.337	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.015)*1.8	tona	0.315	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.015)*1.8	tona	0.296	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.015)*1.8	tona	0.567	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015)*1.8	tona	0.047	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015)*1.8	tona	0.122	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.015)*1.8	tona	0.130	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015)*1.8	tona	0.033	

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.015)*1.8	tona	0.126	
			((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015)*1.8	tona	0.134	
			Minys powierzchnie w tarce : ((< sala konsumencka > 62.23*-1)*0.015)*1.8	tona	-1.680	
			((< bar > 6.06*-1)*0.015)*1.8	tona	-0.164	
					RAZEM	70.552
28	WKI zeszyt d.1. Nr 35/2021(2027) 2.702.03	ST-1.0.0/SST-1.0.1	Utylizacja styropianu : - bez przewozu do miejsca utylizacji, - z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r. - wartość uśredniona Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto : < do przeliczeń przyjęto średnią wartość 1 m*3 = 45 kg > Parter : Styropian : ((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.10)*0.045 ((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.10)*0.045	tona		
				tona	0.104	
				tona	0.104	
				tona	0.119	
				tona	0.056	
				tona	0.052	
				tona	0.049	
				tona	0.094	
				tona	0.008	
				tona	0.020	
				tona	0.022	
				tona	0.005	
				tona	0.021	
				tona	0.022	
					RAZEM	0.676
29	WKI zeszyt d.1. Nr 35/2021(2027) 2.703.80	ST-1.0.0/SST-1.0.1	Utylizacja papy : - bez przewozu do miejsca utylizacji, - z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r. - wartość uśredniona Wg Dokumentacji Projektowej < do przeliczeń przyjęto średnią wartość 1 m*3 = 1200 kg > < przyjęto do obliczeń gr. rozbielanych warstw = 2 cm > Do obliczeń przyjęto : Parter : Papa : ((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*0.02)*1.2 ((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.02)*1.2	tona		
				tona	0.552	
				tona	0.554	
				tona	0.636	
				tona	0.300	
				tona	0.280	
				tona	0.263	
				tona	0.504	
				tona	0.042	
				tona	0.108	
				tona	0.115	
				tona	0.029	
				tona	0.112	
				tona	0.119	
					RAZEM	3.614

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 18 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Współczynnik przeliczeniowy wykładzin podłogowych z m3 na tony =1,20 Do obliczeń przyjęto : Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych : ((< sala konsumencka > 62.23)*0.005)*1.2 ((< bar > 6.06)*0.005)*1.2	tona tona	0.373 0.036	
					RAZEM	0.409
1.3	45400000-1		Roboty projektowane			
1.3.1			Piwnice			
1.3.1.1	45262300-1.1.4		Roboty żelbetonowe			
33 d.1. 0203-08 3.1. z.sz. 2.6. 1 9905-01	KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 1 9905-01	ST-1.0.0/ SST-1.0.2	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - wypełnienie stropu po zdemntowanym pionie wentylacyjnym - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : 0.55*0.45*0.30 0.45*0.30*0.30	m ³ m ³ m ³	 0.074 0.040	
					RAZEM	0.114
1.3.1.2	45262522-1.2.6		Roboty murowe			
34 d.1. 0313-02 3.1. z.sz. 2.6. 2 9905-01	KNR 4-01 0313-02 z.sz. 2.6. 2 9905-01	ST-1.0.0/ SST-1.0.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : 1.30*0.10*0.20*2	m ³ m ³	 0.052	
					RAZEM	0.052
35 d.1. 0212-01 + 3.1. KNR BC-02 2 0212-03 analogia	KNR BC-02 0212-01 + KNR BC-02 2 0212-03 analogia	SST-1.0.0/ SST-1.0.3	Poduszka z zaprawy montażowej pod projektowane nadproża prefabrykowane Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : 0.10*0.20*2*2	m ² m ²	 0.080	
					RAZEM	0.080
36 d.1. 0126-05 3.1. z.sz. 2.6. 2 9905-01	KNR 2-02 0126-05 z.sz. 2.6. 2 9905-01	ST-1.0.0/ SST-1.0.3	Osadzenie nadproży prefabrykowanych "L" Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : < L19/D-120 > 1.20*2*(1)	m m	 2.400	
					RAZEM	2.400
1.3.1.3	45421000-1.3.4		Stolarka drzwiowa			
37 d.1. 02 1026-01 3.1. z.sz. 2.6. 3 9905-01	KNR-W 2-02 1026-01 z.sz. 2.6. 3 9905-01	ST-1.0.0/ SST-1.0.10	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych - tylko montaż - materiał główny w cenie drzwi Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : 1.00*2.10*2	m ² m ²	 4.200	
					RAZEM	4.200
38 d.1. 02 1022-01 3.1. z.sz. 2.6. 3 9905-01	KNR-W 2-02 1022-01 z.sz. 2.6. 3 9905-01	ST-1.0.0/ SST-1.0.10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : 1.00*2.10*2	m ² m ²	 4.200	
					RAZEM	4.200

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.1.4	45410000-1.4		Roboty tynkarskie			
39 d.1. 3.1. 4	KNR-W 4-01 0705-07	ST-1.0.0/ SST-1.0.4	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł przy osadzanych ościeżnicach drzwi wewnętrznych Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : (1.00+2.10*2)*2*2	m m	 20.800	 20.800
40 d.1. 3.1. 4	KNR-W 4-01 0711-13	ST-1.0.0/ SST-1.0.4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III - z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, - o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - zabetonowaia po usuniętych pionach wentylacyjnych Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : 0.55*0.45 0.45*0.30	m2 m2 m2	 0.248 0.135	 RAZEM 0.383
1.3.1.5	45442100-1.5		Roboty malarskie			
41 d.1. 3.1. 5	KNR-W 4-01 1204-08	ST-1.0.0/ SST-1.0.5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : < -1/06 - magazyn > 11.17 < -1/12 - sala widzeń > 33.47	m2 m2 m2	 11.170 33.470	 RAZEM 44.640
42 d.1. 3.1. 5	KNR-W 4-01 1204-01	ST-1.0.0/ SST-1.0.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynków wewnętrznych sufitów - po robotach tynkarskich Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 (rzut) : Piwnice : < -1/06 - magazyn > 11.17 < -1/12 - sala widzeń > 33.47	m2 m2 m2	 11.170 33.470	 RAZEM 44.640
1.3.2			Parter			
1.3.2.1	45262522-2.1		Roboty murarskie			
43 d.1. 3.2. 1	KNR K-02 0105-01 analogia	ST-1.0.0/ SST-1.0.3	Zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce drzwiowej : - w ściankach działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8 cm na zaprawie tradycyjnej Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 0.90*2.10*2	m2 m2	 3.780	 RAZEM 3.780
44 d.1. 3.2. 1	KNR K-02 0105-05	ST-1.0.0/ SST-1.0.3	Zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce drzwiowej : - w ściankach działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm na zaprawie tradycyjnej Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 1.00*2.10*1 1.15*2.15*1	m2 m2 m2	 2.100 2.472	 RAZEM 4.572
45 d.1. 3.2. 1	KNR K-02 0103-06	ST-1.0.0/ SST-1.0.3	Zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce drzwiowej : - w ściankach działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm na zaprawie tradycyjnej Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter :	m2		

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.00*2.10*1	m ²	2.100	
					RAZEM	2.100
46 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0303-05	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.3	Zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg. Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 0.90*2.10*2	m ² m ²	 3.780	
					RAZEM	3.780
47 d.1. 3.2. 1	KNR-W 2- 02 0127-03	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.3	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 3.30*(3.03+2.54+3.61+4.32+4.18+2.88+0.2+2.70+1.185+1.06+ 0.10+4.29+1.61+2.45+0.08+1.48) Minus otwory konstrukcyjne : 1.06*2.10*7*-1	m ² m ² m ²	 117.860 -15.582	
					RAZEM	102.278
48 d.1. 3.2. 1	KNR BC-02 0212-01 + KNR BC-02 0212-03 analogia	SST- 1.0.0/ SST- 1.0.2	Poduszka z zaprawy montażowej pod projektowane nadproża stalowe Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : Pod nadproża prefabrykowane : 0.12*0.15*2*7	m ² m ²	 0.252	
					RAZEM	0.252
49 d.1. 3.2. 1	KNR 2-02 0126-05	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.3	Osadzenie nadproży prefabrykowanych "L" Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : < L19/D-120 > 1.20*1*(7)	m m	 8.400	
					RAZEM	8.400
50 d.1. 3.2. 1	KNR 19-01 0345-01	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.3	Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych w nowopostawionych ściankach działowych - tylko montaż - materiał główny w cenie drzwi Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 0.90*2.00*7	m ² m ²	 12.600	
					RAZEM	12.600
51 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0318-02	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.3	Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych w istniejących ścianach wewnętrznych z cegieł - tylko montaż - materiał główny w cenie drzwi Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : < 0.90*2.00 > 4.00	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
52 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0322-02	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.3	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 6.00	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
1.3. 36	45450000-		Elementy z G-K - obudowy			

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.3.1			Ściany			
53 d.1. 3.3. 1	KNR AT-43 0104-06	ST-1.0.0/ SST-1.0.6	Ścianki sanitarne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na metalowej konstrukcji z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Wg dokumentacji projektowej : Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : < pom. Nr 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.61) < pom. Nr 0/10 - WC pracowników > 2.52*(1.045)	m ² m ² m ²	 4.057 2.633	
					RAZEM	6.690
54 d.1. 3.3. 1	KNR AT-12 0102-04	ST-1.0.0/ SST-1.0.6	Obudowa pionów z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm - na metalowej konstrukcji nośnej, - z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - z izolacją z wełny mineralnej gr. 50 mm Wg dokumentacji projektowej : Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : < wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(0.25+0.25) < wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 3.02*(0.23+0.28+0.33+0.68+0.12) < wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(0.25+0.50) < wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(0.35*2+0.57) < wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(0.33+0.43) < wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(0.25+0.25+0.675+1.035)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.675 4.953 2.265 3.835 2.295 6.674	
					RAZEM	21.697
55 d.1. 3.3. 1	KNR AT-43 0310-01 analogia	ST-1.0.0/ SST-1.0.6	Montaż kratki wentylacyjnej w ścianie z G-K Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : < wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.3.3.2			Sufity			
56 d.1. 3.3. 2	KNR AT-12 0202-02	ST-1.0.0/ SST-1.0.6	Sufit typu CO2 - montaż na wysokości 330 cm : - na stelażu U30 ocowanym do stropu - płyta G-K gr. 12,50 mm ogniochronna Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 (sufit) : Parter : < wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 < wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 < wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - klatka schodowa > 4.42	m ² m ² m ² m ² m ²	 23.480 20.470 4.650 4.420	
					RAZEM	53.020
57 d.1. 3.3. 2	KNR AT-12 0201-04	ST-1.0.0/ SST-1.0.6	Sufit typu CO1 - montaż na wysokości 302 cm : - na podkonstrukcji systemowej (profile stalowe 100 mm na wieszakach systemowych) - z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5 cm (oddzielna pozycja) - płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,50 mm ogniochronna Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 (sufit) : Parter : < wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.50 < wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 < wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 < wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 < wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 < wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 < wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 26.500 12.480 11.650 10.950 21.000 1.750 1.220	
					RAZEM	85.550

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 23 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego Szczecin na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 24 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 25 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1. 3.5	NNRNKB 202 0842-02	ST-1.0.0/ SST-1.0.7	<p>Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi :</p> <p>- osadzenie listew wykańczających okładziny ścian</p> <p>Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) :</p> <p>Parter :</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*2+(0.50+1.02)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*2+(0.30+0.80+1.02)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*2+(0.75+0.80)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*2+(1.87)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*2+(0.51+2.00)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > (2.165*2+1.91*2+1.045*2+1.38*2)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > (2.45*2+1.96*2)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > (1.38*2+1.61*2+1.48*2+1.96*2)</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>5.520</p> <p>6.120</p> <p>5.550</p> <p>5.870</p> <p>6.510</p> <p>13.000</p> <p>8.820</p> <p>12.860</p>	
					RAZEM	64.250
69 d.1. 3.5	KNR BC-02 0321-06 analogia	ST-1.0.0/ SST-1.0.7	<p>Uszczelnienie silikonem sanitarnym narożników</p> <p>Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) :</p> <p>Parter :</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(1)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(2)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(1)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(2)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(8)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*(4)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(8)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > (2.00*2+0.90)*3</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*(2.45*2+1.96*2)</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>2.000</p> <p>4.000</p> <p>2.000</p> <p>4.000</p> <p>5.020</p> <p>16.000</p> <p>8.000</p> <p>16.008</p> <p>14.700</p> <p>17.640</p> <p>20.730</p>	
					RAZEM	110.098
70 d.1. 3.5	KNR AT-22 0102-04	ST-1.0.0/ SST-1.0.7	<p>Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne</p> <p>Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) :</p> <p>Parter :</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 1.00</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 1.00</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>1.000</p> <p>1.000</p>	
					RAZEM	2.000
71 d.1. 3.5	KNR 2-15 0120-03	ST-1.0.0/ SST-1.0.7	<p>Montaż drzwiczek rewizyjnych</p> <p>Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) :</p> <p>Parter :</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 1.00</p> <p>< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 1.00</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p>1.000</p> <p>1.000</p>	
					RAZEM	2.000
1.3.	45432100-65		Podłoża i posadzki - typu P01			
72 d.1. 3.6	KNR 2 0604-01	ST-1.0.0/ SST-1.0.9	<p>Warstwy podłogowe i posadzkowe:</p> <p>- ułożenie izolacji z folii polietylenowej podposadzkowej</p> <p>Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 (posadzki) :</p>	m ²		

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 27 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 28 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 29 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 30 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/12 - poczekalnia - WC damski > 3.00 < wg dokumentacji - pom. 0/01-0/13 - poczekalnia - WC męski > 3.00 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/08 - kl. schodowa - przedsionek > 3.00 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/09 - kl. schodowa - pom. socjalne > 3.00 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/10 - kl. schodowa - WC pracowników > 3.00	szt. szt. szt. szt. szt.	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	
					RAZEM	15.000
90 d.1. 3.7	KNNR 7 0507-04 analogia	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.9	Montaż za pomocą kołków w tulejach rozporowych - progu łączącego dwie różne posadzki płytki gresowe i wykładzinę PVC : - dł. 900 mm, szer. 30 ÷ 45 mm, wys. 3 ÷ 5 mm, kształt w przekroju łukowaty - wykonanie ze szczerotkowanej stali nierdzewnej Wg Dokumentacji Projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 (posadzki) : Parter : < wg dokumentacji - pom. 0/01-0/12 - poczekalnia - WC damski > 0.90 < wg dokumentacji - pom. 0/01-0/13 - poczekalnia - WC męski > 0.90 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/08 - kl. schodowa - przedsionek > 0.90 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/09 - kl. schodowa - pom. socjalne > 0.90 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/10 - kl. schodowa - WC pracowników > 0.90	m m m m m m	0.900 0.900 0.900 0.900 0.900	
					RAZEM	4.500
91 d.1. 3.7	KNR BC-02 0321-06 analogia	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.9	Uszczelnienie obu stron klejem chlorokauczukowym połączenia listwy progowej z podłogą Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 (posadzki) : Parter : < wg dokumentacji - pom. 0/01-0/12 - poczekalnia - WC damski > 0.90*2 < wg dokumentacji - pom. 0/01-0/13 - poczekalnia - WC męski > 0.90*2 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/08 - kl. schodowa - przedsionek > 0.90*2 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/09 - kl. schodowa - pom. socjalne > 0.90*2 < wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/10 - kl. schodowa - WC pracowników > 0.90*2	m m m m m m	1.800 1.800 1.800 1.800 1.800	
					RAZEM	9.000
1.3.	45421000-84		Stolarka, ślusarka otworowa			
1.3.	8.1		Stolarka, ślusarka drzwiowa			
92 d.1. 3.8. 1	KNR-W 2- 02 1040-01	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.10	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne : - ciepłe, z ościeżnicą - w kolorze RAL 7040 - współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K - pochwyty ze stali nierdzewnej mtowej o profilu okrągłym wysokości 90 cm - wyposażone w : - zamek patentowy, samozamykacz, - kompletne okucia dostosowane do ciężaru i szerokości skrzydła - R _w = 32 dB Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 (rzut) : Parter : 0.88*2.00*2	m ² m ²	3.520	
					RAZEM	3.520
93 d.1. 3.8. 1	KNR 2-02 1017-02	ST- 1.0.0/ SST- 1.0.10	Osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych : - drzwi do gabinetów - zgodne z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej	m ²		

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 32 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 33 -

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego Szczecin na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 34 -

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > $2.00 \times (0.30 + 0.80 + 1.02) \times 1$	m ²	-4.240	
			< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > $2.00 \times (0.75 + 0.80) \times 1$	m ²	-3.100	
			< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > $2.00 \times (1.87) \times 1$	m ²	-3.740	
			< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > $2.00 \times (0.51 + 2.00) \times 1$	m ²	-5.020	
			< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > $2.00 \times (2.165 \times 2 + 1.91 \times 2 + 1.045 \times 2 + 1.38 \times 2 - 0.90 \times 3) \times 1$	m ²	-20.600	
			< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > $2.00 \times (2.45 \times 2 + 1.96 \times 2 - 0.90) \times 1$	m ²	-15.840	
			< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > $2.00 \times (1.38 \times 2 + 1.61 \times 2 + 1.48 \times 2 + 1.96 \times 2 - 0.90 - 0.80 \times 2) \times 1$	m ²	-20.730	
					RAZEM	458.046
1.3.10			Wyposażenie sanitariatów dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych			
100 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-03		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów - poręcz umywalkowe dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : < umywalka > 1.00	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
101 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-03		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów - poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : 1.00	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
102 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-03		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów - poręcz kątowna lewa dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : < umywalka > 1.00	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
103 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-02		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów - pojemniki na papier toaletowy - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : < WC > 3.00	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
104 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-02		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów - pojemniki na ręczniki papierowe pojedyncze - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : < umywalka > 8.00	szt.		
				szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
105 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-02		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów - kosz na odpadki otwarty, wiszący - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : 8.00	szt.		
				szt.	8.000	
					RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-02		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów - szczotka do miski ustępowej - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : < WC > 3.00	szt. szt.	 3.000	 3.000
					RAZEM	3.000
107 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-01		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 1 wkręta - wieszak pojedynczy - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : < WC > 3.00 Parter : < umywalka > 8.00	szt. szt. szt.	 3.000 8.000	 11.000
					RAZEM	11.000
108 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-03		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów - lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
109 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-01		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 1 wkręta - dozownik mydła - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : < umywalka > 8.00	szt. szt.	 8.000	 8.000
					RAZEM	8.000
110 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-03		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów - elektryczna suszarka do rąk - zgodnie z dokumentacją projektową Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : Parter : 4.00	szt. szt.	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
2			SCHODOŁAZ			
111 d.2	Wycena indywidualna	ST-1.0.0/ SST-1.0.1	Schodolaz : - przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych w obrębie klatki schodowej z zakrętami, - zakup, dostarczenie, montaż, próby i przekazanie do użytkowania, - zgodnie z dokumentacją projektową. Wg dokumentacji projektowej Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboczogodzina	r-g	2760.1818	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Elektryczna suszarka do rąk, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00
2.	Kosz na odpadki otwarty, wiszący, zgodny z dokumentacją projektową	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00
3.	Podajnik na ręczniki papierowe pojedyncze, zgodny z dokumentacją projektową	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00
4.	Poręcz katowa lewa dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00
5.	Poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00
6.	Poręcze umywalkowe (I/P) dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00
7.	Szczotka do miski ustępowej, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00
8.	Wieszak pojedynczy, zgodny z dokumentacją projektową	szt	11.0000		11.0000	0.00	0.00
9.	Schodolaz przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w obrębie klatki schodowej z zakrętami	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
10.	Włókna rozproszone polipropylenowe do zbrojenia betonu	kg	154.0600		154.0600	0.00	0.00
11.	Utylizacja materiałów drewnianych	t	1.8570		1.8570	0.00	0.00
12.	Utylizacja materiałów z tworzyw sztucznych - wykładziny podłogowe	t	0.4090		0.4090	0.00	0.00
13.	Utylizacja materiałów zawierających gips	t	10.9770		10.9770	0.00	0.00
14.	Bednarka	kg	5.7456		5.7456	0.00	0.00
15.	Listwy maskujące	m	8.9760		8.9760	0.00	0.00
16.	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne : - ciepłe, z ościeżnicą - w kolorze RAL 7040 - współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K - pochwyty ze stali nierdzewnej młotowej o profilu okrągłym wysokości 90 cm - wyposażone w : - zamek patentowy, samozamykacz, - kompletne okucia dostosowane do ciężaru i szerokości skrzydła - Rw = 32 dB	m ²	3.5200		3.5200	0.00	0.00
17.	Profil CW 100	m	13.9152		13.9152	0.00	0.00
18.	Profil CW 50	m	1.3700		1.3700	0.00	0.00
19.	Profil UW 100	m	5.6196		5.6196	0.00	0.00
20.	Profile stalowe 30CD	m	140.5030		140.5030	0.00	0.00
21.	Profile stalowe 30UD	m	29.1610		29.1610	0.00	0.00
22.	Profile stalowe 60CD	m	391.8993		391.8993	0.00	0.00
23.	Profile stalowe 60UD	m	55.1265		55.1265	0.00	0.00
24.	Profile stalowe C50	m	45.1298		45.1298	0.00	0.00
25.	Profile stalowe U50	m	18.2255		18.2255	0.00	0.00
26.	Łącznik poprzeczny jednostronny do systemu 60CD	szt.	216.4968		216.4968	0.00	0.00
27.	Łącznik wzdłużny do systemu 60CD	szt.	52.1196		52.1196	0.00	0.00
28.	Przetyczka do noniusza	szt.	454.0419		454.0419	0.00	0.00
29.	Uchwyt systemowy	szt.	324.4824		324.4824	0.00	0.00
30.	Wieszak górny noniusza	szt.	227.5221		227.5221	0.00	0.00
31.	Wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	227.5221		227.5221	0.00	0.00
32.	Gwoździe budowlane	kg	0.9394		0.9394	0.00	0.00
33.	Kotwy metalowe	szt.	556.0045		556.0045	0.00	0.00
34.	Klamry ciesielskie	kg	0.2439		0.2439	0.00	0.00
35.	Blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	3282.5320		3282.5320	0.00	0.00
36.	Blachowkręty 3,5 x 35 mm	szt.	434.1220		434.1220	0.00	0.00
37.	Blachowkręty 3,9 x 11 mm	szt.	689.2600		689.2600	0.00	0.00
38.	Wkręt systemowy 4 x 30 mm	szt.	26.0000		26.0000	0.00	0.00
39.	Wkręt systemowy 55	szt.	18.0000		18.0000	0.00	0.00
40.	Narożniki ochronne	szt.	10.3041		10.3041	0.00	0.00
41.	Silikon	kg	0.3520		0.3520	0.00	0.00
42.	Pianka poliuretanowa	kg	1.3648		1.3648	0.00	0.00
43.	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	13.3027		13.3027	0.00	0.00
44.	Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.2940		0.2940	0.00	0.00
45.	Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.2940		0.2940	0.00	0.00
46.	Farba lateksowa do malowań wewnętrznych, odporna na szorowanie	dm ³	184.8513		184.8513	0.00	0.00
47.	Szpachlówka celulozowa	dm ³	0.4200		0.4200	0.00	0.00
48.	Zaprawa klejąca do glazury	kg	759.2845		759.2845	0.00	0.00
49.	Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych podłogowych	kg	209.7460		209.7460	0.00	0.00
50.	Zaprawa spoinująca do glazury	kg	30.5240		30.5240	0.00	0.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
51.	Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych podłogowych	kg	7.4186		7.4186	0.00	0.00
52.	Klej winylowy osakrylowy	kg	127.6608		127.6608	0.00	0.00
53.	Cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	86.7409		86.7409	0.00	0.00
54.	Folia polietylenowa podposadzkowa	m ²	369.7440		369.7440	0.00	0.00
55.	Płyty styropianowe gr. 7 cm - podłogi	m ²	161.7630		161.7630	0.00	0.00
56.	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	4.7873		4.7873	0.00	0.00
57.	Wykładzina PCV, na rolce, gr. 2 mm, współczynnik tarcia :DS.<(30), antypoślizgowość >_ R10, klasa ścieralności P, odporna na : chemikalia, kwasy i zasady także w wyższych stężeniach, odporność na kółka typ W, klasyfikacja ogniowa Bfl-S1, NRO, antystatyczna	m ²	176.1719		176.1719	0.00	0.00
58.	Taśma uszczelniająca systemowa	m	36.6174		36.6174	0.00	0.00
59.	Piasek do zapraw	m ³	9.7223		9.7223	0.00	0.00
60.	Cement CEM I "32,50"	kg	71.5476		71.5476	0.00	0.00
61.	Cement CEM I "32,50"	t	1.8766		1.8766	0.00	0.00
62.	Wapno suchogazzone	t	2.3015		2.3015	0.00	0.00
63.	Wapno suchogazzone	kg	44.1278		44.1278	0.00	0.00
64.	Gips szpachlowy Finisz	kg	22.7431		22.7431	0.00	0.00
65.	Masa szpachlowa systemowa	kg	4.2088		4.2088	0.00	0.00
66.	Masa szpachlowa wykończeniowa systemowa	kg	0.8559		0.8559	0.00	0.00
67.	Gips szpachlowy Start	kg	56.1726		56.1726	0.00	0.00
68.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ognio-wo-dochronna	m ²	73.5976		73.5976	0.00	0.00
69.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ognioch-ronne	m ²	142.7271		142.7271	0.00	0.00
70.	Płyty gipsowe systemowe gr. 25 mm	m ²	0.2500		0.2500	0.00	0.00
71.	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	13.3920		13.3920	0.00	0.00
72.	Cegła budowlana pełna	szt	32.8520		32.8520	0.00	0.00
73.	Błoczek wapienno-piaskowy gr. 8 cm	szt.	55.7928		55.7928	0.00	0.00
74.	Błoczek wapienno-piaskowy gr. 12 cm	szt.	67.4827		67.4827	0.00	0.00
75.	Błoczek wapienno-piaskowy gr. 18 cm	szt.	30.9960		30.9960	0.00	0.00
76.	Belka nadprożowa L 19/D 120	szt	9.0000		9.0000	0.00	0.00
77.	Zaprawa samopoziomująca	kg	1083.7870		1083.7870	0.00	0.00
78.	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	838.6796		838.6796	0.00	0.00
79.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	55.4616		55.4616	0.00	0.00
80.	Masa asfaltowa	kg	10.7842		10.7842	0.00	0.00
81.	Emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1078.4200		1078.4200	0.00	0.00
82.	Kit trwale plastyczny	kg	1.7640		1.7640	0.00	0.00
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	348.1756		348.1756	0.00	0.00
84.	Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm - izolacja sufitu podwieszanego	m ²	105.2415		105.2415	0.00	0.00
85.	Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm - izolacja ścian działowych	m ²	22.7818		22.7818	0.00	0.00
86.	Płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm - izolacja ścian działowych	m ²	7.0245		7.0245	0.00	0.00
87.	Beton C 20/25	m ³	0.1163		0.1163	0.00	0.00
88.	Zaprawa wapienna	m ³	0.8017		0.8017	0.00	0.00
89.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	1.1853		1.1853	0.00	0.00
90.	Zaprawa cementowa M 12	m ³	9.2482		9.2482	0.00	0.00
91.	Płytki glazurowane, zgodne z dokumentacją projektową	m ²	77.8362		77.8362	0.00	0.00
92.	Płytki gresowe gr. około 10 mm, wym. 60x60 cm, rektyfikowane, tonalne, matowe, antypoślizgowość >_ R9, klasa ścieralności 4 2100, NRO	m ²	21.5016		21.5016	0.00	0.00
93.	Gresowe płytki cokołowe	m	9.3957		9.3957	0.00	0.00
94.	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0029		0.0029	0.00	0.00
95.	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0061		0.0061	0.00	0.00
96.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, zgodne z dokumentacją projektową	kpl.	2.0000		2.0000	0.00	0.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
97.	Drzwi bezprzylgowe do gabinetów : wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, boki skrzydła okryte taśmą brzegową ABS, skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,20 lub 0,7 mm, trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki obustronne metalowe z rozetą w kolorze srebrny mat, do kabin ustępowych z zamkiem łazienkowym, w określonych drzwiach samozamykacz chowany, listwy maskujące płaskie do ścieżnicy, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy, ościeżnica metalowa regulowana, bezprzylgową z zawiasami chowanymi, wyposażone odpowiednie okucia, lakierowane proszkowo na kolor drzwi, z panelem górnym w kolorze stali nierdzewnej gr. 6 mm wysokości 30 cm, z numerem oraz nazwa pomieszczenia (napisy trzcionk Calibri, numery w kolorze granatowym, o wysokości cyfr 8,5 cm, nazwa pomieszczenia kolor biały, litery tylko małe o wysokości 6 cm, Rw= 32 dB, podcięcie min. 2 cm o pow. min. 0,022 m2	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00
98.	Drzwi bezprzylgowe do gabinetów : wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, boki skrzydła okryte taśmą brzegową ABS, skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,20 lub 0,7 mm, trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki obustronne metalowe z rozetą w kolorze srebrny mat, w określonych drzwiach samozamykacz chowany, listwy maskujące płaskie do ścieżnicy, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy, ościeżnica metalowa regulowana, bezprzylgową z zawiasami chowanymi, wyposażone odpowiednie okucia, lakierowane proszkowo na kolor drzwi, z panelem górnym w kolorze stali nierdzewnej gr. 6 mm wysokości 30 cm, z numerem oraz nazwa pomieszczenia (napisy trzcionk Calibri, numery w kolorze granatowym, o wysokości cyfr 8,5 cm, nazwa pomieszczenia kolor biały, litery tylko małe o wysokości 6 cm, Rw= 32 dB,	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00
99.	Taśma spoinowa	m	9.8343		9.8343	0.00	0.00
100.	Taśma zbrojąca	m	258.0468		258.0468	0.00	0.00
101.	Woda	m ³	2.3896		2.3896	0.00	0.00
102.	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0042		0.0042	0.00	0.00
103.	Drewno opałowe	kg	18.4872		18.4872	0.00	0.00
104.	Drzwiczki rewizyjne	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
105.	Nawiewnik podokienny, zgodny z dokumentacją projektową	szt.	13.0000		13.0000	0.00	0.00
106.	Lustro do zestawu uchylnego	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00
107.	Zestaw lustra uchylnego (rama)	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00
108.	Kolek rozporowy plastikowy z wkretem	szt	155.8495		155.8495	0.00	0.00
109.	Próg łączący posadzki z gresu z posadzkami PCV (z niewidocznym systemem montażu) - szer. 30 ÷ 45 mm, wys. 3 ÷ 5 mm - wykonanie z aluminium	m	5.1300		5.1300	0.00	0.00
110.	Listwa wykończająca, zgodna z dokumentacją projektową	m	65.5350		65.5350	0.00	0.00
111.	Taśma izolacyjna z pianki PE	m	228.0842		228.0842	0.00	0.00
112.	Ramka plastikowa	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
113.	Kratka wentylacyjna	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00
114.	Kratka wentylacyjna pęczniąca	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
115.	Wiertło diamentowe	szt.	0.1900		0.1900	0.00	0.00
116.	Zaprawa naprawcza	kg	356.2519		356.2519	0.00	0.00
117.	Taśma uszczelniająca systemowa	m	94.2165		94.2165	0.00	0.00
118.	Zaprawa warstwy szpenej	kg	0.6740		0.6740	0.00	0.00
119.	Zaprawa montażowa systemowa	kg	33.6980		33.6980	0.00	0.00
120.	Środek gruntujący systemowy	dm ³	5.8434		5.8434	0.00	0.00
121.	Elastyczna masa uszczelniająca systemowa	kg	146.6321		146.6321	0.00	0.00
122.	Klej chlorokauczukowy	dm ³	2.6100		2.6100	0.00	0.00
123.	Silikon sanitarny	dm ³	31.9284		31.9284	0.00	0.00
124.	Środek gruntujący pod malowanie	dm ³	554.5539		554.5539	0.00	0.00
125.	Tuleja rozporowa z kołkiem mocującym	kpl.	15.0000		15.0000	0.00	0.00
126.	Dozownik mydła w płynie, zgodny z dokumentacją projektową	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
127.	Parapet wewnętrzny, zgodny z dokumentacją projektową	m	13.5000		13.5000	0.00	0.00
128.	Pojemnik na papier toaletowy, zgodny z dokumentacją projektową	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00
129.	Materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Koparko-ładowarka	m-g	6.9397	0.00	0.00
2.	Żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0.2160	0.00	0.00
3.	Wyciąg	m-g	60.2641	0.00	0.00
4.	Środek transportowy	m-g	15.3493	0.00	0.00
5.	Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.4500	0.00	0.00
6.	Betoniarka	m-g	14.4758	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane								
1		ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE						
1.1	45111300-1	Rozbiórki i demontaże						
1.1.1		Rozbiórki i demontaże w poziomie piwnic						
1	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1.1	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podkucia i wykucia dla osadzenia projektowanej stolarki/ślusarki otworowej -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ³				0.630	
			r-g	7.2700	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 1				0.0000	0.630	0.00
2	KNR-W 4-02 d.1. 40201-02 1.1	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Materiały pomocnicze(od R)	m				9.000	
			r-g	1.0700	0.00	0.0000		
			%	2.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 2				0.0000	9.000	0.00
3	KNR 4-01 d.1. 0106-05 1.1	Usunięcie z piwicy budynku gruzu -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ³				0.889	
			r-g	5.9100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 3				0.0000	0.889	0.00
1.1.2		Rozbiórki i demontaże w poziomie parteru						
4	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1.2	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych - analogia (przyjęto 30% robocizny montażu) -- Robocizna -- Roboczogodzina 0.37*30/100=0.111= -- Sprzęt -- Środek transportowy	m ²				27.860	
			r-g	0.1110	0.00	0.0000		
			m-g	0.0200	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 4				0.0000	27.860	0.00
5	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -- Robocizna -- Roboczogodzina	szt.				16.000	
			r-g	1.1600	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 5				0.0000	16.000	0.00
6	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1.2	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² -- Robocizna -- Roboczogodzina	m ²				2.373	
			r-g	0.5200	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 6				0.0000	2.373	0.00
7	KNR 2-02 d.1. 1005-01 1.2	Demontaż istniejących skrzydeł okiennych - analogia (przyjęto 10% robocizny montażu) -- Robocizna -- Roboczogodzina 2.11*10/100=0.211= -- Sprzęt -- Środek transportowy	m ²				1.549	
			r-g	0.2110	0.00	0.0000		
			m-g	0.0600	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 7				0.0000	1.549	0.00
8	KNR 4-01 d.1. 0354-03 1.2	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1,00 m ² -- Robocizna -- Roboczogodzina	szt.				3.000	
			r-g	0.8500	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 8				0.0000	3.000	0.00
9	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1.2	Wykucie z muru podokienników okiennych -- Robocizna -- Roboczogodzina	m				14.740	
			r-g	0.8500	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 9				0.0000	14.740	0.00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10	KNR-W 2-02	Rozbiórka zabudowy G-K pod stropem	m ²				71.810	
d.1. 2008-04		- przyjęto 50% nakładów R i S						
1.2	analogia	montażu						
		-- Robocizna --	r-g	0.3520	0.00	0.0000		
		Roboczogodzina						
		0.704*50/100=0.352=	m-g	0.0050	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --	m-g	0.0048	0.00	0.0000		
		Wyciąg						
		0.01*50/100=0.005=						
		Środek transportowy						
		0.0096*50/100=0.0048=						
Razem pozycja 10						0.0000	71.810	0.00
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				96.516	
d.1. 0348-03		-- Robocizna --	r-g	0.9500	0.00	0.0000		
1.2		Roboczogodzina						
Razem pozycja 11						0.0000	96.516	0.00
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				23.033	
d.1. 0348-02		-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.0000		
1.2		Roboczogodzina						
Razem pozycja 12						0.0000	23.033	0.00
13	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³				0.588	
d.1. 0349-02		- pod projektowany otwór drzwiowy						
1.2		-- Robocizna --	r-g	7.2700	0.00	0.0000		
		Roboczogodzina						
Razem pozycja 13						0.0000	0.588	0.00
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²				333.707	
d.1. 0701-05		-- Robocizna --	r-g	0.3300	0.00	0.0000		
1.2		Roboczogodzina						
Razem pozycja 14						0.0000	333.707	0.00
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²				168.790	
d.1. 0701-08		-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
1.2		Roboczogodzina						
Razem pozycja 15						0.0000	168.790	0.00
16	KNR 2-02	Rozbiórka obudowy szachtu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²				43.263	
d.1. 2003-08		- przyjęto 50% nakładów R i S						
1.2		montażu						
		-- Robocizna --	r-g	1.1871	0.00	0.0000		
		Roboczogodzina						
		2.3742*50/100=1.1871=	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --	m-g	0.0141	0.00	0.0000		
		Wyciąg						
		0.04*50/100=0.02=						
		Środek transportowy						
		0.0282*50/100=0.0141=						
Razem pozycja 16						0.0000	43.263	0.00
17	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek z cokolikami na zaprawie cementowej	m ²				82.300	
d.1. 0811-07		-- Robocizna --	r-g	0.9200	0.00	0.0000		
1.2		Roboczogodzina						
Razem pozycja 17						0.0000	82.300	0.00
18	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				68.290	
d.1. 0818-05		-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
1.2		Roboczogodzina						
Razem pozycja 18						0.0000	68.290	0.00
19	KNR 4-04	Rozbiórka warstw podposadzkowych :	m ³				7.530	
d.1. 0301-01		- wylewka betonowa - przyjęto						
1.2 z.o.3.1.		średnia grubość 5 cm						
		-- Robocizna --						

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Robocizogodzina 5.88*0.9=	r-g	5.2920	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	7.530	0.00
20	KNR 9-12	Rozbiórka warstw podposadzko-	m ²				150.590	
d.1. 0301-01		wych : - izolacji podposadzkowej z płyt styropianowych - przyjęto średnią grubość 10 cm						
1.2 analogia		- przyjęto 50% nakładów R i S ułożenia -- Robocizna -- Robocizogodzina 0.09*50/100=0.045=	r-g	0.0450	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt -- Wyciąg 0.007*50/100=0.0035=	m-g	0.0035	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	150.590	0.00
21	KNR 4-01	Rozbiórka warstw podposadzko-	m ²				150.590	
d.1. 0519-06 z.sz.		wych : - izolacja z papy na podłożach betonowych						
1.2 2.3. 9909-03		- pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 -- Robocizna -- Robocizogodzina 0.31*1.1=	r-g	0.3410	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	150.590	0.00
22	KNR 4-01	Rozbiórka warstw podposadzko-	m ²				150.590	
d.1. 0519-07 z.sz.		wych : - izolacja z papy na podłożach betonowych						
1.2 2.3. 9909-03		- druga warstwa - powierzchnia do 50 m2 -- Robocizna -- Robocizogodzina 0.05*1.1=	r-g	0.0550	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	150.590	0.00
23	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie	m				49.500	
d.1. 0332-05		ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej						
1.2		-- Robocizna -- Robocizogodzina	r-g	0.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	49.500	0.00
24	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³				68.094	
d.1. 0106-04		-- Robocizna -- Robocizogodzina	r-g	4.5400	0.00	0.0000		
1.2 analogia								
Razem pozycja 24						0.0000	68.094	0.00
1.2 45111300-1 Roboty towarzyszące								
25	KNR 4-04	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 5 samochodow samowyladowczych	m ³				68.710	
d.1. 1103-03		-- Sprzęt -- Koparko-ladowarka	m-g	0.1010	0.00	0.0000		
2								
Razem pozycja 25						0.0000	68.710	0.00
26	WKI zeszyt Nr	Wywiezienie gruzu w miejsce składowania :	m ³				68.710	
d.1. 35/		- na odległość pond 10 km						
2 2021(2027)								
2.600.40								
Razem pozycja 26						0.0000	68.710	0.00
27	WKI zeszyt Nr	Utylizacja zmieszanych odpadów z budowy :	tona				70.552	
d.1. 35/		- bez przewozu do miejsca utylizacji,						
2 2021(2027)		- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.						
2.709.04		- wartość uśredniona						
Razem pozycja 27						0.0000	70.552	0.00
28	WKI zeszyt Nr	Utylizacja styropianu :	tona				0.676	
d.1. 35/2021(2027		- bez przewozu do miejsca utylizacji,						
2) 2.702.03		- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.						
		- wartość uśredniona						

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 28						0.0000	0.676	0.00
29	WKI zeszyt Nr 35/2021(2027) 2.703.80	Utylizacja papy : - bez przewozu do miejsca utylizacji, - z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r. - wartość uśredniona	tona				3.614	
Razem pozycja 29						0.0000	3.614	0.00
30	WKI II kwartał d.1. 2021 r., zeszyt 35/2021 (2027), tab. 2.708.02	Utylizacja materiałów zawierających gips : - bez przewozu do miejsca utylizacji, - utylizacja - cena wyśredniona, - z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r. -- Materiały -- Utylizacja materiałów zawierających gips	tona				10.977	
			t	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	10.977	0.00
31	WKI II kwartał d.1. 2021 r., zeszyt 35/2021 (2027), tab. 2.702.04	Utylizacja materiałów drewnianych : - bez przewozu do miejsca utylizacji, - utylizacja - cena wyśredniona, - z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r. -- Materiały -- Utylizacja materiałów drewnianych	tona				1.857	
			t	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	1.857	0.00
32	WKI II kwartał d.1. 2021 r., zeszyt 35/2021 (2027), tab. 2.709.02	Utylizacja materiałów z wykładzin podłogowych : - bez przewozu do miejsca utylizacji, - utylizacja - cena wyśredniona, - z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r. -- Materiały -- Utylizacja materiałów z tworzyw sztucznych - wykładziny podłogowe	tona				0.409	
			t	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	0.409	0.00
1.3	45400000-1	Roboty projektowane						
1.3.1		Piwnice						
1.3.1.1	45262300-4	Roboty żelbetonowe						
33	KNR 4-01 d.1. 0203-08 z.sz. 3.1. 2.6. 9905-01 1	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - wypełnienie stropu po zdemntowanym pionie wentylacyjnym - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 -- Robocizna -- Roboczogodzina 6.37*1.5= -- Materiały -- Beton C 20/25 Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg	m ³				0.114	
			r-g	9.5550	0.00	0.0000		
			m ³	1.0200	0.00	0.0000		
			%	2.0000	0.00	0.0000		
			m-g	2.0800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	0.114	0.00
1.3.1.2	45262522-6	Roboty murowe						
34	KNR 4-01 d.1. 0313-02 3.1. 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Cegła budowlana pełna Cement CEM I "32,50" Piasek do zapraw Drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³				0.052	
			r-g	21.3000	0.00	0.0000		
			szt	401.0000	0.00	0.0000		
			kg	108.0000	0.00	0.0000		
			m ³	0.2800	0.00	0.0000		
			m ³	0.0810	0.00	0.0000		

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0560	0.00	0.0000		
		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1170	0.00	0.0000		
		Gwoździe budowlane	kg	2.6800	0.00	0.0000		
		Klamry ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
		Woda	m ³	0.1400	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Betoniarka	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
		Wyciąg	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	0.052	0.00
35	KNR BC-02	Poduszka z zaprawy montażowej pod projektowane nadproża prefabrykowane	m ²				0.080	
d.1.	0212-01 +							
3.1.	KNR BC-02							
2	0212-03							
	analogia							
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	1.9400	0.00	0.0000		
		1.52+0.42=1.94=						
		-- Materiały --						
		Zaprawa warstwy szepnej	kg	2.0300	0.00	0.0000		
		Zaprawa montażowa systemowa	kg	101.5000	0.00	0.0000		
		60.9+40.6=101.5=						
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	0.080	0.00
36	KNR 2-02	Osadzenie nadproży prefabrykowanych "L"	m				2.400	
d.1.	0126-05							
3.1.								
2								
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.2000	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Belka nadprożowa L 19/D 120	szt	0.8333	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	2.400	0.00
1.3.	45421000-4	Stolarka drzwiowa						
1.3								
37	KNR-W 2-02	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych	m ²				4.200	
d.1.	1026-01	- tylko montaż						
3.1.		- materiał główny w cenie drzwi						
3		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	1.5500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0700	0.00	0.0000		
		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0700	0.00	0.0000		
		Szpachlówka celulozowa	dm ³	0.1000	0.00	0.0000		
		Kit trwale plastyczny	kg	0.4200	0.00	0.0000		
		Pianka poliuretanowa	kg	0.0400	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	15.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	4.200	0.00
38	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				4.200	
d.1.	1022-01							
3.1.								
3								
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, zgodne z dokumentacją projektową	kpl.	0.4762	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	4.200	0.00
1.3.	45410000-4	Roboty tynkarskie						
1.4								

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
39 d.1. 3.1. 4	KNR-W 4-01 0705-07	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł przy osadzanych ościeżnicach drzwi wewnętrznych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Cement CEM I "32,50" Wapno suchogazzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg Betoniarka	m r-g kg kg m³ % m-g m-g	 0.4400 1.6000 2.0000 0.0080 2.0000 0.0100 0.0100	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	20.800	
Razem pozycja 39						0.0000	20.800	0.00
40 d.1. 3.1. 4	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III - z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, - o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - zabetonowaia po usuniętych pionach wentylacyjnych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Cement CEM I "32,50" Wapno suchogazzone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg Betoniarka	m² r-g kg kg m³ % m-g m-g	 2.3200 5.2000 6.6000 0.0266 2.0000 0.0500 0.0400	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.383	
Razem pozycja 40						0.0000	0.383	0.00
1.3. 1.5	45442100-8	Roboty malarskie						
41 d.1. 3.1. 5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Materiały pomocnicze(od M)	m² r-g kg %	 0.0950 0.3000 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	44.640	
Razem pozycja 41						0.0000	44.640	0.00
42 d.1. 3.1. 5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynków wewnętrznych sufitów - po robotach tynkarskich -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Farby emulsyjne nawierzchniowe Materiały pomocnicze(od M)	m² r-g dm³ %	 0.1270 0.2980 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	44.640	
Razem pozycja 42						0.0000	44.640	0.00
1.3. 2		Parter						
1.3. 2.1	45262522-6	Roboty murarskie						
43 d.1. 3.2. 1	KNR K-02 0105-01 analogia	Zamurowanie otworów po zdemonstrowanej stolarce drzwiowej : - w ściankach działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8 cm na zaprawie tradycyjnej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Bloczki wapienno-piaskowe gr. 8 cm Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg	m² r-g szt. m³ % m-g	 0.8400 14.7600 0.0040 1.5000 0.1200	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	3.780	

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 43						0.0000	3.780	0.00
44 d.1. 3.2. 1	KNR K-02 0105-05	Zamurowanie otworów po zdemon- towanej stolarce drzwiowej : - w ściankach działowych z blocz- ków wapienno-piaskowych gr. 12 cm na zaprawie tradycyjnej -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg	m ² r-g szt. m ³ % m-g	 0.9200 14.7600 0.0060 1.5000 0.1300	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	4.572	
Razem pozycja 44						0.0000	4.572	0.00
45 d.1. 3.2. 1	KNR K-02 0103-06	Zamurowanie otworów po zdemon- towanej stolarce drzwiowej : - w ściankach działowych z blocz- ków wapienno-piaskowych gr. 18 cm na zaprawie tradycyjnej -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg	m ² r-g szt. m ³ % m-g	 1.2800 14.7600 0.0100 1.5000 0.2900	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	2.100	
Razem pozycja 45						0.0000	2.100	0.00
46 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0303-05	Zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek gru- bości 1/4 ceg. -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Bednarka Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg %	 0.1500 1.5200 1.5000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	3.780	
Razem pozycja 46						0.0000	3.780	0.00
47 d.1. 3.2. 1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobe- tonowych grubości 12 cm -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg	m ² r-g szt. m ³ % m-g	 0.7900 8.2000 0.0100 1.5000 0.0700	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	102.278	
Razem pozycja 47						0.0000	102.278	0.00
48 d.1. 3.2. 1	KNR BC-02 0212-01 + KNR BC-02 0212-03 analogia	Poduszka z zaprawy montażowej pod projektowane nadproża stalo- we -- Robocizna -- Roboczo-godzina 1.52+0.42=1.94= -- Materiały -- Zaprawa warstwy szepnej Zaprawa montażowa systemowa 60.9+40.6=101.5= Materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg kg %	 1.9400 2.0300 101.5000 1.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.252	
Razem pozycja 48						0.0000	0.252	0.00
49 d.1. 3.2. 1	KNR 2-02 0126-05	Osadzenie nadproży prefabryko- wanych "L" -- Robocizna --	m				8.400	

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 50 -

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Taśma spoinowa	m	1.4700	0.00	0.0000		
		Masa szpachlowa wykończeniowa systemowa	kg	0.1100	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 53				0.0000	6.690	0.00
54	KNR AT-12	Obudowa pionów z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm	m ²				21.697	
d.1.	0102-04	- na metalowej konstrukcji nośnej,						
3.3.		- z pokryciem jednostronnym dwu-warstwowym						
1		- z izolacją z wełny mineralnej gr. 50 mm						
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	2.2600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ognio-wodochronna	m ²	2.0600	0.00	0.0000		
		Profile stalowe U50	m	0.8400	0.00	0.0000		
		Profile stalowe C50	m	2.0800	0.00	0.0000		
		Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm - izolacja ścian działowych	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
		Taśma uszczelniająca systemowa	m	1.3300	0.00	0.0000		
		Blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	6.0000	0.00	0.0000		
		Blachowkręty 3,5 x 35 mm	szt.	16.0000	0.00	0.0000		
		Kolek rozporowy plastikowy z wkretem	szt.	1.5000	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Start	kg	0.4700	0.00	0.0000		
		Taśma zbrojąca	m	1.7500	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Finisz	kg	0.1300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0350	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 54				0.0000	21.697	0.00
55	KNR AT-43	Montaż kratki wentylacyjnej w ścianie z G-K	szt.				1.000	
d.1.	0310-01							
3.3.	analogia							
1		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	2.3800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Kratka wentylacyjna pęczniąca	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
		Profil CW 50	m	1.3700	0.00	0.0000		
		Płyty gipsowe systemowe gr. 25 mm	m ²	0.2500	0.00	0.0000		
		Wkręt systemowy 4 x 30 mm	szt.	26.0000	0.00	0.0000		
		Wkręt systemowy 55	szt.	18.0000	0.00	0.0000		
		Kotwy metalowe	szt.	4.0000	0.00	0.0000		
		Masa szpachlowa systemowa	kg	0.7300	0.00	0.0000		
		Masa szpachlowa wykończeniowa systemowa	kg	0.1200	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 55				0.0000	1.000	0.00
1.3.		Sufity						
3.2								
56	KNR AT-12	Sufit typu CO2 - montaż na wysokości 330 cm :	m ²				53.020	
d.1.	0202-02	- na stelażu U30 ocowanym do stropu						
3.3.		- pyta G-K gr. 12,50 mm ogniochronna						
2		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	1.7900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ogniochronne	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
		Profile stalowe 30CD	m	2.6500	0.00	0.0000		
		Profile stalowe 30UD	m	0.5500	0.00	0.0000		
		Uchwyt systemowy	szt.	6.1200	0.00	0.0000		
		Blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	19.0000	0.00	0.0000		
		Blachowkręty 3,9 x 11 mm	szt.	13.0000	0.00	0.0000		

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Kotwy metalowe	szt.	6.1200	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Start	kg	0.3000	0.00	0.0000		
		Taśma zbrojąca	m	1.7500	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Finisz	kg	0.1300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0130	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 56				0.0000	53.020	0.00
57 d.1. 3.3. 2	KNR AT-12 0201-04	Sufit typu CO1 - montaż na wysokości 302 cm : - na podkonstrukcji systemowej (profile stalowe 100 mm na wieszakach systemowych) - z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5 cm (oddzielna pozycja) - płyta gipsowo-kartonowa gr. 12, 50 mm ogniochronna -- Robocizna -- Roboczo-godzina	m ²	2.1500	0.00	0.0000	85.550	
		-- Materiały -- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ogniochronne	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
		Profile stalowe 60CD	m	3.9100	0.00	0.0000		
		Profile stalowe 60UD	m	0.5500	0.00	0.0000		
		Wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	2.2700	0.00	0.0000		
		Wieszak górny noniusza	szt.	2.2700	0.00	0.0000		
		Łącznik poprzeczny jednostronny do systemu 60CD	szt.	2.1600	0.00	0.0000		
		Łącznik wzdłużny do systemu 60CD	szt.	0.5200	0.00	0.0000		
		Przetyczka do noniusza	szt.	4.5300	0.00	0.0000		
		Blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	21.0000	0.00	0.0000		
		Kotwy metalowe	szt.	2.2700	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Start	kg	0.3000	0.00	0.0000		
		Taśma zbrojąca	m	1.2700	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Finisz	kg	0.1300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 57				0.0000	85.550	0.00
58 d.1. 3.3. 2	KNR AT-12 0201-04	Sufit typu CO1 - montaż na wysokości 252 cm : - na podkonstrukcji systemowej (profile stalowe 100 mm na wieszakach systemowych) - z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5 cm (oddzielna pozycja) - płyta gipsowo-kartonowa gr. 12, 50 mm ognio-wodochronna -- Robocizna -- Roboczo-godzina	m ²	2.1500	0.00	0.0000	14.680	
		-- Materiały -- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ognio-wodochronna	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
		Profile stalowe 60CD	m	3.9100	0.00	0.0000		
		Profile stalowe 60UD	m	0.5500	0.00	0.0000		
		Wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	2.2700	0.00	0.0000		
		Wieszak górny noniusza	szt.	2.2700	0.00	0.0000		
		Łącznik poprzeczny jednostronny do systemu 60CD	szt.	2.1600	0.00	0.0000		
		Łącznik wzdłużny do systemu 60CD	szt.	0.5200	0.00	0.0000		
		Przetyczka do noniusza	szt.	4.5300	0.00	0.0000		
		Blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	21.0000	0.00	0.0000		
		Kotwy metalowe	szt.	2.2700	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Start	kg	0.3000	0.00	0.0000		
		Taśma zbrojąca	m	1.2700	0.00	0.0000		
		Gips szpachlowy Finisz	kg	0.1300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 58				0.0000	14.680	0.00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
59 d.1. 3.3. 2	KNR-W 2-02 0612-03	Ułożenie izolacji termicznej z płyt z wełny mkineralnej gr. 5 cm w warsztach konstrukcyjnych sufitu podwieszanego -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm - izolacja sufitu podwieszanego Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg Środek transportowy	m ² r-g m ² % m-g m-g	 0.0907 1.0500 1.5000 0.0077 0.0089	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	100.230	
Razem pozycja 59						0.0000	100.230	0.00
1.3. 4	45410000-4	Tynki wewnętrzne						
60 d.1. 3.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, po zbitych tynkach - na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Cement CEM I "32,50" Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda Narożniki ochronne Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg Betoniarka	m ² r-g t t m ³ m ³ szt. % m-g m-g	 0.6900 0.0052 0.0066 0.0266 0.0067 0.0300 1.5000 0.0400 0.0400	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	343.470	
Razem pozycja 60						0.0000	343.470	0.00
61 d.1. 3.4	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów, po zbitych tynkach - na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Cement CEM I "32,50" Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg Betoniarka	m ² r-g t t m ³ m ³ % m-g m-g	 0.9300 0.0063 0.0071 0.0293 0.0076 1.5000 0.0500 0.0500	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	4.875	
Razem pozycja 61						0.0000	4.875	0.00
62 d.1. 3.4	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione na ścianach z bloczków z betonu komórkowego - wykonywane ręcznie - ściany -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Zaprawa wapienna Zaprawa cementowa M 12 Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg	m ² r-g m ³ m ³ % m-g	 0.4260 0.0042 0.0064 1.5000 0.0199	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	190.886	
Razem pozycja 62						0.0000	190.886	0.00
1.3. 5	45431200-9	Okładanie płytkami ceramicznymi ścian						
63 d.1. 3.5	KNR BC-02 0304-01	Projektowane obłożenia glazurą : - Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : - grunowanie podłoża preparatem systemowym -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Środek gruntujący systemowy	m ² r-g dm ³	 0.0700 0.0600	 0.00 0.00	 0.0000 0.0000	76.310	

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 63				0.0000	76.310	0.00
64	KNR BC-02	Projektowane obłożenia glazurą :	m				60.008	
d.1.	0304-06	- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :						
3.5		- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej						
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.1500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Elastyczna masa uszczelniająca systemowa	kg	0.3100	0.00	0.0000		
		Taśma uszczelniająca systemowa	m	1.0500	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0010	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 64				0.0000	60.008	0.00
65	KNR BC-02	Projektowane obłożenia glazurą :	m²				76.310	
d.1.	0304-03	- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :						
3.5		- naścienne - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej						
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.2300	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Elastyczna masa uszczelniająca systemowa	kg	1.2200	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 65				0.0000	76.310	0.00
66	KNR 2-02	Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi	m²				76.310	
d.1.	0829-01	- przygotowanie podłoża						
3.5		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3033	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Zaprawa klejąca do glazury	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 66				0.0000	76.310	0.00
67	KNR 2-02	Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi	m²				76.310	
d.1.	0829-09	- ułożenie płytek						
3.5		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	1.2731	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Płytki glazurowane, zgodne z dokumentacją projektową	m²	1.0200	0.00	0.0000		
		Zaprawa klejąca do glazury	kg	5.2000	0.00	0.0000		
		Zaprawa spoinująca do glazury	kg	0.4000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 67				0.0000	76.310	0.00
68	NNRNKB 202	Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi :	m				64.250	
d.1.	0842-02	- osadzenie listew wykańczających okładziny ścian						
3.5		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0715	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Listwa wykańczająca, zgodna z dokumentacją projektową	m	1.0200	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 68				0.0000	64.250	0.00
69	KNR BC-02	Uszczelnienie silikonem sanitarnym narożników	m				110.098	
d.1.	0321-06	-- Materiały --						
3.5	analogia	Silikon sanitarny	dm³	0.2900	0.00	0.0000		

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 69				0.0000	110.098	0.00
70	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.				2.000	
d.1.	0102-04	-- Robocizna --						
3.5		Roboczogodzina	r-g	0.5900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Ramka plastikowa	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 70				0.0000	2.000	0.00
71	KNR 2-15	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.				2.000	
d.1.	0120-03	-- Robocizna --						
3.5		Roboczogodzina	r-g	0.8213	0.00	0.0000		
		0.86*0.955=						
		-- Materiały --						
		Drzwiczki rewizyjne	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.7000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 71				0.0000	2.000	0.00
1.3.	45432100-5	Podłoga i posadzki - typu P01						
6								
72	KNNR 2	Warstwy podłogowe i posadzkowe:	m ²				154.060	
d.1.	0604-01	- ułożenie izolacji z folii polietylenowej podposadzkowej						
3.6		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Folia polietylenowa podposadzkowa	m ²	1.2000	0.00	0.0000		
		Emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3.5000	0.00	0.0000		
		Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	0.1800	0.00	0.0000		
		Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	1.1300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 72				0.0000	154.060	0.00
73	KNNR 2	Warstwy podłogowe i posadzkowe:	m ²				154.060	
d.1.	0602-03	- ułożenie izolacji z płyt styropianowych gr. 7 cm						
3.6		- układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo						
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.0891	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Płyty styropianowe gr. 7 cm - podłogi	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 73				0.0000	154.060	0.00
74	KNR AT-22	Ułożenie obwodowo w warstwach posadzkowych izolacyjnej taśmy z pianki PE	m				217.223	
d.1.	0105-01	- dla efektu podłogi pływającej						
3.6	analogia	-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Taśma izolacyjna z pianki PE	m	1.0500	0.00	0.0000		
		Cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.3800	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 74				0.0000	217.223	0.00
75	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				154.060	
d.1.	1102-01	- zbrojone włóknami polipropylenowymi						
3.6		-- Robocizna --						

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Robociznagodzina	r-g	0.3564	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0206	0.00	0.0000		
		Włókna rozproszone polipropylene do zbrojenia betonu	kg	0.4000	0.00	0.0000		
		Masa asfaltowa	kg	0.0700	0.00	0.0000		
		Drewno opałowe	kg	0.1200	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0309	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 75				0.0000	154.060	0.00
76	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²				154.060	
d.1.	1102-03	- zbrojone włóknami polipropylowymi						
3.6		- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (do 50 mm)						
		Krotność = 3						
		-- Robocizna --						
		Robociznagodzina	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
		0.0716*3=						
		-- Materiały --						
		Zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0315	0.00	0.0000		
		0.0105*3=						
		Włókna rozproszone polipropylene do zbrojenia betonu	kg	0.6000	0.00	0.0000		
		0.20*3=						
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
		0.0158*3=						
		Razem pozycja 76				0.0000	154.060	0.00
77	KNR 2	Warstwy podłogowe i posadzkowe:	m ²				154.060	
d.1.	0604-01	- ułożenie izolacji z folii PCV kładziny na zakład						
3.6		-- Robocizna --						
		Robociznagodzina	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Folia polietylenowa podposadzkowa	m ²	1.2000	0.00	0.0000		
		Emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3.5000	0.00	0.0000		
		Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	0.1800	0.00	0.0000		
		Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	1.1300	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 77				0.0000	154.060	0.00
78	KNR BC-02	Projektowane podłóża i posadzki :	m ²				21.080	
d.1.	0304-01	- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :						
3.6		- grunowanie podłóża preparatem systemowym						
		-- Robocizna --						
		Robociznagodzina	r-g	0.0700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Środek gruntujący systemowy	dm ³	0.0600	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 78				0.0000	21.080	0.00
79	KNR BC-02	Projektowane podłóża i posadzki :	m				29.722	
d.1.	0304-06	- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :						
3.6		- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej						
		-- Robocizna --						
		Robociznagodzina	r-g	0.1500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Elastyczna masa uszczelniająca systemowa	kg	0.3100	0.00	0.0000		
		Taśma uszczelniająca systemowa	m	1.0500	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

- 57 -

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
85 d.1. 3.6	KNR BC-02 0301-10 analogia	Wykonanie fasety pod wywiniecie wykładziny na ścianę -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Zaprawa naprawcza Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Środek transportowy	m r-g kg % m-g	 0.1800 1.9000 1.0000 0.0010	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	187.501	
Razem pozycja 85						0.0000	187.501	0.00
86 d.1. 3.6	KNR 2-02 1113-02	Projektowane podłoża i posadzki : - posadzki z wykładzin PCV -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Wykładzina PCV, na rolce, gr. 2 mm, współczynnik tarcia :DS.(<30) , antypoślizgowość >_ R10, klasa ścieralności P, odporna na : che- mikalja, kwasy i zasady także w wyższych stężeniach, odporność na kółka typ W, klasyfikacja ognio- wa Bfl-S1, NRO, antystatyczna Klej winylowy osakrylowy Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg Środek transportowy	m² r-g m² kg % m-g m-g	 0.4043 1.1040 0.8000 1.5000 0.0038 0.0027	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	159.576	
Razem pozycja 86						0.0000	159.576	0.00
87 d.1. 3.6	KNR 2-02 1112-09	Projektowane podłoża i posadzki : - zgrzewanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Pręty spawalnicze z PCW nieplas- tyfikowanego Materiały pomocnicze(od M)	m² r-g kg %	 0.1261 0.0300 1.5000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	159.576	
Razem pozycja 87						0.0000	159.576	0.00
1.3. 7	45432100-5	Listwy progowe - połączenie dwóch różnych rodzajów posadzek						
88 d.1. 3.7	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym dla montażu progu -- Robocizna -- Roboczogodzina	otw. r-g	 0.0557	 0.00	 0.0000	15.000	
Razem pozycja 88						0.0000	15.000	0.00
89 d.1. 3.7	KNR 4-03 1016-03	Osadzenie tulei rozporowych z koł- kami w gotowych otworach dla za- mocowania progu - dla mocowania listwy w rozstawie co 30 ÷ 40 cm -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały -- Tuleja rozporowa z kołkiem mocu- jącym	szt. r-g kpl.	 0.0084 1.0000	 0.00 0.00	 0.0000 0.0000	15.000	
Razem pozycja 89						0.0000	15.000	0.00
90 d.1. 3.7	KNNR 7 0507-04 analogia	Montaż za pomocą kołków w tule- jach rozporowych - progu łączącego dwie różne po- sadzki płytki gresowe i wykładzinę PVC : - dł. 900 mm, szer. 30 ÷ 45 mm, wys. 3 ÷ 5 mm, kształt w przekroju łukowaty - wykonanie ze szcztokowanej stali nierdziennej -- Robocizna -- Roboczogodzina -- Materiały --	m r-g	 0.4500	 0.00	 0.0000	4.500	

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Próg łączący posadzki z gresu z posadzkami PCV (z niewidocznym systemem montażu)	m	1.1400	0.00	0.0000		
		- szer. 30 ÷ 45 mm, wys. 3 ÷ 5 mm						
		- wykonanie z aluminium						
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 90				0.0000	4.500	0.00
91	KNR BC-02	Uszczelnienie obustronne klejem chlorokauczukowym połączenia listwy progowej z podłogą	m				9.000	
d.1.	0321-06	-- Materiały --						
3.7	analogia	Klej chlorokauczukowy	dm ³	0.2900	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 91				0.0000	9.000	0.00
1.3.	45421000-4	Stolarka, ślusarka otworowa						
8								
1.3.		Stolarka, ślusarka drzwiowa						
8.1								
92	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe	m ²				3.520	
d.1.	1040-01	jednoskrzydłowe, zewnętrzne :						
3.8.		- ciepłe, z ościeżnicą						
1		- w kolorze RAL 7040						
		- współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m ² K						
		- pochwyty ze stali nierdzewnej mto-wej o profilu okrągłym wysokości 90 cm						
		- wyposażone w :						
		- zamek patentowy, samozamy- kacz,						
		- kompletne okucia dostosowane do ciężaru i szerokości skrzydła						
		- Rw = 32 dB						
		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	3.6400	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Drzwi aluminiowe	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
		jednoskrzydłowe, zewnętrzne :						
		- ciepłe, z ościeżnicą						
		- w kolorze RAL 7040						
		- współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m ² K						
		- pochwyty ze stali nierdzewnej mto-wej o profilu okrągłym wysokości 90 cm						
		- wyposażone w :						
		- zamek patentowy, samozamy- kacz,						
		- kompletne okucia dostosowane do ciężaru i szerokości skrzydła						
		- Rw = 32 dB						
		Silikon	kg	0.1000	0.00	0.0000		
		Pianka poliuretanowa	kg	0.3400	0.00	0.0000		
		Kolek rozporowy plastikowy z wkretem	szt	5.0000	0.00	0.0000		
		Listwy maskujące	m	2.5500	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M3+M4+ M5+M6)	%	15.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
		Środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 92				0.0000	3.520	0.00
93	KNR 2-02	Osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych :	m ²				10.800	
d.1.	1017-02	- drzwi do gabinetów						
3.8.		- zgodne z dokumentacją projekto- wą						
1		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Drzwi bezprzylgowe do gabinetów : wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk, rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, boki skrzydła okryte taśmą brzegową ABS, skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,20 lub 0,7 mm, trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki obustronne metalowe z rozetą w kolorze srebrny mat, w określonych drzwiach samozamykacz chowany, listwy maskujące płaskie do ścieżnicy, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy, ościeżnica metalowa regulowana, bezprzylgową z zawiasami chowanymi, wyposażone odpowiednie okucia, lakierowane proszkowo na kolor drzwi, z panelem górnym w kolorze stali nierdzewnej gr. 6 mm wysokości 30 cm, z numerem oraz nazwa pomieszczenia (napisy trzcionk Calibri, numery w kolorze granatowym, o wysokości cyfr 8,5 cm, nazwa pomieszczenia kolor biały, litery tylko małe o wysokości 6 cm, Rw= 32 dB, -- Sprzęt -- Wyciąg Środek transportowy	szt m-g m-g	0.5556 0.0100 0.0200	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 93							10.800	0.00
94	KNR 2-02	Osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych : - drzwi do pomieszczeń sanitarnych - zgodne z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Drzwi bezprzylgowe do gabinetów : wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk, rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF, boki skrzydła okryte taśmą brzegową ABS, skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,20 lub 0,7 mm, trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki obustronne metalowe z rozetą w kolorze srebrny mat, do kabin ustępowych z zamkiem łazienkowym, w określonych drzwiach samozamykacz chowany, listwy maskujące płaskie do ścieżnicy, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy, ościeżnica metalowa regulowana, bezprzylgową z zawiasami chowanymi, wyposażone odpowiednie okucia, lakierowane proszkowo na kolor drzwi, z panelem górnym w kolorze stali nierdzewnej gr. 6 mm wysokości 30 cm, z numerem oraz nazwa pomieszczenia (napisy trzcionk Calibri, numery w kolorze granatowym, o wysokości cyfr 8,5 cm, nazwa pomieszczenia kolor biały, litery tylko małe o wysokości 6 cm, Rw= 32 dB, podcięcie min. 2 cm o pow. min. 0,022 m2 -- Sprzęt -- Wyciąg Środek transportowy	m ² r-g szt m-g m-g	 0.3700 0.5814 0.0100 0.0200	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	8.600	
Razem pozycja 94							8.600	0.00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1.3.8.2		Stolarka, ślusarka okienna						
95 d.1. 3.8. 2	KNR 2-02 0129-01	Osadzenie podokienników wewnętrznych - gr. 30 mm, zgodnie z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Parapet wewnętrzny, zgodny z dokumentacją projektową Zaprawa cementowo-wapienna M 7 Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg	szt r-g m m³ % m-g	 1.6900 1.2273 0.0090 1.5000 0.0600	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	11.000	
Razem pozycja 95						0.0000	11.000	0.00
96 d.1. 3.8. 2	KNR 2-17 0156-01	Nawiewniki podokienne montowane w istniejącej stolarkę okiennej - zgodne z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczegodzina 1.91*0.955= -- Materiały -- Nawiewnik podokienny, zgodny z dokumentacją projektową Materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Samochód dostawczy 0.9 t	szt. r-g szt. % m-g	 1.8240 1.0000 0.5000 0.1100	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	13.000	
Razem pozycja 96						0.0000	13.000	0.00
1.3.9	45442100-8	Roboty malarskie						
97 d.1. 3.9	KNR K-02 0108-03	Gruntowanie podłoża pod malowanie -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Środek gruntujący pod malowanie Materiały pomocnicze(od M)	m² r-g dm³ %	 0.1595 0.9000 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	616.171	
Razem pozycja 97						0.0000	616.171	0.00
98 d.1. 3.9	KNR 19-01 1305-01	Malowanie farbą lateksową - kolor biały - sufity -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Farba lateksowa do malowań wewnętrznych, odporna na szorowanie Materiały pomocnicze(od M)	m² r-g dm³ %	 0.1800 0.3000 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	158.125	
Razem pozycja 98						0.0000	158.125	0.00
99 d.1. 3.9	KNR 19-01 1305-01	Malowanie farbą lateksową kl. I wg. PN-EN 13300 - kolor biały satynowy lub półmat (typu C1) - ściany -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały -- Farba lateksowa do malowań wewnętrznych, odporna na szorowanie Materiały pomocnicze(od M)	m² r-g dm³ %	 0.1800 0.3000 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	458.046	
Razem pozycja 99						0.0000	458.046	0.00
1.3.10		Wyposażenie sanitariatów dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych						
100 d.1. 3.1 0	KNR AT-22 0102-03	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów - poręcze umywalkowe dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczegodzina -- Materiały --	szt. r-g	 0.3500	 0.00	 0.0000	1.000	

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Poręcz umywalkowe (I/P) dla osób niepełnosprawnych, zgodne z dokumentacją projektową	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Kołek rozporowy plastikowy z wkretem	szt	4.0000	0.00	0.0000		
		Wiertło diamentowe	szt.	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 100				0.0000	1.000	0.00
101	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów	szt.				1.000	
d.1.	0102-03	- poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych						
3.1		- zgodnie z dokumentacją projektową						
0		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Kołek rozporowy plastikowy z wkretem	szt	4.0000	0.00	0.0000		
		Wiertło diamentowe	szt.	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 101				0.0000	1.000	0.00
102	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów	szt.				1.000	
d.1.	0102-03	- poręcz katowa lewa dla osób niepełnosprawnych						
3.1		- zgodnie z dokumentacją projektową						
0		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Poręcz katowa lewa dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Kołek rozporowy plastikowy z wkretem	szt	4.0000	0.00	0.0000		
		Wiertło diamentowe	szt.	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 102				0.0000	1.000	0.00
103	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów	szt.				3.000	
d.1.	0102-02	- pojemniki na papier toaletowy						
3.1		- zgodnie z dokumentacją projektową						
0		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Pojemnik na papier toaletowy, zgodny z dokumentacją projektową	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Kołek rozporowy plastikowy z wkretem	szt	2.0000	0.00	0.0000		
		Wiertło diamentowe	szt.	0.0040	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 103				0.0000	3.000	0.00
104	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów	szt.				8.000	
d.1.	0102-02	- pojemniki na ręczniki papierowe pojedyncze						
3.1		- zgodnie z dokumentacją projektową						
0		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Podajnik na ręczniki papierowe pojedyncze, zgodny z dokumentacją projektową	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Kołek rozporowy plastikowy z wkretem	szt	2.0000	0.00	0.0000		
		Wiertło diamentowe	szt.	0.0040	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 104						0.0000	8.000	0.00
105	KNR AT-22 d.1. 0102-02 3.1 0	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów - kosz na odpadki otwarty, wiszący - zgodnie z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Kosz na odpadki otwarty, wiszący, zgodny z dokumentacją projektową Kolek rozporowy plastikowy z wkrętem Wiertło diamentowe Materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt szt szt. %	 0.1800 1.0000 2.0000 0.0040 1.5000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	8.000	
Razem pozycja 105						0.0000	8.000	0.00
106	KNR AT-22 d.1. 0102-02 3.1 0	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów - szczotka do miski ustępowej - zgodnie z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Szczotka do miski ustępowej, zgodny z dokumentacją projektową Kolek rozporowy plastikowy z wkrętem Wiertło diamentowe Materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt szt szt. %	 0.1800 1.0000 2.0000 0.0040 1.5000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	3.000	
Razem pozycja 106						0.0000	3.000	0.00
107	KNR AT-22 d.1. 0102-01 3.1 0	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 1 wkręta - wieszak pojedynczy - zgodnie z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Wieszak pojedynczy, zgodny z dokumentacją projektową Kolek rozporowy plastikowy z wkrętem Wiertło diamentowe Materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt szt szt. %	 0.1000 1.0000 1.0000 0.0020 1.5000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	11.000	
Razem pozycja 107						0.0000	11.000	0.00
108	KNR AT-22 d.1. 0102-03 3.1 0	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów - lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały -- Zestaw lustra uchylnego (rama) Lustro do zestawu uchylnego Kolek rozporowy plastikowy z wkrętem Wiertło diamentowe Materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt szt szt szt. %	 0.3500 1.0000 1.0000 4.0000 0.0080 1.5000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.000	
Razem pozycja 108						0.0000	1.000	0.00
109	KNR AT-22 d.1. 0102-01 3.1 0	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 1 wkręta - dozownik mydła - zgodnie z dokumentacją projektową -- Robocizna -- Roboczo-godzina -- Materiały --	szt. r-g	 0.1000	 0.00	 0.0000	8.000	

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Dozownik mydła w płynie, zgodny z dokumentacją projektową	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Kolek rozporowy plastikowy z wkrętem	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Wiertło diamentowe	szt.	0.0020	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 109				0.0000	8.000	0.00
110	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów	szt.				4.000	
d.1.	0102-03	- elektryczna suszarka do rąk						
3.1		- zgodnie z dokumentacją projektową						
0		-- Robocizna --						
		Roboczogodzina	r-g	0.3500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Elektryczna suszarka do rąk, zgodnie z dokumentacją projektową	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		Kolek rozporowy plastikowy z wkrętem	szt	4.0000	0.00	0.0000		
		Wiertło diamentowe	szt.	0.0080	0.00	0.0000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 110				0.0000	4.000	0.00
2		SCHODOLAZ						
111	Wycena indywidualna	Schodolaz :	kpl.				1.000	
d.2		- przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych w obrębie klatki schodowej z zakrętami,						
		- zakup, dostarczenie, montaż, próby i przekazanie do użytkownika,						
		- zgodnie z dokumentacją projektową.						
		-- Materiały --						
		Schodolaz przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w obrębie klatki schodowej z zakrętami	kpl.	1.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 111				0.0000	1.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł