

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leśnej 242/256 w km 0+289 – 1+155 w miejscowości Wola Krecowska

Remont drogi leśnej 242/256 w km 0+289 – 1+155 w miejscowości Wola Krecowska

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x
1	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m ²	12,00		
			Dla korony drogi po 2 m2 dla każdego przepustu na wlocie i na wylocie		12,00		
x	D 01.02.04		Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x
2	D 01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i utylizacja gruzu	m ²	102,00		
			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych pełnych wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz stali		102,00		
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
3	D 02.01.01	15	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. do 15km (ilość + zapas 10%)	m ³	28,60		
			Wykopy dla wykonana wymiany przepustów: 10+8+8		26,00		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
4	D02.03.01	01	Wykonanie nasypów w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem i transportem gruntu piaszczystego z odl. ponad 15km (ilość + zapas 10%)	m ³	28,60		
			Nasypy wg ilości wykopów		26,00		

			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE				
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
x	D 03.01.02		Przepusty z PP lub HDPE	x	x	x	x
5	D 03.01.02	9	Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 40cm wraz z fundamentem z betonu C16/20 grubości 20cm. Rury o sztywności obwodowej min. SN8	m	9,00		
			Przepust pod korona drogi w km 1+026 (wraz z prefabrykowanymi murkami wlotu i wylotu)		9,00		
6	D 03.01.02	11	Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 60cm wraz z fundamentem z betonu C16/20 grubości 20cm. Rury o sztywności obwodowej min. SN8	m	9,00		
			Przepust pod korona drogi w km 0+722 (wraz z prefabrykowanymi murkami wlotu i wylotu))		9,00		
7	D 03.01.02	12	Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 80cm wraz z fundamentem z betonu C16/20 grubości 20cm. Rury o sztywności obwodowej min. SN8	m	11,00		
			Przepust pod korona drogi w km 0+722 (wraz z prefabrykowanymi murkami wlotu i wylotu)		11,00		
			RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
8	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 32-63mm, gr. w-wy 20cm	m ²	45,00		
			Podbudowa na szerokości rozkopów przy wymianie przepustów		45,00		
			RAZEM: PODBUDOWY				
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.03.03		Nawierzchnia z płyt betonowych	x	x	x	x
9	D 05.03.03	10	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wyrównawczą podsypką piaskową	m ²	102,00		
			Wymiana nawierzchni drogi z płyt drogowych zbrojonych grubości 18cm na szerokości rozbierek przy wymianie przepustów		27,00		
			Wymiana nawierzchni drogi z płyt drogowych zbrojonych grubości 18cm według wskazań leśniczego - 25szt		75,00		
			RAZEM: NAWIERZCHNIE				
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
10	D 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm	m ²	12,00		

			Dla korpusu drogi: wg ilości ściągnięcia humusu		12,00		
			RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "Remont drogi leśnej 242/256 w km 0+289 – 1+155 w miejscowości Wola Krecowska"							