

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Poszcz	RAZEM
1	KNR 2-01 0109-05	S 20.00.0 0	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 20/10000	ha ha	 0.002	 0.002
2	Analiza indywidualna	S 20.00.0 0	Dostawa ziemi roślinnej urodzajnej pod obsypanie fundamentu ogrodzenia 0.1*0.3*200 dodatkowo 4484*0.25 przy warsztatach (1250+420)*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³	 6.000 1121.000 167.000	 1294.000
3	KNR 2-01 0320-0301	S 20.00.0 0	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.6-1.5 m obsypanie ziemią przy fundamencie ogrodzenia 0.1*0.3*200	m ³ m ³	 6.000	 6.000
4	KNR 2-01 0416-01	S 20.00.0 0	Rozplantowanie spycharkami ziemi 1121+167	m ³ m ³	 1288.000	 1288.000
5	KNR 2-01 0505-06	S 20.00.0 0	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 4484+1250+420	m ² m ²	 6154.000	 6154.000
6	KNR 2-21 0405-03	S 20.00.0 0	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV bez nawożenia (4484+1250+420)/10000	ha ha	 0.615	 0.615
7	KNR 2-31 1103-06 analogia	S 20.00.0 0	Remont cząstkowy (przełożenie) nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.0*4.0*2	m ² m ²	 16.000	 16.000