

**Remont drogi gminnej 160722C Łówkowice – Kalinowiec**

**PRZEDMIAR**

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 1+312,64)	km	1,312
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (km 0+000,00 do km 1+312,64) (1312,64x0,75x2)	m <sup>2</sup>	1 968,96
<b>II. Podbudowa.</b>				
3	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (uzupełnienie ubytków, wyrównanie szerokości)	m <sup>2</sup>	400,00
<b>III. Nawierzchnia</b>				
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (1312,64 x 4,1) +29,44	m <sup>2</sup>	5 411,26
5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m <sup>2</sup> . (1312,64 x 4,1) +29,44	m <sup>2</sup>	5 411,26
6	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 100kG/m <sup>2</sup> (4cm) (5411,72 x0,100)	t	541,17
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m <sup>2</sup> . (1312,64 x 4,0) +29,44	m <sup>2</sup>	5 411,26
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S (1312,64 x 4,0) +29,44	m <sup>2</sup>	5 280,00
<b>IV. Zjazdy</b>				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m <sup>2</sup>	351,00
10	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – na zjazdach indywidualnych	m <sup>2</sup>	351,00
<b>V. Roboty uzupełniające.</b>				
11	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego śr. grubości 8 cm.	m <sup>2</sup>	1 799,20
12	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2,00
13	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odblaskowa typ 2 (wymiana istniejącej tablicy A7 i B18)	szt	2,00
14	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00