

Przedmiar Robót

Obiekt Wymiana włazu dachowego na dach budynku - Racibórz ul. Transportowa 9
Branża Roboty remontowe
Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja Racibórz ul. Transportowa 9
Inwestor Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach 40-172 Katowice ul. Grabowa 1a
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa "MODUŁ" Adam Domin ul. Św Jana 16 44-300 Wodzisław Śląski

Przedmiar Robót

Wymiana włazu dachowego na dach budynku - Racibórz ul. Transportowa 9

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-02s 0925/01	Nr 01	Osłony zabezpieczające na czas wymiany włazu dachowego -zabezpieczenie planekami przed zalaniem 6,0*6,0	m2	36
				razem	m2 36
2	KNR-W 4-01 0518/06	Nr 01	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych - wokół włazu 2,5*2,5	m2	6,25
				razem	m2 6,25
3	KNR-W 4-01 0518/07	Nr 01	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych jw. 6,25	m2	6,25
				razem	m2 6,25
4	KNR-W 4-01 0804/07	Nr 01	Zerwanie szlichty cementowej wokół włazu 2,0	m2	2
				razem	m2 2
5	KNR-W 4-01 0701/02	Nr 01	Odbicie nierówności z tynków wewnętrznych na ścianach komina włazu dachowego 0,60*1,20*4	m2	2,88
				razem	m2 2,88
6	KNR-W 4-01 0353/03	Nr 01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych włazu o powierzchni do 1m2 1	szt	1
				razem	szt 1
7	KNR 4-01 0108/09	Nr 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - po rozbiórce starych okładzin, drzwi, paneli, glazury 1,0	m3	1
				razem	m3 1
8	KNR 4-01 0108/10	Nr 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 9 1,0	m3	1
				razem	m3 1
9	Kalkulacja indywidualna	Nr 01	Koszty utylizacji gruzu 1,0	m3	1
				razem	m3 1
Roboty budowlane					
10	KNR-W 2-02 1016/07	Nr 01	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony 1	szt	1
				razem	szt 1
11	KNR-W 4-01 0803/02	Nr 01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko wokół włazu 2,0	m2	2
				razem	m2 2
12	KNR-W 4-01 0519/01	Nr 01	Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną podkładową 6,25	m2	6,25
				razem	m2 6,25
13	KNR-W 4-01 0519/04	Nr 01	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 4,7mm 6,25	m2	6,25
				razem	m2 6,25
14	KNR 0-22 0529/03	Nr 01	Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 3,20	m	3,2

Przedmiar Robót

Wymiana włazu dachowego na dach budynku - Racibórz ul. Transportowa 9

				razem	m	3,2
15	KNR-W 4-01 0711/01	Nr 01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach komina włazu na dach tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 3,0		m2	3
				razem	m2	3
16	KNR 2-02u2 1134.1/02	Nr 01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 3,0		m2	3
				razem	m2	3
17	KNR 4-01 1204/02	Nr 01	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian komina włazowego na dach 3,0		m2	3
				razem	m2	3
18	KNR-W 4-01 1212/06	Nr 01	Miniowanie wsporników włazu na dach z prętów prostych 1,20		m2	1,2
				razem	m2	1,2
19	KNR-W 4-01 1212/05	Nr 01	Malowanie dwukrotne farbą olejną z prętów prostych jw 1,2		m2	1,2
				razem	m2	1,2