

KOSZTORYS OFERTOWY  
„WYKONANIE, USTAWIENIE I UTRZYMANIE TABLIC Z NAZWAMI ULIC NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2021 ROKU”

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	J.M.	PRZEWID. ZAKRES ROBÓT	CENA JEDNOST. NETTO W PLN	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO W PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Tablica emaliowana	szt.	150		
2	Ustawienie słupka z rury stalowej ocynkowanej (słupek wykonany z jednego kawałka rury, bez spawania) długości całkowitej 3,5 m $\varnothing$ 60,3, żądana grubość ścianki min. 3,2 mm (pomierzona w rzeczywistości)	szt.	130		
3.	Montaż tablicy na słupie, np. latarni, słupie trakcyjnym, telekomunikacyjnym, sygnalizacji świetlnej, słup-ku $\varnothing$ 60,3 wzór obejmuj zał. nr A, poszczególne elementy obejmuj, części pionowe, część pozioma, opaska wykonana z jednego kawałka płaskownika (bez spawania lub innego łączenia), spawy tylko na łączeniu poszczególnych elementów	szt.	140		
4.	Montaż tablicy na murze, montaż istniejącej tablicy z istniejącą obejmą na słupie, słupku	szt.	40		
5.	Malowanie słupka (1 x farbą podkładową, 1 x farbą wierzchnią)	szt.	20		
6.	Prostowanie słupka	szt.	30		
7.	Wykonanie nowej kotwy betonowej - montaż słupka istniejącego	szt.	40		
8.	Naprawa elewacji po zdjęciu tablicy z muru	szt.	10		
9.	Naprawa obejmuj tablicy emaliowanej na słupie, słupku	szt.	60		
10.	Demontaż tablic	szt.	110		
11.	Demontaż słupka	szt.	60		
12.	Mycie tablic z nazwami ulic	szt.	30		
13.	Wykonanie i montaż wraz z obejmą tablicy odblaskowej z planem osiedla*	szt.	3		
14.	Wykonanie i montaż wraz z obejmą tablicy odblaskowej z nazwą ulicy*	szt.	8		
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO :</b>					
<b>Podatek VAT 23%</b>					
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO</b>					

\* UWAGA: tablice w poz. 13 i 14 muszą spełniać normę CE lub posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe oraz znaki dodatkowe, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w formie znaku drogowego - podkład z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie z podwójnie giętą krawędzią, lico - folia odblaskowa