



i – PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Czajki 3/12, 44 – 122 Gliwice
Tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA	"Przyłącze sieci ciepłej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."
BUDOWLANEGO NUMER PROJEKTU	759.1/AW
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 40 – 100 Gliwice
DZIAŁKI:	<u>PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE:</u> Powiat: M. Gliwice, gmina: M. Gliwice, Jednostka ewidencyjna: 246601_1 – Gliwice, Obręb: 0038 Nowe Miasto , działki nr: 500, 499, 498, 496, 491, 490.
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Kłak Nr upr. SLK/2302/POOS/08

WRZESIEŃ 2023 r.



Gliwice, WRZESIEŃ 2023 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczam, że projekt techniczny dla zadania pn.: **"Przyłączenie sieci ciepłej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."** – został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowany do realizacji.

Projektant:
nr uprawnień:

mgr inż. Łukasz Klak
SLK/2302/POOS/08

WYKAZ DZIAŁEK I WŁAŚCICIELI DLA CAŁEJ INWESTYCJI

LP.	ID działki	Obręb	Numer działki	Rodzaj użytku	Nr księgi wieczystej	Właściciel, adres wg księgi wieczystej	Adres działki wg katastru nieruch.	Forma wyrażenia zgody
1.	246601_1.0038.500	0038 Nowe Miasto	500	Bz	GL1G/00057937/8	GMINA GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44 - 100 Gliwice		Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, znak pisma: GN.6852.1.84.2023
2.	246601_1.0038.499	0038 Nowe Miasto	499	B	GL1G/00057936/1	GMINA GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44 - 100 Gliwice		Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, znak pisma: GN.6852.1.84.2023
3.	246601_1.0038.498	0038 Nowe Miasto	498	Bp	GL1G/00043665/9	GMINA GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44 - 100 Gliwice		Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, znak pisma: GN.6852.1.84.2023
4.	246601_1.0038.496	0038 Nowe Miasto	496	B Bz	GL1G/00033090/4	GMINA GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44 - 100 Gliwice		Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, znak pisma: GN.6852.1.84.2023
5.	246601_1.0038.491	0038 Nowe Miasto	491	B	GL1G/00033089/4	GMINA GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44 - 100 Gliwice / Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kozielskiej 7 w Gliwicach (Zarządca: ZBM I TBS, ROM 1)	Kozielska 7, Gliwice	Pismo wyrażające zgodę wraz z treścią Uchwały nr 13/2023 z dnia 13.09.2023 r. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7, znak pisma: 0167/w/2023.
6.	246601_1.0038.490	0038 Nowe Miasto	490	B	GL1G/00014553/9	GMINA GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44 - 100 Gliwice / Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach (Zarządca: Expert Zarządzanie Nieruchomościami w Gliwicach)	Kozielska 9, Gliwice Kozielska 9A, Gliwice	Uchwała nr 9/2022 z dnia 10.12.2022 r. spółnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 9-9A z dnia 10.12.2022 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

OŚWIADCZENIE	2
WYKAZ DZIAŁEK I WŁAŚCICIELI DLA CAŁEJ INWESTYCJI	3
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO	4
CZĘŚĆ OPISOWA	5
1. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne	5
1.1. Zestawienie długości projektowanego przyłącza ciepłowniczego	5
1.2. Projektowane przyłącze ciepłownicze	5
1.3. Odtworzenia nawierzchni	9
1.4. Odwodnienie wykopów	10
1.5. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego	10
1.6. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni	10
1.7. Warunki stosowalności materiałów	11
1.8. Strefy kompensacyjne	11
1.9. Uwagi końcowe	11
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH	13
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	16
CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	17

UWAGA!!

PROJEKT BUDOWLANY SKŁADA SIĘ Z:

- PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
- PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO,**
- PROJEKTU TECHNICZNEGO**

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

1.1. Zestawienie długości projektowanego przyłącza ciepłowniczego

Przyłącze ciepłownicze preizolowane 2x Dn65/140 (76,1x3,6mm), 1 szt.	– 2x 143,2 m
Przyłącze ciepłownicze stalowe 2x Dn65/140 (76,1x3,6mm), 1 szt. (połączenie w węźle cieplnym)	– 2x 1,0 m

PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE RAZEM	– 2x 144,2 m
RAZEM	– 2x 144,2 m

1.2. Projektowane przyłącze ciepłownicze

Przyłącze do sieci ciepłowniczej wykonane zostanie z rur i kształtek preizolowanych, które wykonane są jako konstrukcja zespolona składająca się ze stalowej atestowanej rury przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej wypełniającej przestrzeń między rurami. Stalowa rura przewodowa nie może posiadać spawów poprzecznych. Rury stalowe muszą posiadać oznakowanie wskazujące: producenta, gatunek stali i znak kontroli jakości.

Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części:

- rury przewodowej stalowej ze szwem,
- izolacji termicznej z pianki poliuretanowej,
- płaszcza zewnętrznego wykonanego z twardego polietylenu.

Wymagania dla stalowej rury przewodowej:

- rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626, PNEN10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1,
- granica plastyczności min. 235 MPa,
- wytrzymałość na rozciąganie 350-480 MPa,
- wydłużenie względne A min.23%,
- współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego $z = 1,0$,
- ukosowanie końców zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22,
- średnice zgodne z ISO 4200/DIN2458,
- atest hutniczy zgodnie z normą DIN 50049/3.1B lub świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli.

Wymagania dla płaszcza osłonowego:

- wykonana z twardego polietylenu HDPE III generacji (min. typu P80) w procesie produkcji zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253,
- gęstość właściwa min. 950 kg/m³ wg ISO 1183,
- wskaźnik topnienia g/600 s :0,1 – 0,5 wg ISO 1133, warunek 18,
- granica plastyczności min. 19 N/mm² wg ISO / DIS 6259,
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 350%,
- nominalne średnice zewnętrzne i minimalne grubości ścianek płaszcza osłonowego, zgodnie z typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009.

Wymagania dla izolacji:

- pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, spełniająca wszystkie wymogi normy PN-EN 253,
- wskaźnik izocyjanianu min. 130,
- komórki zamknięte min. 88% - ASTM D 2856,

- gęstość pianki min. 60 kg/m³,
- wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu σ_{10} nie może być mniejsza niż 0,3 MPa,
- współczynnik przewodnictwa ciepła izolacji z pianki poliuretanowej nie może przekroczyć wartości $\lambda_{50} = 0,029$ W/mK zgodnie z PN-EN 253:2009; jego wartość należy podawać wraz z gęstością izolacji, przeciętną wielkością komórek i składem gazu,
- grubość izolacji na rurociągu powrotnym ma być taka sama, jak na rurociągu zasilającym.

Procedura wykonania pomiarów instalacji alarmowej.

Rezystancję pętli instalacji alarmowej zawilgocenia należy zmierzyć miernikiem do pomiaru instalacji alarmowej. Rezystancje pętli zawilgocenia powinna wynosić około 12 Ω /km.

W trakcie montażu przyłącza ciepłowniczego, Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco kontrolować stan izolacji, a po zmontowaniu ciepłociągu Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie instalacji alarmowej (przy napięciu 24 V opór pomiędzy przewodem impulsowym a rurą nie powinien być mniejszy niż 200 M Ω).

Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwości spoin:

- Dla badań ultradźwiękowych – Dopuszczalny średni poziom jakości złącza (C) wg obowiązującej normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa U3 wadliwości złączy spawanych ocenianych metodą ultradźwiękową wg starszej normy PN-89/M-69777*)
- Dla badań radiograficznych – Dopuszczalny średni poziom jakości złącza (C) wg obowiązującej normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwości złączy spawanych ocenianych na podstawie radiogramów wg starszej normy PN-87/M-69772*)
- Dla miejsc niedostępnych po wykonaniu rurociągu – W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostępnych po wykonaniu rurociągu (np. w przejściach pod drogami) wymaga się wykonanie spawów na poziomie ostrych wymagań (B) wg PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm.

Uwaga:

*) – zapis o dopuszczalnym średnim poziomie jakości złącza (C) i odpowiednio klasie wadliwości złączy spawanych U3 i R3 jest zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” COBRTI Instal.

Badanie spawanych połączeń:

- Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym.
- W ramach badań nieniszczących spoin dopuszcza się równoważnie kontrolę ultradźwiękową i radiograficzną.
- Badanie ultradźwiękowe i radiograficzne połączeń spawanych powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać udokumentowany wynik.
- W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostępnych po wykonaniu rurociągu (np. w przejściach pod drogami) wymaga się wykonanie kontroli radiograficznej.
- Poziomy jakości spawanych złączy, ogólne wymagania:
 - PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.
 - PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości.
 - PN-EN 13480-5:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania.
- **O sposobie wykonania badania nieniszczącego złączy spawanych oraz o wykonaniu próby ciśnieniowej decyduje Inwestor na każdym etapie realizacji inwestycji.**

Zakres badanych spoin:

- w miejscach niedostępnych – 100%,
- w naprawianych złączach – 100%,
- w przypadku pominięcia próby ciśnieniowej przy badaniu szczelności – 100%,

- w przypadku wykonywania próby ciśnieniowej przy badaniu szczelności:
 - 25% spoin dla średnicy rurociągu $< Dn250$,
 - 50% spoin dla średnicy rurociągu $\geq Dn250$.

Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania łukiem elektrycznym w dopuszczalnym poziomie jakości wadliwości spoin.

Typowe prace spawalnicze należy wykonać przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie niższej niż 5°C , przy niewielkiej prędkości wiatru. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadów należy :

- miejsce spawania zabezpieczyć namiotem, w którym należy przewidzieć możliwość podgrzania powietrza do 5°C ,
- złącze spawane należy osuszyć i podgrzać do ok. 70°C .

Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie (do danej metody spawania) uprawnienia oraz powinny być one aktualne.

Na podstawie tablicy nr 9 normy PN-EN 13941 zastrzega się wymagania dotyczące granicznego przesunięcia (wg kategorii oceny PN-EN 25817) w zastosowaniu do wymagań wady nr 18 dla spoin czołowych w złączach do wartości $h \leq 0,3t$, max 1mm (t – grubość ścianki rury, h – wysokość przesunięcia). Spawacze powinni mieć kwalifikacje zgodnie z EN 287-1, uprawniające do stosowania danych technik spawania, grup materiałów, zakresu średnic i pozycji spawania. Spawacze obsługujący mechaniczne urządzenia do spawania powinni mieć kwalifikacje zgodnie z EN 1418.

Połączenia spawane zabezpieczone będą mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie na całej długości z wypełnieniem płynną pianką izolacyjną o wielkości odpowiedniej dla danej mufy oraz dodatkowo wyposażonymi w korki wtapiane.

Po wykonaniu badań złączy spawanych rurociągi można mufować. Mufy po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej, a następnie zapiankować. Przewody alarmu na końcach rurociągu ustawić i połączyć zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dla średnic od DN25 do DN300 stosować mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z masą uszczelniającą i korkami wtapianymi.

Zmiany kierunków trasy przyłącza preizolowanego należy realizować przez zastosowanie kształtek preizolowanych.

Dopuszcza się zmiany kierunków trasy przyłącza preizolowanego do kąta 3° , realizowane przez ukosowanie na jednym połączeniu spawanym. Zaleca się wykonywać ukosowanie nie częściej jak co 20 krotność DN rurociągu.

Elementy preizolowane muszą posiadać wbudowany system sygnalizacyjno-alarmowy impulsowy-wysokorezystancyjny.

Dla średnic od Dn350, stosować mufy zgrzewane elektrycznie lub mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z masą uszczelniającą i korkami wtapianymi. Niedopuszczalne jest stosowanie preizolowanych kompensatorów mieszkowych. Zmiany kierunków trasy sieci preizolowanej mogą być realizowane wyłącznie przez ukosowanie na spawie, rury gięte lub kształtki preizolowane. Elementy preizolowane muszą posiadać wbudowany system alarmowy impulsowy - wysokorezystancyjny.

Montaż rur wykonać bezpośrednio w gruncie w wykopie lub wzdłuż wykopu. Preizolowane rury należy ułożyć w wykopach wąskoprzestrzennych na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm, a następnie wykonać należy obsypkę piaskową gr. 20cm powyżej górnej powierzchni rury. Wykopy pod ciepłociąg przekraczające 1,0m głębokości powinny być bezwzględnie zabezpieczone. Przed zespawaniem stalowych rur, przy każdym złączy należy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie złącza oraz opaskę uszczelniającą.

Dla rur preizolowanych zaleca się stosować metodę spawania TIG (141) w osłonie gazu argonu. Dopuszcza się spawanie zgodne z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzględnieniem następujących warunków:

- Przeprowadzenie badania szczelności:
 - badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być przeprowadzone po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy. Po przepłukaniu sieci i armatury należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 2,4 MPa (1,5*1,6 MPa) w ciągu 30 minut.
 - badanie szczelności w stanie zimnym należy przeprowadzić według metod i wartości ciśnienia (próby ciśnieniowej) określonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M-34031 (Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania).
- Pominięcie badania szczelności:

Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala się na pominięcie próby ciśnieniowej pod warunkiem, że wszystkie złącza spawane pomiędzy elementami rurociągów będą sprawdzane metodą nieniszczącą.

Nad rurami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Minimalna głębokość przykrycia sieci ciepłowniczej:

- dla terenów zielonych chodników - 0,5m,
- dla ruchu samochodów osobowych max do 3,5t - 0,6m,
- dla ruchu samochodowego ciężarowego 0,8m.

W obrębie kompensacji ciepłociągu należy ułożyć poduszki kompensacyjne i rozmieścić je zgodnie ze schematem.

Izolacja przyłącza do sieci ciepłowniczej

W rurach preizolowanych należy stosować standardową grubość ścianki na rurach i kształtkach. Rury powinny posiadać współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_{50} \leq 0,029$ W/mK przy gęstości pianki $\rho \geq 60\text{kg/m}^3$ natomiast preizolowane kształtki i armatura muszą posiadać współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_{50} \leq 0,028$ W/mK przy gęstości pianki $\rho \geq 60\text{kg/m}^3$. Badanie przewodności cieplnej λ dla rury preizolowanej powinno być potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą. Jako izolację cieplną ma stanowić sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza się spieniania za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO₂.

W komorach i budynkach należy stosować rury stalowe czarne. Przed malowaniem rury należy oczyścić przez szrotkowanie powierzchni do stanu wyjściowego B. Następnie rury należy pomalować farbą do gruntowania termoodporną (do 140°C) oraz farbą powierzchniową termoodporną (do 140°C). Następnie na rury należy założyć izolację z pianki PUR. Grubość warstwy izolacyjnej dla przewodów układanych w kanałach, komorach lub w budynkach przyjąć zgodnie z PN-B-02421.

System wykrywania nieszczelności rurociągu

Preizolowane rury i kształtki wyposażone są w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieci i umożliwia lokalizację uszkodzeń. System tworzą obwody sygnalizacyjne i urządzenia do sygnalizowania i lokalizowania nieszczelności rurociągów. System informuje o każdym zawilgoceniu instalacji. System alarmowy sygnalizuje awarię wówczas gdy koncentracja wilgoci przekracza wielkości dopuszczalne i gdy przerwany zostanie przewód systemu alarmowego.

Przyłącze ciepłownicze stanowić będzie jeden obwód systemu alarmowego.

Należy zastosować impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z parą miedzianych przewodów o przekroju 1,5mm².

Łączenie przewodów sygnalizacyjnych rur należy wykonać zgodnie z systemem rur preizolowanych. We wszystkich połączeniach mufowych przewodów należy wykonać połączenie przewodów alarmowych za pomocą lutowania. Miejsca łączenia należy zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi odpowiedniego koloru: czerwonego - drut miedziany, białego - drut pobieleny.

W miejscu włączenia należy połączyć przewody alarmowe projektowanego przyłącza do czynnej sieci ciepłowniczej tak, aby projektowane przyłącze oraz istniejąca sieć ciepłownicza stanowiły jedną pętlę instalacji alarmowej.

W pomieszczeniu wymiennikowni budynku, przewody sygnalizacyjne należy połączyć z przewodami miedzianymi o przekroju $1,5\text{mm}^2$ zaizolowanymi fabrycznie. Na przewód nałożyć koszulki termokurczliwe czerwoną i białą w celu zaznaczenia kolorów przewodów alarmowych w rurze preizolowanej (przewód miedziany – czerwona koszulka, przewód pobielany – biała koszulka). Połączenie wykonać pod końcówką termokurczliwą i wyprowadzić na płaszczyznę izolacji rurociągu. Przejście przewodu pomiędzy płaszczem PE rurociągu a końcówką end-cap uszczelnić mastyką.

W miejscach wyprowadzenia przewodów alarmowych spod pokrywy końcowej zamontować uziemienie długie.

Przewody instalacji alarmowej winne być zaizolowane, połączone ze sobą w sposób umożliwiający łatwe ich rozdzielenie w celu dokonania pomiarów (np.: z użyciem konektorów/ łączek samochodowych).

Rezystancję pętli instalacji alarmowej zawilgocenia należy zmierzyć miernikiem do pomiaru instalacji alarmowej. Rezystancje pętli zawilgocenia powinna wynosić około $12\ \Omega/\text{km}$.

W trakcie montażu sieci wykonawca jest zobowiązany na bieżąco kontrolować stan izolacji, a po zmontowaniu sieci lub przyłącza Inwestor/ Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie instalacji alarmowej (przy napięciu 24 V opór pomiędzy przewodem impulsowym a rurą nie powinien być mniejszy niż $200\ \text{M}\Omega$).

Wpięcie do istniejącej instalacji alarmowej powinno nastąpić po wykonaniu pomiarów kontrolnych i akceptacji służb eksploatacji PEC Gliwice.

1.3. Odtworzenia nawierzchni

Naruszoną i zniszczoną nawierzchnię należy przywrócić do stanu istniejącego tak, aby konstrukcja oraz parametry wytrzymałościowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadały istniejącej kategorii ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Wykopy wykonane terenie zielonym należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności poprzez warstwowe zasypianie i zagęszczenie wykopu oraz ułożenie na górę 15cm warstwy humusu i obsianie terenu trawą.

Teren należy otworzyć zgodnie z warunkami właściciela terenu zgodnie z punktem 4. opisu Projektu architektoniczno-budowlanego.

UWAGA:

- 1. Przed wejściem w teren Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia/ uzyskania informacji od Zarządców Dróg o projektowanych drogach, nawierzchniach w rejonie inwestycji. O planowanych pracach należy powiadomić projektanta celem weryfikacji rzędnych projektowanego uzbrojenia.**
- 2. Wytyczne właścicieli działek zostały podane w decyzjach, pismach, zgoda na wejście w teren dołączonych do projektu budowlanego lub technicznego. Przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie zapoznać się z całością dokumentacji.**

Naruszoną nawierzchnię **z elementów rozbieralnych – chodniki, wjazdy na posesję** (płyty betonowe, kostka brukowa, kostka granitowa) należy przywrócić do stanu poprzedniego z uwzględnieniem następujących warunków:

- Do zasypiania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu jednorodnego, nie zmarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalnego o potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm. Każdą warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków.
- Podbudowa nawierzchni chodnika powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo należy zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijakami.
- Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć warstwę podsypki piaskowej o gr. 3cm. Nawierzchnie z kształtek należy układać starannie przy możliwie ścisłym dopasowaniu elementów.

- Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. Spoimy i szczeliny należy zamulić piaskiem.
- Zniszczone i uszkodzone obrzeża i krawężniki należy wymienić na nowe.
- Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, zasuwy należy wyregulować.
- Nawierzchnię należy przełożyć na całej jego szerokości, na długości o 1,0m więcej od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu.

Naruszoną nawierzchnię **gruntową** (grunt rodzimy, utwardzony) należy przywrócić do stanu poprzedniego z odtworzeniem istniejących warstw konstrukcyjnych oraz z uwzględnieniem następujących warunków:

- Do zasypiania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu jednorodnego, nie zmarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalnego o potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm. Każdą warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków.
- Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. Spoimy i szczeliny należy zamulić piaskiem.
- Zniszczone i uszkodzone obrzeża i krawężniki należy wymienić na nowe.
- Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, zasuwy należy wyregulować.
- Nawierzchnię należy przełożyć na całej jego szerokości, na długości o 1,0m więcej od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu.

Dla wykopów wykonanych **w zieleńcu** teren należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności poprzez warstwowe zasypianie i zagęszczenie wykopu oraz ułożenie na górę 15cm warstwy humusu i obsianie terenu trawą.

Wykonanie prac związanych z budową nie powinno spowodować konieczności usuwania drzew i krzewów, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy uzyskać stosowne zezwolenie. Należy maksymalnie chronić drzewostan. Prace w zasięgu korzeni i koron drzew wykonywać ręcznie. Przy wykopach stosować ekrany ochronne na systemy korzeniowe drzew i krzewów. Uszkodzenia roślin w trakcie budowy skutkują wnioskiem o naliczenie kar.

Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować, przywrócić do stanu pierwotnego z wykonaniem renowacji zieleni.

1.4. Odwodnienie wykopów

Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie odwodnionym. Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogące pojawić się w wykopie należy odpompować. Odbiornikiem tych wód może być istniejąca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunków odprowadzenia z właściwymi służbami właściciela sieci.

1.5. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m². Minimalna szerokość kładki winna wynosić 0,75m.

Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65m i krawężnik o wysokości 0,15m, Kładkę oprzeć min. 1,0m poza krawędzie wykopu.

1.6. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

Projektowane przyłącze należy układać w wykopie o wymiarach podanych nałączonych rysunkach oraz zgodnie z rzędnymi ciepłociągu wg profilu.

Dno wykopu zniwelować na głębokość o ok. 20cm większej niż rzędna posadowienia ciepłociągu. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie. Na powierzchni podłoża naturalnego do rzędnych posadowienia ciepłociągu, należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku. Podsypkę należy zagęścić i wyrównać zgodnie z projektowanym spadkiem. Rurociągi należy układać na warstwie odpowiednio zagęszczonej

podsyпки piaskowej. W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych (nasypanych, organicznych) należy rozważyć wymianę gruntów na warstwę odpowiednio zagęszczonego, odpornego na ługowanie nasypu budowlanego.

Zасыpywanie ciepłociągu i zagęszczanie gruntu wykonać natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze." , BN-83/8836- 06 " Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze." Prace montażowe przy rurach preizolowanych powinny być prowadzone przez pracowników przeszkolonych, zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku technicznym producenta rur.

Teren należy otworzyć zgodnie z warunkami właściciela terenu.

1.7. Warunki stosowalności materiałów

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane należy uwzględnić:

- europejskie aprobaty techniczne
- wspólne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenoszące normy europejskie
- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane
- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
- Polskie Normy

Parametry techniczne zastosowanych materiałów winny spełniać wymagania podane w projekcie, odpowiadać Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i odbioru Robót sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych oraz być dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce.

1.8. Strefy kompensacyjne

Podczas wykonywania połączeń elementów sieci przystąpić do wykonania zabezpieczenia stref kompensacyjnych za pomocą mat obejmujących wydłużenia termiczne ciepłociągu. Obłożyć strefy kompensacyjne poduszkami wykonanymi z zespolonej kłaczkowej pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur preizolowanych. Stosować należy jedynie maty i poduszki kompensacyjne pochodzące z tego samego systemu, co zastosowane rury preizolowane. Maty przewidziane są jedynie w miejscach załomów trasy ciepłociągów, gdzie są one niezbędne i ich konieczność zastosowania wynika z obliczeń.

1.9. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji konsultować z projektantem.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia – zlecić nadzory branżowe.

Montaż rur i połączeń wykonać zgodnie z technologią montażu systemu rur preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Całość prac prowadzić w sposób uniemożliwiający zawilgocenie izolacji rury preizolowanej.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają pisemnej zgody Projektanta i Inwestora

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę innej technologii, jest on zobowiązany do opracowania zamiennego schematu montażowego, schematu instalacji alarmowej i specyfikacji materiałowej, przedstawienia dokumentów spełnienia poniższych wymagań po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejące uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.

Celem dokładnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych należy wykonać przekopy kontrolne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne należy wykonać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych.

Prace montażowe prowadzić pod nadzorem służb inwestorskich i eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice sp. z o.o. oraz zgodnie z wytycznymi standaryzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice sp. z o.o.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

- Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę.
- Przed przystąpieniem do robót uwzględnić odtworzenia terenu.
- Wszystkie części dokumentacji należy rozpatrywać łącznie tj. część opisową, rysunkową oraz zestawienie materiałów.
- W kosztorysie należy ująć wykonanie przekopów kontrolnych bez użycia sprzętu mechanicznego na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem celem ustalenia rzeczywistych głębokości istniejącej infrastruktury wraz z nadzorami branżowymi poszczególnych gestorów sieci.
- Przed przystąpieniem do prac należy zlecić nadzory branżowe poszczególnych Gestorów sieci, z którymi krzyżuje się projektowany ciepłociąg.
- W miejscach skrzyżowań projektowanego ciepłociągu z istniejącymi kablami, kable należy zabezpieczyć poprzez montaż rur ochronnych dwudzielnych – zgodnie z wytycznymi gestorów sieci.
- Wszystkie kształtki należy zamawiać po wytyczeniu trasy projektowanego ciepłociągu w terenie.
- W robotach należy uwzględnić konieczność kucia skał, piaskowców, kamieni, betonów, kruszywa, gruzu itp.
- Należy przyjąć obsypkę i zasypkę piaskową oraz wymianę gruntu na grunt nośny od wierzchu projektowanego ciepłociągu do warstw podbudowy w drogach utwardzonych.
- Rurociągi należy układać na warstwie odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej. W miejscach występowania w poziomie posadowienia gruntów słabo nośnych zaleca się po wykonaniu wykopu podłoże dociąć i odpowiednio zwiększyć grubość podsypki.
- Należy przyjąć odwodnienie wykopów w związku z możliwością wystąpienia wody gruntowej.
- Należy dokonać odtworzenia nawierzchni zgodnie z warunkami właścicieli terenu i opisem technicznym.
- Wszystkie materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii włącznie.

Poz.	Oznaczenie	Ilość	Jedn.	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5
RURY I KSZTAŁTKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM SYGNALIZACYJNYM – WYSOKOREZYSTENCYJNYM – ALARMOWYM				
1.	R65/140/12,0	4	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 12,0m
2.	R65/140/11,7	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,7m
3.	R65/140/11,6	2	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,6m
4.	R65/140/11,4	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,4m
5.	R65/140/9,7	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 9,7m
6.	R65/140/9,4	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 9,4m
7.	R65/140/8,7	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 8,7m
8.	R65/140/8,1	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 8,1m
9.	R65/140/7,5	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 7,5m
10.	R65/140/7,2	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 7,2m
11.	R65/140/5,8	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,8m
12.	R65/140/5,5	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,5m
13.	R65/140/5,2	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,2m
14.	R65/140/4,9	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,9m
15.	R65/140/4,0	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,0m
16.	R65/140/3,8	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 3,8m

17.	R65/140/3,3	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 3,3m
18.	R65/140/2,7	2	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,7m
19.	R65/140/2,5	2	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,5m
20.	R65/140/2,4	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,4m
21.	R65/140/2,1	2	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,1m
22.	R65/140/1,8	1	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 1,8m
23.	R65/140/1,1	5	szt.	Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 1,1m
24.	RG65/140/9,3/1°	1	szt.	Rura preizolowana sztywna gięta Dn65/140, L = 9,3m; kąt = 1°
25.	RG65/140/8,7/1°	1	szt.	Rura preizolowana sztywna gięta Dn65/140, L = 8,7m; kąt = 1°
26.	K65/140/90°/1,5/1,5	2	szt.	Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140, L1 = 1,5m, L2 = 1,5m
27.	K65/140/90°/1,0/1,0	22	szt.	Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 1,0m
28.	K65/140/90°/1,0/1,8	1	szt.	Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 1,8m
29.	K65/140/90°/1,0/1,5	1	szt.	Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 1,5m
30.	K65/140/90°/1,0/0,6	2	szt.	Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 0,6m
31.	Zodp65/140/1,5	2	szt.	Zawór preizolowany odcinający Dn65/140 z jednostronnym odpowietrzeniem, L = 1,5m Zastosować zawory kulowe z przekładnią.
32.	Zodw65/140/2,0	2	szt.	Zawór preizolowany odcinający Dn65/140 z obustronnym odwodnieniem, L = 2,0m Zastosować zawory kulowe z przekładnią.
33.	TrR80/65/1,1/0,6	2	szt.	Trójnik preizolowany równoległy, o średnicy przelotu Dn80/160 i odgałęzieniu Dn65/140, L1 = 1,1 m, L2 = 0,6 m,
34.	MK160MW/0,93 + KS65/0,93	4	kpl.	Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych Dn65/140, L = 0,93m w komplecie z kolaniem stalowym Dn65, UWAGA: Kąt/ promień gięcia kolana dobrać na budowie. (komplet wraz z elementami/ komponentami montażowymi).
35.	MK160MW/0,93 + KS65/0,93	2	kpl.	Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych Dn65/140, L = 0,93m w komplecie z kolaniem stalowym Dn65, kąt 5° (komplet wraz z elementami/ komponentami montażowymi).
36.	EMO/0,7	4	kpl.	Mufa otwarta standardowa (elektromufa) do rur preizolowanych Dn65/140 (na średnicę rury osłonowej z PE Dz140mm), o szerokości L = 0,7m, łączenie poprzez zgrzewanie (komplet wraz z elementami/ komponentami montażowymi).
37.	-	4	szt.	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masą uszczelniającą i korkami wtapiانymi bez opaski uszczelniającej Dn80/160.
38.	-	58	szt.	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masą uszczelniającą i korkami wtapiانymi bez opaski uszczelniającej Dn65/140.

39.	-	156	szt.	Mata kompensacyjna dla rury Dn65/140, grubość 40mm, L = 1,0m.
RURY OCHRONNE/ OCHRONNE PRZEWIERTOWE NA PRZYŁĄCZU CIEPŁOWNICZYM				
1.	-	4	kpl.	Rura ochronna przewiertowa Dn250 na projektowanym przyłączy ciepłowniczym, stalowa izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz z kompletem płóz i manszet. – Dz273,1x7,1mm L = 9,5m
2.	-	2	kpl.	Rura ochronna Dn250 na projektowanym przyłączy ciepłowniczym, stalowa izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz z kompletem płóz i manszet. – Dz273,1x7,1mm L = 5,0m
INSTALACJA ALARMOWA				
1.	-	160	szt.	Wspornik do przewodów instalacji alarmowej w miejscach łączenia
2.	-	80	szt.	Łącznik zaciskowy
3.	-	80	szt.	Koszulka termokurczliwa
4.	-	6	szt.	Kabel połączeniowy instalacji alarmowej L = 1,0m (Połączenie obwodu w miejscu montażu mufy kolanowej termokurczliwej sieciowanej radiacyjnie do rur preizolowanych w komplecie z kolaniem stalowym, ozn. jako MK160MW/0,93 + KS65/0,93)
5.	-	2	szt.	Mostek pod mufą końcową
6.	-	4	szt.	Kabel przejściowy
7.	-	2	szt.	Konektor/ złączka samochodowa
8.	-	2	szt.	Uziemienie długie
9.	-	1	kpl.	Taśma papierowa do przymocowania wsporników w mufie (dokładną ilość oszacować na budowie)
POZOSTAŁE ELEMENTY				
1.	-	287	mb.	Taśma ostrzegawcza fioletowa PVC
2.	-	15	szt.	Przekopy kontrolne (Dokładną ilość określić na etapie realizacji inwestycji).
3.	-	1	kpl.	Przeście przez ścianę zewnętrzną/ fundament budynku w miejscu wejścia projektowanego przyłącza ciepłowniczego 2x Dn65/140 do pomieszczenia węzła cieplnego – według Rys. nr 08. (Projektowana wymiennikownia kontenerowa – wg odrębnego opracowania).
STUDNIE				
1.	-	1	kpl.	Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywą i włazem żeliwnym B125, h = 1,0m dla zaworów preizolowanych Dn65/140 z jednostronnym odpowietrzeniem oraz z przejściem szczelnym dla przewodów – według Rys. nr 09.
2.	-	1	kpl.	Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywą i włazem żeliwnym B125, h = 1,0m dla zaworów preizolowanych Dn65/450 z przekładnią, z podwójnym odwodnieniem oraz z przejściem szczelnym dla przewodów – według Rys. nr 10.

ELEMENTY W BUDYNKU (z wyłączeniem rur/ armatury preizolowanej)				
1.	-	2	kpl.	Przejście wodoszczelne i gazoszczelne Dn140
2.	TS140	4	szt.	Tuleja gumowa ścienna Dn140
3.	PK65/140	2	szt.	Pokrywa końcowa END Cap Dn65/140
4.	ZK65	2	szt.	Zawory kulowe odcinające stalowe Dn65 pełnoprzelotowe, do spawania
5.	KH 65/90°	2	szt.	Kolano hamburskie 90° stalowe Dn65
6.	R65/1,0	2	szt.	Rura stalowa Dn65, L = 1,0m
7.	Sodp25	1	kpl.	Spinka obiegowa odpowietrzająca Dn25 stalowa (między zasilaniem i powrotem) z odpowietrzeniem z trzema zaworami Dz25, do spawania.
INNE				
1.	Wykonanie odtworzenia nawierzchni terenu wraz z istniejącymi warstwami konstrukcyjnymi. – 1 kpl. (zakres prac określić na budowie).			
2.	Montaż oraz demontaż (po skończonych robotach) drogi technologicznej z płyt drogowych betonowych dla dojazdu sprzętu na terenach nieutwardzonych, na których technologia wykonania robót tego wymaga. Po skończonych pracach teren przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. – 1 kpl. (zakres prac określić na budowie).			
3.	Odpłatne nadzory branżowe poszczególnych Gestorów sieci / infrastruktury podziemnej, z którymi krzyżuje się projektowany ciepłociąg. – 1 kpl. (zakres prac określić na budowie).			
4.	Demontaż i utylizacja (odcinkowa) istniejącego nieczynnego kanału ciepłowniczego (oznaczonego na mapie jako cw100-n), w miejscu kolizji z projektowanym przyłączem ciepłowniczym. Zabezpieczenie istniejącego kanału w miejscu odcinkowego demontażu – ustabilizowanie i zamknięcie kanału poprzez замуrowanie bloczkami betonowymi lub ceglami. – 1 kpl. (zakres prac określić na budowie).			
5.	Demontaż, utylizacja zdemontowanych elementów oraz odtworzenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót istniejącej ściany zewnętrznej/ fundamentu/ posadzki w miejscu wejścia projektowanego przyłącza ciepłowniczego do pomieszczenia węzła cieplnego (wymyślnikowni kontenerowej) – 1 kpl. (sposób przejścia przez przegrodę zewnętrzną pom. węzła cieplnego oraz zakres prac określić na budowie).			
6.	Odpłatne udostępnienie działki nr 491 (obręb: Nowe Miasto) stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7 w Gliwicach (Zarządca: Expert Zarządzanie Nieruchomościami s.c., ul. Zwycięstwa 15/3, 44 – 100 Gliwice). – kwota należności stanowiła będzie 50% wartości planowanej budowy chodnika o pow. 34,0m ² , którego realizację przełożono na okres po wykonaniu projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.			

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wypisy z rejestru gruntów.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

	SPIS RYSUNKÓW
04	Schemat wymiarowy.
05	Schemat montażowy.
06	Schemat rozmieszczenia mat kompensacyjnych.
07	Schemat instalacji alarmowej.
08	Schemat rozmieszczenia rur w wykopie. Schemat odtworzenia nawierzchni – Rys. typowy.
09	Studnia odpowietrzająca z zaworami preizolowanymi z jednostronnym odpowietrzeniem – Rys. typowy.
10	Studnia odwadniająca z zaworami preizolowanymi z obustronnym odwodnieniem – Rys. typowy.
11	Rura ochronna/ ochronna przewiertowa na ciepłociąg – Rys. typowy.
12	Schemat przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku. Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego ze spinką odpowietrzającą – Rys. typowy.

Opracowana dokumentacja zgodna jest z załącznikami mapowymi oraz zawiera wskazania dla powyższych wywiadów branżowych, uzgodnień oraz decyzji.