

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK-"WYKOŃCZENIE WNETRZ"
ADRES INWESTYCJI : 86-130 LASKOWICE UL.MICKIEWICZA 3 DZ.NR EWID.1/22 JED.EWID.: JEŻEWO (041404_2)
INWESTOR : GMINA JEŻEWO
ADRES INWESTORA : 86-131 JEŻEWO UL.ŚWIECKA 12
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA I INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072
Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 14	PIWNICA	0,00				0,00%
2	15 - 34	PARTER KORYTARZ (HOLL GŁÓWNY)	0,00				0,00%
3	35 - 59	PARTER CD. SALE ,HOLL WEJŚCIOWY ,KORYTARZYK	0,00				0,00%
4	60 - 60	ELEMENTY ŚLUSARSKIE - WYCIE-RACZKI ZE W. I WE W.	0,00				0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PIWNICA			
1 d.1	KNR AT-17 0109-02- analogia	ST.B.- 00, SST.B- 09	Oczyszczenie i matowanie (schod. posadzki + cokoliki) 24,13+195,45+16,30	m ² m ²	 235,880	 235,880
					RAZEM	235,880
2 d.1	analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Posadzka żywiczna typu kamyczkowego zagruntowanie - zgodnie z dok. tech. <sch.zew.kor.zew.pom.odp.>9,92+6,20+8,01	m ² m ²	 24,130	 24,130
					RAZEM	24,130
3 d.1	analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,SST .B-07	Posadzka żywiczna typu kamyczkowego na schodyzew. - zgodnie z dok. tech. 9,92	m ² m ²	 9,920	 9,920
					RAZEM	9,920
4 d.1	analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,SST .B-07	Posadzka żywiczna typu kamyczkowego.(podest+cokół) 6,20+8,01	m ² m ²	 14,210	 14,210
					RAZEM	14,210
5 d.1	analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Posadzka żywiczna typu kamyczkowego zagruntowanie - zgodnie z dok. tech. 178,15+17,30	m ² m ²	 195,450	 195,450
					RAZEM	195,450
6 d.1	analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,SST .B-07	Posadzka żywiczna gładka .(pom.+cokół) poz.5	m ² m ²	 195,450	 195,450
					RAZEM	195,450
7 d.1	KNR 2-02 1118-09 z. sz. 5.7.a- analogia	ST.B.- 00,SST .B- 07,SST .B-06A	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. 9,6+6,70	m ² m ²	 16,300	 16,300
					RAZEM	16,300
8 d.1	KNR-W 4- 01 1216-01- analogia	ST.B.- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Zabezpieczenie podłóg folią poz.1	m ² m ²	 235,880	 235,880
					RAZEM	235,880
9 d.1	KNR 0-41 0102-04- analogia	ST.B.- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Przygotowanie powierzchni pionowych gruntowanie 119,10+57,90	m ² m ²	 177,000	 177,000
					RAZEM	177,000
10 d.1	KNR 0-41 0107-03- analogia	ST.B.- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Wykonanie izolacji powierzchni pionowych poz.8	m ² m ²	 235,880	 235,880
					RAZEM	235,880
11 d.1	KNR 2-02 0829-11- analogia	ST.B.- 00,SST .B- 09,SST .B-06A	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną poz.8	m ² m ²	 235,880	 235,880
					RAZEM	235,880

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 d.1 1202-09- analogia	ST.B- 00,SST .B-06	Zmycie ścian i sufitów przed malowaniem 29,7+456,00+193,32+8,70	m ² m ²	 687,720	
					RAZEM	687,720
13	KNR 2-02 d.1 1505-02- analogia	ST.B- 00,SST .B-06	Gruntowanie ścian - pod malowanie 29,7+456,00+193,32+8,70	m ² m ²	 687,720	
					RAZEM	687,720
14	KNR 2-02 d.1 1505-01- analogia	ST.B- 00,SST .B-06	Dwukrotne malowanie farbami (farba zmywalna, odporna na szorowanie i środki dezynfekujące)- tynków ścian i sufitów bez gruntowania-zgodnie z dok.tech poz.12	m ² m ²	 687,720	
					RAZEM	687,720
2			PARTER KORYTARZ (HOLL GŁÓWNY)			
15	KNR-W 2- d.2 02 1130-01- analogia	ST.B- 00,SST .B-07	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 178,30+9,89	m ² m ²	 188,190	
					RAZEM	188,190
16	KNR-W 2- d.2 02 1105-01- analogia	ST.B- 00,SST .B-07	Warstwy niwelująco-wyrównawcze grubości 2 mm - masa samopoziomująca poz.15	m ² m ²	 188,190	
					RAZEM	188,190
17	KNR-W 2- d.2 02 1105-02- analogia	ST.B- 00,SST .B-07	Masa samopoziomująca - pogrubienie warstwy o 1 mm poz.15	m ² m ²	 188,190	
					RAZEM	188,190
18	KNR 2-02 d.2 1112-05- analogia	ST.B- 00,SST .B-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV typu Tarket zgodnie z dok.tech. 178,30	m ² m ²	 178,300	
					RAZEM	178,300
19	KNR 2-02 d.2 1113-06- analogia	ST.B- 00,SST .B-07	Cokół z wykładziny PCV Tarket 98,90	m m	 98,900	
					RAZEM	98,900
20	d.2 analiza indywidualna	ST.B- 00,SST .B-07	Listwa wykończeniowa do cokolika 98,90	m m	 98,900	
					RAZEM	98,900
21	KNR-W 4- d.2 01 1216-01- analogia	ST.B- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Zabezpieczenie podłóg folią poz.15	m ² m ²	 188,190	
					RAZEM	188,190
22	KNR 0-41 d.2 0102-04- analogia	ST.B- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Przygotowanie powierzchni pionowych gruntowanie 119,10+57,90	m ² m ²	 177,000	
					RAZEM	177,000
23	KNR 0-41 d.2 0107-03- analogia	ST.B- 00,SST .B- 09,SST .B-07	Wykonanie izolacji powierzchni pionowych poz.8	m ² m ²	 235,880	
					RAZEM	235,880

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 2-02 d.2 0829-11- analogia	ST.B- 00,SST .B- 09,SST .B-06A	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną poz.8	m ² m ²	 235,880	
					RAZEM	235,880
25	KNR 4-01 d.2 1202-09	ST.B- 00,SST .B-06	Zmycie ścian i sufitów przed malowaniem 18,75+16,75 A (suma częściowa) 201,92+8,91+19,10+154,15 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 35,500 ----- 35,500 384,080 ----- 384,080	
					RAZEM	419,580
26	KNR 2-02 d.2 1505-02- analogia	ST.B- 00,SST .B-06	Gruntowanie ścian - pod malowanie poz.25	m ² m ²	 419,580	
					RAZEM	419,580
27	KNR 2-02 d.2 1505-01- analogia	ST.B- 00,SST .B-06	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dok.tech poz.25A	m ² m ²	 35,500	
					RAZEM	35,500
28	KNR 2-02 d.2 1505-01- analogia	ST.B- 00,SST .B-06	Dwukrotne malowanie farbami (np.tikkurila) z dok.tech poz.25B	m ² m ²	 384,080	
					RAZEM	384,080
29	NNRNKB d.2 202 2702- 01-analogia	ST.B- 00,	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych w (toalety,pom.gosp.pom.wózków) 16,75	m ² m ²	 16,750	
					RAZEM	16,750
30	NNRNKB d.2 202 2702- 01-analogia	ST.B- 00,	Dostawa i montaż sufitu akustycznego systemowego np.Monolityczny sufit Rockfon Mono (zgodnie z systemem dostawcy) zgodnie z dok.tech. 16,80	m ² m ²	 16,800	
					RAZEM	16,800
31	d.2 analiza in- dywidualna	ST.B- 00,	Sufity listwowe z podkonstrukcją zgodnie z dok.tech. 125,50	m ² m ²	 125,500	
					RAZEM	125,500
32	d.2 analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,	Wykonanie i montaż mapy świata wyciętej z sklejki gr.12 mm (wycięte kontynenty montowane na kołki rozporowe do ściany) zgodnie z dok.tech. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
33	d.2 analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,	Wykonanie i montaż oświetlenia do mapy świata zgodnie z dok.tech. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
34	d.2 analiza in- dywidualna	ST.B.- 00,	Wykonanie i montaż zegara ściennego zgodnie z dok.tech. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
3			PARTER CD. SALE ,HOLL WEJŚCIOWY ,KORYTARZYK			
35	KNR-W 2- d.3 02 1130-01- analogia	ST.B- 00,SST .B-07	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 612,08+59,00+609,70	m ² m ²	 1 280,780	
					RAZEM	1 280,780

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-02 1105-01-analogia	ST.B-00,SST.B-07	Warstwy niwelująco-wyrównawcze grubości 2 mm - masa samopoziomująca	m ²		
			poz.35	m ²	1 280,780	
					RAZEM	1 280,780
37	KNR-W 2-02 1105-02-analogia	ST.B-00,SST.B-07	Masa samopoziomująca - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
			poz.35	m ²	1 280,780	
					RAZEM	1 280,780
38	KNR 2-02 d.3 1112-05-analogia	ST.B-00,SST.B-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV typu Tarket zgodnie z dok.tech.	m ²		
			612,08	m ²	612,080	
					RAZEM	612,080
39	KNR 2-02 d.3 1113-06-analogia	ST.B-00,SST.B-07	Cokół z wykładziny PCV typu Tarket	m		
			590,00	m	590,000	
					RAZEM	590,000
40	d.3 analiza indywidualna	ST.B-00,SST.B-07	Listwa wykończeniowa do cokolika	m		
			590,00	m	590,000	
					RAZEM	590,000
41	KNR 2-02 d.3 0613-03-analogia	ST.B-00,SST.B-09,SST.B-07	Podkład z pianki PE z folią pod wykładzinę panelową typu Tarket-zgodnie z dok.tech.	m ²		
			609,70	m ²	609,700	
					RAZEM	609,700
42	KNR 2-02 d.3 1112-05-analogia	ST.B-00,SST.B-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych panelowe - PCV typu Tarket zgodnie z dok.tech.	m ²		
			609,70	m ²	609,700	
					RAZEM	609,700
43	KNR 2-02 d.3 1113-06-analogia	ST.B-00,SST.B-07	Listwa przypodłagowa do wykładziny panelowej PCV typu Tarket	m		
			247,80	m	247,800	
					RAZEM	247,800
44	KNR-W 4-01 1216-01-analogia	ST.B-00,SST.B-09,SST.B-07	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.35	m ²	1 280,780	
					RAZEM	1 280,780
45	KNR 0-41 d.3 0102-04-analogia	ST.B-00,SST.B-09,SST.B-07	Przygotowanie powierzchni pionowych gruntowanie	m ²		
			337,23	m ²	337,230	
					RAZEM	337,230
46	KNR 0-41 d.3 0107-03-analogia	ST.B-00,SST.B-09,SST.B-07	Wykonanie izolacji powierzchni pionowych	m ²		
			poz.45	m ²	337,230	
					RAZEM	337,230
47	KNR 2-02 d.3 0829-11-analogia	ST.B-00,SST.B-09,SST.B-06A	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
			poz.45	m ²	337,230	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	337,230
48	d.3 analiza indywidualna	ST.B-00,SST.B-06B	Przygotowanie podłoża pod fototapety zgodnie z dok.tech 110,60	m ² m ²	 110,600	
					RAZEM	110,600
49	d.3 KNR 4-01 1205-04	ST.B-00,SST.B-06B	Układanie fototapet winilowych-zgodnie z dok.tech. poz.48	m ² m ²	 110,600	
					RAZEM	110,600
50	d.3 KNR 4-01 1202-09-analogia	ST.B-00,SST.B-06	Zmycie ścian i sufitów przed malowaniem 31,20 A (suma częściowa) 80,16+216,10 B (suma częściowa) 1709,95+57,62+182,40+2,55+6,30+996,44 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 31,200 ----- 31,200 296,260 ----- 296,260 2 955,260 ----- 2 955,260	
					RAZEM	3 282,720
51	d.3 analiza indywidualna	ST.B-00,SST.B-06B	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą tablicową poz.50A	m ² m ²	 31,200	
					RAZEM	31,200
52	d.3 KNR 2-02 1505-02-analogia	ST.B-00,SST.B-06	Gruntowanie ścian - pod malowanie poz.50	m ² m ²	 3 282,720	
					RAZEM	3 282,720
53	d.3 KNR 2-02 1505-01-analogia	ST.B-00,SST.B-06	Dwukrotne malowanie farbą tablicową z dok.tech poz.50A	m ² m ²	 31,200	
					RAZEM	31,200
54	d.3 KNR 2-02 1505-01-analogia	ST.B-00,SST.B-06	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dok.tech poz.50B	m ² m ²	 296,260	
					RAZEM	296,260
55	d.3 KNR 2-02 1505-01-analogia	ST.B-00,SST.B-06	Dwukrotne malowanie farbami (np.tikkurila) z dok.tech poz.50C	m ² m ²	 2 955,260	
					RAZEM	2 955,260
56	d.3 NNRNKB 202 2702-01-analogia	ST.B-00,	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych w (toalety,pom.gosp.pom.wózków) 216,10	m ² m ²	 216,100	
					RAZEM	216,100
57	d.3 analiza indywidualna	ST.B-00,	Dostawa i montaż sufitu akustycznego systemowego np.Monolityczny sufit Rockfon Mono (zgodnie z systemem dostawcy) zgodnie z dok.tech. 279,70	m ² m ²	 279,700	
					RAZEM	279,700
58	d.3 analiza indywidualna	ST.B-00,	Sufity listwowe z podkonstrukcją zgodnie z dok.tech. 100,46	m ² m ²	 100,460	
					RAZEM	100,460
59	d.3 analiza indywidualna	ST.B-00,	Sufity rastrowy 60x60 z podkonstrukcją zgodnie z dok.tech. 61,10	m ² m ²	 61,100	
					RAZEM	61,100

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			ELEMENTY ŚLUSARSKIE - WYCIERACZKI ZEW.I WEW.			
60	analiza indywidualna	ST.B-00,SST.B-19	Uzupełnienie kosztów wycieraczek (zew.i zew.)	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000