

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ ZABUDÓW ALUMINIOWYCH PRZESZKLONYCH  
INWESTOR : Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2  
ADRES INWESTORA : 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2022 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : III. kw. 2022 r.

## NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.09.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zadanie 1 - Montaż ścianki aluminiowej przeszklonej w pom. 076 Wydziału Kadr</b>			
1	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 2 szybowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-10 z sz. 2.3.	2.94*3.87	m <sup>2</sup>	11.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.38</b>
<b>2</b>		<b>Zadanie 2 - Montaż ścianki przeszklonej aluminiowej w KP Białoleka ul. Myśluborska 65</b>			
2	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne P4	m <sup>2</sup>		
d.2	1024-10 z sz. 2.3.	3.12*1.71	m <sup>2</sup>	5.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.34</b>
<b>3</b>		<b>Zadanie 3 - Montaż ścianki przeszklonej aluminiowej w KP Targówek ul. Chodecka 3/5</b>			
3	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne P4	m <sup>2</sup>		
d.3	1024-10 z sz. 2.3.	5.80	m <sup>2</sup>	5.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.80</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>Zadanie 1 - Montaż ścianki aluminiowej przeszklonej w pom. 076 Wydziału Kadr</b>						
1	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 2 szybowe	m <sup>2</sup>					
d.1	1024-10 z sz. 2.3.	obmiar = 11.38 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 1.538 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	17.5024	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87 szt./m <sup>2</sup>	szt.	21.2806	0.00		0.00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.19 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2.1622	0.00		0.00	
4*		szyby bezpieczne ze szkła płaskiego 4.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.0000	0.00		0.00	
5*		plexi gr. 6 mm 4.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.0000	0.00		0.00	
6*		podkładki pod szyby 4.48 szt./m <sup>2</sup>	szt.	50.9824	0.00		0.00	
7*		ścianki aluminiowe wraz z ładą podawczą szerokości 40 cm' 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.3800	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.00		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0.04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.4552	0.00			0.00
10*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)' 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.6828	0.00			0.00
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

Zadanie 1 - Montaż ścianki aluminiowej przeszklonej w pom. 076 Wydziału Kadr

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>		<b>Zadanie 2 - Montaż ścianki przeszklonej aluminiowej w KP Białoleka ul. Myśliborska 65</b>						
2	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne P4	m <sup>2</sup>					
d.2	1024-10 z sz.	obmiar = 5.34 m <sup>2</sup>						
2.3.								
1*		-- R -- robocizna 1.538 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.2129	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87 szt./m <sup>2</sup>	szt.	9.9858	0.00		0.00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.19 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.0146	0.00		0.00	
4*		szyby bezpieczne ze szkła płaskiego P4 4.68 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.6800	0.00		0.00	
5*		podkładki pod szyby 4.48 szt./m <sup>2</sup>	szt.	23.9232	0.00		0.00	
6*		ścianki aluminiowe 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.3400	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000	0.00		0.00	
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2136	0.00			0.00
9*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3204	0.00			0.00
<b>Razem z narzutami:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

Zadanie 2 - Montaż ścianki przeszklonej aluminiowej w KP Białoleka ul. Myśliborska 65

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>3</b>		<b>Zadanie 3 - Montaż ścianki przeszklonej aluminiowej w KP Targówek ul. Chodecka 3/5</b>						
3	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne P4	m <sup>2</sup>					
d.3	1024-10 z sz. 2.3.	obmiar = 5.80 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 1.538 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.9204	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87 szt./m <sup>2</sup>	szt.	10.8460	0.00		0.00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.19 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.1020	0.00		0.00	
4*		szyby bezpieczne ze szkła płaskiego P4 4.85 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.8500	0.00		0.00	
5*		podkładki pod szyby 4.48 szt./m <sup>2</sup>	szt.	25.9840	0.00		0.00	
6*		ścianki aluminiowe wraz z ładą podawczą szerokości 50 cm 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.8000	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000	0.00		0.00	
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2320	0.00			0.00
9*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3480	0.00			0.00
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

Zadanie 3 - Montaż ścianki przeszklonej aluminiowej w KP Targówek ul. Chodecka 3/5

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł