


KONSTRUKCJA ZADASZENIA

skala 1 : 50




ZESTAWIENIE DREWNA

NAZWA ELEMENTU I PROFIL b x h (cm)	OZNACZENIE ELEMENTU	DŁUGOŚĆ (cm)	ILOŚĆ SZTUK
słup 20 x 20	S.1	430	2
	S.2	400	2
OBJĘTOŚĆ [m3]	0,664		
platew 20 x 20	P.3	680	2
OBJĘTOŚĆ [m3]	0,544		
miecze 14 x 14	C.4	120	8
OBJĘTOŚĆ [m3]	0,138		
krokiew 10 x 20	K.5	580	9
OBJĘTOŚĆ [m3]	1,044		
CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ DREWNA [m3]			2,370

DREWNO IGLASTE
KLASY C 27
o wilgotności max. 18 %
impregnowane natryskowo
środkiem impregnującym
HK-Lasur

DETAL MOCOWANIA POKRYCIA Z POLIWĘGLANU

skala 1:25



nazwa i adres jednostki projektowej 39-400 Tarnobrzeg ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726		PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczyński		
nazwa obiektu:		PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK WRĄZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW		
adres obiektu:		DZIAŁKA NR EWID. 1133 (OBRĘB EWID. 180603_2.0005) 36 - 110 MAJDAN KRÓLEWSKI ul. JAGIELLOŃSKA		
inwestor:		GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI ul. RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KRÓLEWSKI		data: czerwiec 2023
rodzaj i stadium dokumentacji:		PROJEKT TECHNICZNY		rys. nr.: K-5
nazwa rysunku:		KONSTRUKCJA ZADASZENIA		skala: 1:50
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	projektant	mgr inż. Leszek Janus specjalność konstrukcyjna	SWK/PWOK/0007/12	podpis
	sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Jąkowski specjalność konstrukcyjna	19A/TBG/92/94	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)				