



STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



- SD-1 - ściana działowa gr. 12,5cm**  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm  
podkonstr. stalowa/ wełna mineralna gr. 10cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm

**SI-1 - ściana instalacyjna gr. 32,5cm**  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm  
podkonstr. stalowa/wełna mineralna gr. 10cm  
przestrzeń instalacyjna gr. 20cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm

**WARSTWY WYKONCZENIOWE WG KŁADU ŚCIAN**
- SD-2 - ściana działowa gr. 11cm**  
tynk cementowo-wapienny  
błoczeki piaskowo-wapienne gr.8cm  
tynk cementowo-wapienny

**SI-2 - ściana instalacyjna gr. 22,5cm**  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm  
podkonstr. stalowa/wełna mineralna gr. 10cm  
przestrzeń instalacyjna gr. 10cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm

**LEGENDA:**

- zakres opracowania
- ściany istniejące
- wyburzenia
- demontaże
- wentylacja mechaniczna - istniejąca, do zachowania, dostosować do nowego układu pomieszczeń
- punkty świetlne - istniejące, do zachowania, dostosować do nowego układu pomieszczeń
- czujniki p. poż. - istniejące, do zachowania, dostosować do nowego układu pomieszczeń

**Maple** Architecture & Design

Maple sp. z o.o.  
Al. Korfantego 76  
40-161 Katowice  
info@maplestudio.eu  
NIP 634 291 1067

maplestudio.eu

**NAZWA INWESTYCJI:**

**ARANŻACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE SKRZYDŁA MIENNICZEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

**NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

**POMIESZCZENIA SANITARNE PARTERU SKRZYDŁA MIENNICZEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

**ADRES INWESTYCJI:**

**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE  
UL. KORSARZY 34, 70-540 SZCZECIN  
DZ. NR 7/6, OBRĘB 1037 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE**

**INWESTOR:**

**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE  
UL. KORSARZY 34,  
70-540 SZCZECIN**

**TEMAT RYSUNKU:**

Rzut - stan istniejący  
Rzut - stan projektowany

**PROJEKTOWAŁ:**

mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka  
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006  
w specjalności architektonicznej

**OPRACOWAŁ:**

mgr inż. arch. Klaudia Janiszewska - Ostrowska

**OPRACOWAŁ:**

mgr inż. arch. Kinga Klebko

**SPRAWDZIŁ:**

Paulina Rychlicka  
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006  
w specjalności architektonicznej

**BRANŻA:**

ARCHITEKTURA

**FAZA:**

KONCEPCJA

**SKALA:**

1: 50

**DATA:**

październik 2020

**NR RYS.**

A\_1.1

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.**  
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.