


STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
PL PZG.V. 4693
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)
MAPA ZASADNICZA
(Nazwa materiału zasobu)
06 KWI. 2022
(Data wykonania kopii materiału zasobu)
zup. STAROSTY
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Specjalista ds. geodezji

Województwo: wielkopolskie
Powiat: czarnkowski-trzcianiecki
Jednostka ewidencyjna: Gmina Lubasz
Obręb ewidencyjny: LUBASZ
ID: GK.6642.354.2022
Działka: 182/2, 456/1, 463/2, 491/1, 462
Sekcja: 5.187.33.09.2.2

Mapa zasadnicza
Skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ADRES: LUBASZ ul. SPORTOWA NR DZIAŁEK: 182/2, 456/1



LEGENDA:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:


1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 70x40m- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
2. PIŁKOCHWYT - DŁUGOŚĆ 24m, WYSOKOŚĆ 6m
3. OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ Z SIATKI GR.5mm Z POLIPROPYLENU Ø OCZKACH 8x8cm, NA SŁUPKACH STAŁOWYCH, WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 4.0m
4. ŁAWKI TYPU OGRODOWEGO BEZ OPARC, L=3.6m, 4szt.
5. BRAMKI TYPOWE 5.0x2.0m DO PIŁKI NOŻNEJ x2szt
6. DOJAZD O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ
- B - BRAMA WJAZDOWA 3.5 x 3.0m, 1szt.
- W1 - W2 - STUDZIENKI POBORU WODY DO PODLEWANIA

OBSZAR INWESTYCJI

A - B - ... - I - J - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA	5950m ²
POWIERZCHNIA BOISKA Z WYBIEGAMI	4250m ²
POWIERZCHNIA DROGI UTWARDZONEJ	198m ²
POWIERZCHNIA OBSIANIA TRAWA	1437m ²
POWIERZCHNIA ROWU ODWADNIĄJĄCEGO	65m ²



Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 244-80-01

Investor	GMINA LUBASZ, 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 37	Branża:	budowl.
Nazwa obiektu	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	Skala:	1:500
Adres	LUBASZ ul. SPORTOWA, DZIAŁKI NR 182/2, 456/1	Nr rysunku	201
Nazwa rysunku	490/1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Projektował:	mge inż. Tomasz Zasada	Nr uprawnień	04.2022
Opracował:	tech. Adam Szynkowski	Data	04.2022