



Lp.	OZNACZENIA	Grubości
1	Betonowa kostka brukowa szara	8 cm
2	Betonowa płyta B-25 ze spadkiem 10%	15 cm
3	Warstwa odcinająca mrozochronna (wymiana gruntu) z piasku	30 cm
4	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie w/g PN-S-06102:1997	25 cm
6	Warstwa odcinająca mrozochronna (wymiana gruntu) z piasku	15 cm
7	Grunt rodzimy	-----
8	Krawężnik betonowy najazdowy 15x30 cm wtopiony	-----
9	Ława z betonu B-10 bez oporu	-----

**USŁUGI PROJEKTOWE**

**HENRYK TOMASZEWSKI**  
Różnowo 611, 11-001 Dywity  
tel.: 607148783

Temat: Dobudowa budynku gospodarczego do remizy strażackiej  
dz 213/2 obr. Brąswald, gm Dywity

Inwestor: Gmina Dywity  
ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

Etap: **PROJEKT TECHNICZNY**

Temat: **Przekroje konstrukcyjne podjazdu a-a i b-b**

Projektował: inż. Henryk Tomaszewski upr.167/80/OL

Sprawdził: [Signature]

Opracował: inż. Sebastian Parszutowicz

DATA: 05.2024 SKALA: 1:50

BRANŻA: KONSTRUKCJA RYS. NR **D-2**

Niniejsze opracowanie stanowi własność Głównego Projektanta i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.