

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wykonanie przewodu DN300 dla przeprowadzenia wód poza obręb robót oraz wykonanie umocnień z piasku				
1 d.1	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³	m ³	175.000		
2 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka	m ³	5.000		
3 d.1	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk	m	50.000		
4 d.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m ³	21.000		
2		Wykonanie przepustu				
5 d.2	KNR 2-11 1404-04	Przepusty rurowe bez piętrzenia typu PP-8 o długości 10,0m i średnicy 150cm, o wysokości stopnia 0cm	przepust	1.000		
6 d.2	KNR 2-01 0518-01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym gr. 25 cm na podbudowie betonowej z siatką przeciwskurczową 150x150x6 mm	m ²	6.000		
7 d.2	KNR 2-01 0518-01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym gr. 30 cm na geowłókninie separacyjnej	m ²	0.420		
8 d.2	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 25+25cm w gruncie kategorii I-II	m	40.000		
9 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - gruntem zasypowym	m ³	20.700		
10 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m ³	20.700		
3		Zasypanie i demontaż rurociągu tymczasowego				
11 d.3	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk - demontaż	m	50.000		
12 d.3	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³	m ³	21.000		
13 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	170.000		
4		Roboty drogowe				
14 d.4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	61.000		
15 d.4	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m	7.000		
16 d.4	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni chodników	m ²	120.500		
17 d.4	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz urobku na odkład	m ³	24.100		
18 d.4	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	120.500		
19 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	122.000		
20 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	7.015		
21 d.4	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	120.500		
22 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm C90/3 0/31,5	m ²	120.500		
23 d.4	KNNR 6 0112-05	Nawierzchnia mineralna z kruszyw naturalnych gr. 10 cm o frakcji 0/16 Krotność = 0.5	m ²	120.500		
24 d.4	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	61.000		
5		balustrada				
25 d.5	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm ² - Słupki główne fazowane (C-C)	m ³	0.351		
26 d.5	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm ² - Słupki główne fazowane (B-B)	m ³	0.509		
27 d.5	KNR 2-23 0604-03	Wykonanie poręczy drewnianej - w obrębie słupka fazowanego C-C	m	1.920		
28 d.5	KNR 2-23 0604-03	Wykonanie poręczy drewnianej fazowanej - główna	m	28.000		
29 d.5	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm ² - podwalina górna	m ³	0.336		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.5	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - podwalina dolna	m ³	0.476		
31 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³	1.440		
32 d.5	KNR 2-02 0290-02 analogia	Analogia Dostawa i montaż kotw stalowych cynkowanych ogniowo regulowanych z blachy grub. 6 mm, szer 7 cm i dł. 1,0 m	szt	16.000		
33 d.5	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²	85.830		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: