

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
 Adres sp.: 09-410 Płock Andersa 42
 Data utworzenia: 2024-05-29

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej G1 w miejsc. Nowe Świącice o L=980,0m

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze [CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni	km	0,9800
			0,98		0,98000
2.			Podbudowa		
2	BCD D-04.01.01.1 1.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	5441,0000
			jezdnia + pobocza: 980*5,5		5390,00000
			skrzyżowanie, obmiar komp: 51		51,00000
3	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	5441,0000
			jezdnia: 5441		5441,00000
3.			Nawierzchnia		
4	BCD D-05.03.05.1 1.02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	4069,0000
			jezdnia: 980*4,1		4018,00000
			włączenie: 51		51,00000
5	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni na miejsce wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3971,0000
			980*4,0+51		3971,00000
4.			Pobocza i oznakowanie		
6	BCD D-04.05.01.4 1.03		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1470,0000
			980*0,75*2		1470,00000
7	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	5,0000
			5		5,00000
8	BCD D-07.02.01.4 4.08		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	5,0000
			A-7: 1		1,00000

4. Pobocza i oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			A-6b,c: 1+1		2,00000
			A-30 z T-1 (zmiana nawierzchni): 1+1		2,00000