

**PRZEDMIAR**

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni stanowisk postojowych Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56.  
ADRES INWESTYCJI : Szczyrk, Olimpijska 56  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kasandra Milios-Szczepanik  
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.03.2022

Data zatwierdzenia

**I N S P E K T O R**  
Nadzoru Inwestorskiego

*Kasandra Milios-Szczepanik*  
mgr inż. Kasandra Milios-Szczepanik  
nr uprawnień budowlanych SLK/8637/WBK6/19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni stanowisk postojowych Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w Szczyрку przy ul. Olimpijskiej 56.			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 10*15.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.000	
				RAZEM	155.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.000	
				RAZEM	155.000
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.000	
				RAZEM	155.000
4	KNR 2-31 d.1 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kamienia  85.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.250	
				RAZEM	85.250
5	KNR 19-01 d.1 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II poz.1*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	46.500	
				RAZEM	46.500
6	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 15.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.750	
				RAZEM	15.750
7	KNR 19-01 d.1 0118-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II Krotność = 5 poz.1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	62.000	
				RAZEM	62.000
8	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 5 15.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.750	
				RAZEM	15.750
9	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 15.5	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
10	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 36.5	m m	36.500	
				RAZEM	36.500
11	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 3.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.650	
				RAZEM	3.650
12	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z plasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.000	
				RAZEM	155.000
13	KNR 9-11 d.1 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.000	
				RAZEM	155.000
14	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.000	
				RAZEM	155.000
15	KNR 2-31 d.1 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.000	
				RAZEM	155.000
16	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Place i zatoki postojowe z ażurowych płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm ułożone na warstwie wyrównawczej z kruszywa fr. 0-4mm, gr. 3cm - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-01		155		
				155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
18		Koszt zagospodarowania terenu	kpl.		
d.1	kalk. własna		1	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>