

## KOSZTORYS OFERTOWY 887-00-000

Budowa: Remont pomieszczeń biurowych I piętro T2  
 Obiekt: Terminal T2  
 Rodzaj robót: Remontowo budowlane

KOSZTORYS 887-00-000

Strona 1

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOSC
1	Malowanie pomieszczeń biurowych		
1 10	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	622,860
1 20	KNR 202-20-13-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> (naprawa ścian)	m <sup>2</sup>	62,300
1 30	KNR 401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	220,000
1 40	KNR 401-12-16-01-00 Usunięcie zabezpieczenia podłóg z folii	m <sup>2</sup>	220,000
1 50	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m <sup>3</sup>	0,300
1 60	KNR 404-11-01-06-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym (krotność x10)	m <sup>3</sup>	3,000
2	Wymiana wykładziny - pomieszczenia biurowe T-2		
2 10	KNR 404-05-04-06-00 Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m <sup>2</sup>	207,620
2 20	KNR 401-08-16-03-00 Mechaniczne oczyszczenie posadzki z resztek starego kleju	m <sup>2</sup>	207,620
2 30	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m <sup>2</sup>	207,620
2 40	KNR 202-11-30-01-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m <sup>2</sup> z zaprawy samopoziomującej EVI	m <sup>2</sup>	207,620
2 50	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m <sup>2</sup>	207,620
2 60	KNR 202-11-12-03-00 Posadzka rulonowa gumolit bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	207,620
2 70	KNR 202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	207,620
2 80	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m <sup>3</sup>	2,500
2 90	KNR 404-11-01-06-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym (krotność x10)	m <sup>3</sup>	2,500
OGÓLEM KOSZTORYS 887-00-000			

2030  
68