

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------|--|----|--------|
| | Kosztorys | Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej, działka nr ewid.: 327 | | |
| 1 | Element | Utwardzenie miejsc parkingowych | | |
| 1.1 | KNNR 6/805/6 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm | m2 | 9,37 |
| 1.2 | KNNR 1/202/2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 34,16+169,91*0,3 | | 85,13 |
| | | RAZEM: | | 85,13 |
| 1.3 | KNR 231/401/6 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii III-IV | m3 | 85,13 |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 20,74 | | 20,74 |
| | | RAZEM: | | 20,74 |
| 1.4 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 20,74 |
| 1.5 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 204,07 |
| 2 | Element | Wykonanie dojścia do budynku | | |
| 2.1 | KNNR 6/805/1 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12·cm | m2 | 46,00 |
| 2.2 | KNNR 1/202/2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III | m3 | 9,20 |
| 2.3 | KNNR 6/404/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 23,97 |
| 2.4 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 46,00 |
| 2.5 | KNNR 6/502/2 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 46,00 |