



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

### Część 1: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
  - 1.1. Droga Gotelp - 60 m dł. x 3 m szer. = 180 m<sup>2</sup> (Zamawiający przekaze 10 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).
  - 1.2. Gutowiec, ul. Jatowska - 70 m dł. x 4 m szer. = 280 m<sup>2</sup>.
  - 1.3. Droga Złe Mięso - Kęsza - 58 m dł. x 4 m szer. = 232 m<sup>2</sup> (Zamawiający przekaze 73 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).
  - 1.4. Malachin, ul. Słoneczna - 87 m dł. x 4 m szer. = 348 m<sup>2</sup> (Zamawiający przekaze 107 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).
  - 1.5. Droga Wieck - 60 m dł. x 1 m szer. = 60 m<sup>2</sup> (pobocze).
  - 1.6. Droga Zawada - 25 m dł. x 3 m szer. = 75 m<sup>2</sup>.
  - 1.7. Droga Łubna - Budziska - 100 m dł. x 4 m szer. = 400 m<sup>2</sup>.

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Łubnej w rejonie realizowanej inwestycji (odl. ok. 500 mb), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.
  - 1.8. Droga Stare Prusy - 32 m dł. x 4 m szer. = 128 m<sup>2</sup> (Zamawiający przekaze 60 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).
  - 1.9. Droga Mokre - Rówki - 168 m dł. x 4 m szer. = 672 m<sup>2</sup>.
  - 1.10. Droga Lutom - Żukowo - 60 m dł. x 4 m szer. = 240 m<sup>2</sup> (Zamawiający przekaze 51 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).
  - 1.11. Złotowo, Wyb. pod Łąg - 53 m dł. x 4 m szer. = 212 m<sup>2</sup> (Zamawiający przekaze 25 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).
  - 1.12. Czersk, ul. Sabiniarza - 68 m dł. x 4 m szer. = 272 m<sup>2</sup>.
2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie dróg,
  - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
  - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
  - 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.
7. W Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań.

8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
- 9.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
  - 9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
  - 9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
  - 9.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
- Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).
10. Zakres ewentualnych podobnych robót budowlanych przewidywanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:
- 10.1. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości,
  - 10.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie przebudowy dodatkowych odcinków dróg: droga Gotelp, Gutowiec, ul. Jatowska, droga Złe Mięso – Kęsza, Malachin, ul. Słoneczna, droga Wieck, droga Zawada, droga Łubna – Budziska, droga Stare Prusy, droga Mokre – Rówki, droga Lutom – Żukowo, Czersk, ul. Sabiniarza, a wartość zamówienia nie przekroczy kwoty do 119.469,15 zł netto. Dodatkowy odcinek musi być wykonany w technologii odcinka podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: po negocjacjach cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego na zamówienie podstawowe.

## **Część 2: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2”**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
  - 1.1. Czersk, ul. 60-lecia - 187 m dł. x 4 m szer. = 748 m<sup>2</sup>.
  - 1.2. Czersk, ul. Jeżynowa - 170 m dł. x 3 m szer. = 510 m<sup>2</sup>.
  - 1.3. Czersk, ul. Przemysłowa - 150 m dł. x 4 m szer. = 600 m<sup>2</sup>.
  - 1.4. Gutowiec, ul. Leśna - 116 m dł. x 3 m szer. = 348 m<sup>2</sup>.
  - 1.5. Droga Mosna - 62 m dł. x 4 m szer. = 248 m<sup>2</sup>.
  - 1.6. Złotowo, ul. Złotowska - 100 m dł. x 4 m szer. = 400 m<sup>2</sup>.

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Złotowie, Wyb. pod Strugę (dz. nr 247 obr. Złotowo), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.
  - 1.7. Droga Konewki - Dąbki - 50 m dł. x 4 m szer. = 200 m<sup>2</sup>.

1.8. Rytel, ul. Słoneczna - 200 m dł. x 4 m szer. = 800 m<sup>2</sup>.

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Rytle przy oczyszczalni ścieków (dz. nr 542/2 obr. Rytel), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie dróg,
- 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
- 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
- 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.

5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.

7. W Załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań.

8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 9.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
- 9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
- 9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
- 9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
- 9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
- 9.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

10. Zakres ewentualnych podobnych robót budowlanych przewidywanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

10.1. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości,

10.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie przebudowy dodatkowych odcinków dróg: Czersk, ul. 60-lecia Czersk, ul. Jeżynowa Czersk, ul. Przemysłowa Gutowiec,

ul. Leśna, droga Mosna, Złotowo, ul. Złotowska, droga Konewki – Dąbki, Rytel, ul. Słoneczna, a wartość zamówienia nie przekroczy kwoty do 142.340,57 zł netto. Dodatkowy odcinek musi być wykonany w technologii odcinka podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: po negocjacjach cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego na zamówienie podstawowe

Sporządził: Naczelnik Wydziału

.....Przemysław Bloch.....  
(podpis/pieczęć imienna)