

Znak sprawy: ZP.BIF.271.12.2024

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn: „Przebudowa i rozbudowa dróg o nawierzchni asfaltowej w Majdan Królewskim” na zakresach:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104064 R „ul. Zielona” w Majdanie Królewskim”
2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104079 R” Ciulak – Podmurynia na odcinku 0,54 km”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00472296 z dnia 27.08.2024r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 02.09.2024 i 03.09.2024 zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania: Przebudowa dr. Gm. Nr 104064R ul. Zielona:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że na ciągu głównym należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa gr. 15cm, a uwzględniona w opisie technicznym warstwa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 10cm dotyczy tylko umocnienia pobocza.

Odpowiedź

Tak Zamawiający potwierdza

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej grubości 4cm? Według dołączonego SST jest to warstwa grubości 8cm.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej grubości 4cm

Pytanie 3

Prosimy o dołączenie do dokumentacji brakującego SST dla warstwy ścieralnej.

Odpowiedź

Zamawiający załącza SST dla warstwy ścieralnej

Dotyczy zadania: Rozbudowa drogi gminne w Majdanie Królewskim nr 104079 Ciulak-Podmurynia:

Pytanie 4

Czy Zamawiający potwierdza ścinanie drzew w ilości 92szt? Według dołączonej dokumentacji są to 104szt.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza ścinanie drzew w ilości 92szt

Pytanie 5

Czy w wycenie należy uwzględnić nasadzenia kompensacyjne w miejsce wyciętych drzew? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż w wycenie nie należy uwzględniać nasadzenia kompensacyjnego w miejsce wyciętych drzew

Pytanie 6

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5\text{MPa}$?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5\text{MPa}$

Pytanie 7

Prosimy o zmianę jednostki w pozycji 12 d.4 z m na m^2 .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza zmianę jednostki w pozycji 12 d.4 z m na m^2 .

Pytanie 8

Czy w wycenie należy uwzględnić odbudowę istniejących zjazdów warstwą kruszywa gr. 15cm? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż należy wykonać zjazdy: Zgodnie z PZT, obmiar wg PZT, technologia: 15cm kruszywa, 4cm nawierzchni bitumicznej AC11

Pytanie 9

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie oznakowania pionowego w ilości 1szt? Według dołączonego PSOR są to 4 znaki oraz oznakowanie poziome w ilości 0,4 m^2

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż oznakowanie należy wykonać wg. PSOR

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem w technologii mieszania na miejscu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem w technologii mieszania na miejscu

Pytanie 11

Czy wykonawca ma opracować projekt organizacji ruchu na czas robót ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż wykonawca ma opracować projekt organizacji ruchu na czas robót

Pytanie 12

Czy poza polisą OC Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał dodatkowo ubezpieczenia robót budowlanych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dodatkowo ubezpieczenia robót budowlanych

Pytanie 13

Ze względu na rozbieżne dane w dokumentacji proszę o potwierdzenie, że przebudowa ulicy Zielonej obejmuje wyłącznie odcinek 160 mb.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że przebudowa ulicy Zielonej obejmuje wyłącznie odcinek 160 mb

Pytanie 14

Proszę o podanie łącznej grubości warstw podbudowy z kruszywa do wykonania na ul. Zielonej . W dokumentacji poza podbudową z kruszywa gr 15 cm wymieniono jeszcze podbudowę zasadniczą z kruszywa 0/63 o grubości 10 cm.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż grubości warstw podbudowy z kruszywa do wykonania na ul. Zielonej należy wykonać zgodnie z przedmiarem

Pytanie 15

W ramach przebudowy drogi "Ciulak- Podmurynia" w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie objazdu. Czy w ofercie Wykonawca ma uwzględnić wykonanie objazdu ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż Wykonawca nie uwzględni w ofercie wykonanie objazdu

Pytanie 16

W dokumentacji na przebudowę drogi "Ciulak- Podmurynia"przewidziano wycinkę 104 sztuk drzew , a w przedmiarze 92 sztuk. Która ilość jest prawidłowa ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza ścinanie drzew w ilości 92szt wg przedmiaru.

Pytanie 17

W przedmiarach nie uwzględniono odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych. Czy Wykonawca ma je uwzględnić w wycenie ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż Wykonawca winien uwzględnić w wycenie

Pytanie 18

Na planie sytuacyjnym w zadaniu na przebudowę drogi "Ciulak- Podmurynia" znajdują się trzy zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Czy należy je wykonać ? Jeżeli tak to proszę o podanie warstw konstrukcyjnych na zjazdach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż Wykonawca winien wykonać trzy zjazdy o nawierzchni bitumicznej Zgodnie z PZT, obmiar wg PZT, technologia: 15cm kruszywa, 4cm nawierzchni bitumicznej AC11

Pytanie 19

Dotyczy pozycji 2 i 4 przedmiaru na przebudowę drogi "Ciulak- Podmurynia". Co Zamawiający ma na myśli pisząc w opisie pozycji "...lub wykorzystanie urobku na miejscu". Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urobku pozyskanego w pozycji 2 do wykonania nasypów z pozycji 4 przedmiaru ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urobku pozyskanego w pozycji 2 do wykonania nasypów z pozycji 4 przedmiaru

Pytanie 20

Dotyczy pozycji 5 przedmiaru na przebudowę drogi "Ciulak- Podmurynia". proszę o potwierdzenie, że należy wykonać stabilizację o wytrzymałości 2,5 MPa. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą "na miejscu" ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą "na miejscu"

Pytanie 21

Dotyczy pozycji 15 przedmiaru na przebudowę drogi "Ciulak- Podmurynia". W dokumentacji projektowej wysowano 4 znaki do wykonania, w przedmiarze jest jeden. Która ilość jest prawidłowa ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż prawidłowa ilość Wg. PSOR, 4szt

Pytanie 22

W projekcie Zamawiający planuje do wykonania oznakowanie poziome (linia P12), w przedmiarze nie ma takiej pozycji. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie linii P12 ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż w wycenie należy uwzględnić wykonanie linii P12

Pytanie 23

W Projekcie Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) ilość planowanych znaków pionowych różni się od ilości ujętej w przedmiarze robót. Dodatkowo, PSOR przewiduje wykonanie oznakowania poziomego, które nie zostało uwzględnione w przedmiarze. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, prosimy o jednoznaczne określenie, jaką ilość znaków pionowych należy uwzględnić w wycenie oraz czy wykonanie oznakowania poziomego powinno być również brane pod uwagę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż w ofercie należy uwzględnić ilość znaków zgodnie z PSOR

Pytanie 24

W Projekcie Architektoniczno-Budowlanym przewidziano wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Niemniej jednak, ilość drzew do wycinki wskazana w projekcie różni się od wartości podanej w przedmiarze robót. Prosimy o określenie, ile drzew należy uwzględnić do wycinki w ramach realizacji inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż ilość drzew do wycinki zgodnie z przedmiarem

Pytanie 24

W Projekcie Architektoniczno-Budowlanym przewidziano wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej. Prosimy o informację, czy należy je wykonać, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres wykonania zjazdów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż należy wykonać Zgodnie z PZT, obmiar wg PZT, technologia: 15cm kruszywa, 4cm nawierzchni bitumicznej AC11

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.