


RZUT



ścianka typ A -
wolinostojąca, niska-ścianka systemowa
gipsowo-kartonowa:
na konstrukcji z profili CW100 i wzmocnionych
UA100,
z wzmocnieniem z płyty gk gr. 1 x 9,5 mm,
wzmacnieniem pomiędzy profilami płytą OSB
trudnozapalną gr. 20mm
wierzchnie poszycie płyta niezapalna
dwustronnie laminowana laminatem HPL gr.
1x19,6 mm

podest i podłazd - w systemie podłóg podniesionych REI30 monolitycznych anhydrytowych powierzchnia 32,90 m² nawierzchnia wykładzina kauczukowa NORA

poręczce - stał nierdzewna szczotkowana:
 typ 1, 2 - pojedynczy pochwyty montowane do ściany
 typ 3 - podwójny pochwyty montowane do ściany
 typ 4 - podwójny pochwyty na słupkach
 typ 5 - pojedynczy pochwyty montowane do ściany

tafla szklana wym. 1,54x 1,1 m
 montaż w profilu podłogowym
 szkło hartowane bezpieczne 10.10.4



TOYADESIGN

TOYA DESIGN Tomasz Wolkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznań
tel./fax: 61 847 85 12, biuro@toya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
Poznań

ADRES INWESTYCJI:
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
Poznań

NAZWA PROJEKTU:
Projekt pochylini dla osób z niepełnosprawnością w holu
parteru skrzydła wschodniego.

TYTUŁ RYSUNKU:

Projekt pochynlñ

PROJEKTANCI:

mgr inż. arch. Tomasz Migdałek
mgr inż. arch. Katarzyna Wójcik
mgr Justyna Kiełczewska-Stawicka

BRANŻA:
architektura

STADIUM:
Projekt architektoniczno-budowlany