

999-21-012 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Projekty BUI DRAFT
ob: Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu
rob:

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 8		Roboty konserwacyjna zbiornika wodnego		
10.	KNNR N001-06-03-01-00	Wypompowanie wody ze zbiornika	m-godz	24,000
20.	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie wody w trakcie prac	m-godz	45,000
30.	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m2	250,000
40.	KNP 1013-01-03-04-05	Odspojenie i przesun grunt kat 1/2 odl 60 m spych 75-100 kM	m2	750,000
50.	KNR 201-02-07-01-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m3	525,000
	1) Odmulenie dna - śr. zam.	750*0,7		525,000
60.	KNR 201-05-07-01-00	Plantowanie skarp i dna wykopów przy robotach wodno-melioracyjnych w gruncie kat 1-2	m2	300,000
	1)	120*2,5		300,000
70.	KNR 201-05-05-04-00	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m2	500,000
80.	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	250,000
DZIAŁ 11		Pomost		
310.	Kalk. własna	Wykonanie pomostu na palach drewnianych śr.25cm z drewna klay C-27/33 wraz z zaimpregnowaniem, wg projektu	kmpł	1,000
DZIAŁ 13		Elementy architektoniczne		
460.	Kalk. własna	Zakup i montaż ławek parkowych na profilach stalowych, malowanych proszkowo i ocynkowanych, z siedziskiem z drewna	szt	2,000