

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Obiekt: Budynek biurowy

Rodzaj robót: Roboty elektryczne - etap I

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Obiekt: Budynek biurowy

Rodzaj robót: Roboty elektryczne - etap I

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|-----|---|
| 1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże |
| 2 | Instalacje elektryczne wewnętrzne |
| 2.1 | Rozdzielnice elektryczne |
| 2.2 | Przełączenie instalacji do nowej rozdzielnicy |
| 2.3 | Trasy kablowe |
| 2.4 | Oświetlenie |
| 2.5 | Osprzęt elektryczny i oświetleniowy |
| 2.6 | Pomiary elektryczne |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Obiekt: Budynek biurowy

Rodzaj robót: Roboty elektryczne - etap I

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR

Strona 1

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ	
1	Roboty rozbiórkowe i demontaże						
1	10	KNNR	N009-02-02-06-00	Demontaż skrzynki lub rozdzielnic skrzynkowej do 20 kg	szt	1,000	
2	Instalacje elektryczne wewnętrzne						
2.1	Rozdzielnice elektryczne						
2.1	20	KNNR	N005-04-05-06-00	Montaż rozdzielnic elektrycznej	szt	1,000	
2.2	Przełączenie instalacji do nowej rozdzielnic						
2.2	30	Kalkulacja własna		Przełączenie istniejącej instalacji elektrycznej do nowej rozdzielnic wraz z przedłużeniem przewodów, zaizolowaniem	kmpl	1,000	
2.3	Trasy kablowe						
2.3	40	KNNR	N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	5,000	
2.3	50	KNNR	N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	5,000	
2.3	60	KNNR	N005-01-03-01-00	Rura winidurowa gładka RL ø 16 N.T. na podłożu betonowym	metr	5,000	
2.3	70	Kalkulacja własna		Przepusty kablowe	kmpl	1,000	
2.4	Oświetlenie						
2.4	80	KNNR	N005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia ewakuacyjnego zewnętrzna	kmpl	1,000	
2.4	90	KNNR	N005-05-07-01-00	Oprawa oświetleniowa - naświetlacz zewn. LED	kmpl	2,000	
2.5	Osprzęt elektryczny i oświetleniowy						
2.5	100	KNNR	N005-04-06-01-00	Wyłącznik prądu	szt	1,000	
2.6	Pomiary elektryczne						
2.6	110	Kalkulacja własna		Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych wraz z uruchomieniem	kmpl	1,000	