

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO

Obiekt: Budynek gospodarczy

Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO

Obiekt: Budynek gospodarczy

Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże |
| 2 | Instalacje elektryczne wewnętrzne |
| 2.1 | Rozdzielnice elektryczne |
| 2.2 | Okablowanie |
| 2.3 | Trasy kablowe |
| 2.4 | Oświetlenie |
| 2.5 | Osprzęt elektryczny i oświetleniowy |
| 2.6 | Pomiary elektryczne |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Roboty elektryczne
Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Roboty rozbiórkowe i demontaże						
1	10	KNR	403-11-24-01-00	Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	3,000	
1	20	KNR	403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2,000	
1	30	KNR	403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	metr	25,000	
2	Instalacje elektryczne wewnętrzne						
2.1	Rozdzielnice elektryczne						
2.1	40	KNNR	N005-04-05-06-00	Montaż rozdzielnicy	szt	1,000	
2.1	50	N005-04-07-01-00analogia			Wyposarzenie rozdzielni w zabezpieczenie 3P C20A	szt	1,000
2.2	Okablowanie						
2.2	60	KNNR	N005-02-05-01-01	Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	24,800	
2.2	70	KNNR	N005-02-05-01-02	Przewód kabelkowy YDY 2x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	25,750	
2.2	80	KNNR	N005-02-01-04-10	Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 wciągany do rur	metr	8,000	
2.2	90	KNNR	N005-07-12-01-50	Układanie kabla YKY 5x4 w tunelach mechan metodą uciągu	metr	20,500	
2.3	Trasy kablowe						
2.3	100	KNNR	N005-01-03-01-00	Rura winiduruowa gładka RL ø 16 N.T. na podłożu betonowym	metr	12,500	
2.3	110	Kalkulacja własna		Przepusty kablowe	kmpl	1,000	
2.3	120	Klakulacja własna		Prejście PPOŻ	kmpl	2,000	
2.4	Oświetlenie						
2.4	130	KNNR	N005-05-03-01-00	Montaż w suficie podwiesz oprawy oświetlenia podstawowego	kmpl	7,000	
2.4	140	KNNR	N005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego zewnętrzna	kmpl	1,000	
2.4	150	KNNR	N005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego wewnętrzna	kmpl	4,000	
2.5	Osprzęt elektyczny i oświetleniowy						
2.5	160	KNNR	N005-04-06-01-00	Wyłącznik prądu	szt	1,000	
2.5	170	KNR	508-00-05-06-00	Puszki wtynkowe ø 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego ręcznie	szt	9,000	
2.5	180	KNR	508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	szt	8,000	
2.5	190	KNR	508-03-07-02-01	Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	6,000	

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.5	200	Kalkulacja własna	Montaż wentylatorów elektrycznych	szt	1,000
2.6	Pomiary elektryczne				
2.6	210	Kalkulacja własna	Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych wraz z uruchomieniem	kmpl	1,000