



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 10 stycznia 2024r.

ZP.271.46.2023

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią”.**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią” wpłynęły pytania wykonawców, w dniach 28, 29 i 31.12.2023r..

Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie:**

- 1. Proszę o uszczegółowienie parametrów kostki m. in. wymiarów, koloru itp. z jakiej ma być wykonana nawierzchnia parkingu i lądowiska.**

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia parkingu – kostka brukowa, lądowisko – beton C35/45 zbrojony. Kolorystyka kostki: nawierzchnie jezdni, parkingu – kolor szary, chodniki, ciągi piesze kolor np. czerwony- kostka beżowa.

**Pytanie:**

- 2. Czy Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić nadzór archeologiczny i przyrodniczy ?**

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie:**

- 3. Czy lądowisko ma być wyposażone w reflektory oświetlające płytę lądowiska?**

Odpowiedź.

Zgodnie z dokumentacją projektową i SST D-07.07.01 Zamawiający wymaga:

- Montaż świateł Fato – szt. 8
- Montaż i uruchomienie radiokontrolera oświetlenia – kpl. 1
- Montaż świateł TLOF – szt. 10
- Montaż reflektorów oświetlenia lądowiska – szt. 12
- Montaż lampy identyfikacyjnej lądowiska – szt. 1
- Montaż lamp przeszkodowych – szt. 2
- Montaż wskaźnika wiatru – oświetlonego – szt. 1

**Pytanie:**

- 4. Czy lądowisko powinno być wyposażone w system wizualny HAPI?**

Odpowiedź:

Nie ma takiej potrzeby – lądowisko dla LPR nie wymaga takiej pomocy. Odpowiedź pytanie nr 3.



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

5. Czy lądowisko powinno być wyposażony w system przeciwpożarowy (skrzynka przeciwpożarnicza wąż, gaśnica) - nie wiem dokładnie jak tutaj to ująć?  
Jeżeli przy każdym lądowaniu będzie możliwe uczestniczenie straży pożarnej to nie ma takiej potrzeby jeżeli nie to należy wyposażyć w skrzynkę przeciwpożarową

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga wykonania skrzynki przeciwpożarowej.

**Pytanie:**

6. Czy lądowisko powinno mieć możliwość regulacji intensywności oświetlenia nawigacyjnego 10%, 30% 100%?

Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby. Odpowiedź pytanie nr 3.

**Pytanie:**

7. Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego. Zarówno projekt budowlany jak i projekt techniczny to ta sama dokumentacja oznaczona w stopce jako projekt budowlany.

Odpowiedź.

Projekt budowlany jak i wykonawczy, który posiada Zamawiający, został załączony do postępowania przetargowego.

**Pytanie:**

8. Prosimy o dodanie do przedmiaru wykonania murka oporowego, podanie jego całkowitej długości wraz z projektem jego posadowienia oraz SST. Aktualne informacje nie pozwalają na wycenę, a rozliczenie jest ryczałtowe.

Odpowiedź. Odpowiedź w pytaniu nr 97.

**Pytanie:**

9. Prosimy o wyjaśnienie jakim symbolem zaznaczony jest murek oporowy na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź. Brak symbolu murku oporowego. Murek wskazany jest w szczegółach rysunkowych. Dokumentacja projektowa wskazuje, że teren lądowiska ma być wyniesiony o 0,5m ponad teren parkingu przez co zachodzi konieczność wykonania muru oporowego z prefabrykatów „L” wysokości 1,30m w ilości około 130 m.

**Pytanie:**

10. Prosimy o wyjaśnienie gdzie na planie sytuacyjnym zaznaczony jest poniższy fragment z przekroju normalnego lądowiska oraz czemu on służy i z czego się składa (kostka betonowa?) Bez zaoporowania nie będzie on stabilny.

Odpowiedź:

Przekrój lądowiska jest wykonany na kierunku startu i lądowania. Zaoporowanie nie jest w tym przypadku konieczne ze względu że oporem jest płyta betonowa lądowiska.



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

**11. Prosimy o informację czy wymiana gruntu nie powinna być wykonana do 3 metrów głębokości, czyli do spodu warstwy torfu w opracowaniu odwiertów.**

Odpowiedź. Zamawiający przyjął średnią głębokość gruntu do wymiany na całym terenie zadania na głębokość 2,00 i taką ilość należy przyjąć do wyceny.

**Pytanie:**

**12. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać projekt nasypu przeciążającego z gruntu niespoistego.**

Odpowiedź. Nie. W zakresie zadania Zamawiający wymaga wymianę gruntu.

**Pytanie:**

**13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy skalkulować siatkę drenów pionowych potrzebnych do procesu konsolidacji gruntu.**

Odpowiedź. Nie. Zamawiający odstąpił od procesu konsolidacji gruntu i wymaga wymiany gruntu.

**Pytanie:**

**14. Prosimy o informację czy w ramach inwestycji Wykonawca ma wykonać przycinkę sanitarną drzew zgodnie z pkt. 3.13 projektu budowlanego. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości oraz sposobu przycinki (od dołu, od góry, na jakiej wysokości).**

Odpowiedź. Nie, zakres zadania nie obejmuje przycinki sanitarnej drzew.

**Pytanie:**

**15. Zgodnie z pkt 3.10 projektu budowlanego „projektuje się budowę miejsc pozostawiania rowerów oraz punktów rekreacji w postaci stolików i ławek”. Dodatkowo na planie sytuacyjnym zaznaczono: „wiata na rowery”, „miejsce rekreacji”, „miejsce na odpady”. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać któreś z powyższych? Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów wiaty, stojaków, ławek, stołów, śmietników itp. oraz zamieszczenie SST, rysunków i zaktualizowanie przedmiarów.**

Odpowiedź. Zadanie nie obejmuje wykonania elementów małej architektury. Zamawiający wymaga wykonania utwardzenia terenu pod elementy małej architektury i tak:

Należy wykonać utwardzenie z kostki brukowej gr. 6 cm z konstrukcją jak dla chodnika koloru grafitowego obramowane obrzeżem 8 x 30 cm. Rzędna wysokościowa – ok. 5 cm powyżej wykonanego terenu zielonego.

- wiata na odpady o powierzchni 20,0 m<sup>2</sup>,
- wiata na rowery o powierzchni 25,0 m<sup>2</sup>,
- miejsce rekreacji o powierzchni 35,0 m<sup>2</sup>.

**Pytanie:**

**16. Prosimy o informacje, na którym planie sytuacyjnym zaznaczone są miejsca przekrojów normalnych? Nie można zlokalizować przekrojów w rzucie z góry.**

Odpowiedź. Miejsca przekrojów oznaczono na załączonym planie.



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

17. Na działce 974/3 została zaprojektowana droga z nawierzchni bitumicznej. Została ona narysowana na planie sytuacyjnym, ale nie ujęta w przedmiarze, przekrojach i opisie. Prosimy o informację czy w ramach zadania do wykonania jest ww. droga bitumiczna. Jeżeli nie jest, to jaką konstrukcję ma przyjąć wykonawca?

Odpowiedź. Nawierzchnia jezdni powinna być wykonana z kostki betonowej – uzupełniono przekrój.

**Pytanie:**

18. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym, które obramowania mają być wykonane z krawężnika 15x30, które z 15x22, 12x25, 8x30 itd.

Odpowiedź:

Krawężniki o wymiarach 15x30 są to krawężniki wyniesione, o wymiarach 15x22 są to krawężniki obniżone/najazdowe, obrzeża 8x30 stosowane jako opornik kostki chodnikowej. Krawężnik 12x25 nie występuje w projekcie

**Pytanie:**

19. Prosimy o informację czy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej C 50/30 o uziarnieniu 0/31,5 należy wykonać również stabilizację georusztem trójosiowym? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie SST.

Odpowiedź. Nie

**Pytanie:**

20. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować georuszt trójosiowy czy dwuosiowy. SST wskazuje georuszt dwuosiowy.

Odpowiedź. Zgodnie z SST.

**Pytanie:**

21. Prosimy o informację czy zamiast mieszanki C 50/30 można zastosować mieszankę o lepszych parametrach tj. C90/30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o lepszych parametrach pod warunkiem uzyskania akceptacji karty materiałowej przez Inspektora Nadzoru.

**Pytanie:**

22. Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu. Wykonawca nie jest w stanie wycenić tego zakresu bez projektu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w chwili obecnej projektu stałej organizacji ruchu i należy wycenić:

- oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi – m<sup>2</sup> 100,00
- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą – szt. 3,00.

**Pytanie:**

23. Prosimy o podanie koloru, kształtu i fazowania poszczególnych kostek betonowych.

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 1.

**Pytanie:**



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**24. Prosimy o informację czy miejsca postojowe mają być malowane czy oddzielane innym kolorem kostki.**

Odpowiedź: Oddzielone innym kolorem kostki.

**Pytanie:**

**25. Prosimy o podanie długości gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe nie podlega kryterium oceny ofert i jest stałe, wynoszące 12 miesięcy. W związku z powyższym w projekcie umowy w karcie gwarancyjnej w punkcie 2 dodaje się zapis: „Gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy”. Jednocześnie wprowadza się modyfikację SWZ w Dziale XIII Opis kryterium oceny ofert poprzez dodanie w pkt 2) zdania: „Gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe nie podlega ocenie ofert i wynosi 12 miesięcy”.

**Pytanie:**

**26. Prosimy o informację czy lądowisko ma być ogrodzone. Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów ogrodzenia.**

Odpowiedź:

Tak, ogrodzenie zgodnie z projektem. Zamawiający uzupełnia dokumentację o SST ogrodzenia.

**Pytanie:**

**27. Czy zaznaczona na planie sytuacyjnym wiata na rowery, miejsce rekreacji i miejsce na odpady jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie tego zakresu.**

Odpowiedź: Nie. Odpowiedź w pytaniu nr 15

**Pytanie:**

**28. Czy w ofercie należy przyjąć wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni? Brak takiej pozycji w przedmiarze.**

Odpowiedź. Wykonanie nawierzchni jezdni jest w zakresie zadania. Należy to ująć w ofercie. Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym. Nawierzchnia jezdni powinna być wykonana z kostki betonowej – zamieszczono przekrój.

**Pytanie:**

**29. Na planie sytuacyjnym brak opisu wszystkich nawierzchni wskazanych według poszczególnych kolorów (jasny i ciemny szary). Proszę o wyjaśnienie czy są w zakresie i uszczegółowienie.**

Odpowiedź: Odpowiedź pyt. Nr 1.

**Pytanie:**

**30. Na planie sytuacyjnym murek oporowy wskazany został z jednej strony, natomiast na przekroju murek jest po obu stronach. Rysunki są nieprecyzyjne – proszę o wskazanie wszystkich lokalizacji murków oporowych.**

Odpowiedź: Odpowiedź pytanie nr 97.



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

31. Na planie sytuacyjnym nie zostało wskazane ogrodzenie. Czy należy je przyjąć w ofercie? Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie jakiego rodzaju ma być wykonane ogrodzenie, wskazanie bram i furtek.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem. W załączeniu SST ogrodzenia.

**Pytanie:**

32. W opisie technicznym pkt. 3.4 jest zapis: „*W celu przyspieszenia procesu konsolidacji gruntu należy użyć siatki drenów pionowych*”. Proszę o wyjaśnienie czy należy to ująć w ofercie. Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie m. in. wskazanie gęstości siatki drenów oraz ich głębokości.

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 13.

**Pytanie:**

33. W związku z pojawieniem się wielu wątpliwości związanych z dokumentacją projektową proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 12.01.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuży termin składania ofert. Nowy termin zostanie wskazany na końcu odpowiedzi na pytania.

**Pytanie:**

34. Dotyczy: Potwierdzenie, że zadanie jest w formule ‘wybuduj’ Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie będzie realizowane w formule ‘wybuduj’, a wszystkie elementy z dokumentacji przetargowej wskazujące na konieczność uzupełnienia lub korekty projektu są nieobowiązujące.

Odpowiedź: Tak. Jest to formuła „wybuduj”.

**Pytanie:**

35. Dotyczy: Wzór Umowy/ Zakres dokumentacji umożliwiającej użytkowanie wykonanej infrastruktury. Zgodnie ze wzorem Umowy/ § 2 / ust. 3: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności: (...) wykonania dokumentacji umożliwiającej użytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu Kolaudacyjnego)”. Wykonawca wnosi o wskazanie, jaką konkretnie, oprócz Operatu Kolaudacyjnego, dokumentację ma sporządzić Wykonawca?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, obejmującej wprowadzone zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

**Pytanie:**

36. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami SWZ// Zmiana w projekcie bez projektu zamiennego Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking: „UWAGA! Dokumentacja techniczna przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociążającego warstwy gruntu nienośnego, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. Ofertę należy przygotować uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

2,0 m". Wykonawca zauważa, że opisana powyżej zmiana nie ma swojego odniesienia w dokumentacji projektowej – tj. brak dokumentacji zamiennej uwzględniającej powyższą zmianę. Wskazana zamiana ma elementarny wpływ na projekt drogowy, ponieważ m.in.: pierwotne rozwiązanie zakładające wykonanie materaca dociążającego pozwalało na ustalenie warunków gruntowo-wodnych jako proste i dzięki temu zakwalifikowanie podłoża do I kategorii geotechnicznej (vide: Dokumentacja badań podłoża gruntowego/ VIII. WNIOSKI I ZALECENIA/ pkt 11). Zmiana w tym zakresie spowoduje konieczność zakwalifikowania podłoża do II kategorii geotechnicznej, co wpłynie istotnie na rozwiązania projektowe. Wykonawca wnosi o przedłożenie dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzony w SWZ zapis.

Odpowiedź: Zamawiający przyjął technologię wzmacniania podłoża poprzez wymianę gruntu. Zamawiający nie posiada innej dokumentacji. Cały komplet został załączony do postępowania przetargowego.

### Pytanie:

37. Dotyczy: Założenia dokumentacji geotechnicznej – podstawa zastosowania wymiany gruntów zamiast materaca dociążającego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy to obu części – parkingu i lądowiska), zadanie obejmuje wykonanie „roboty przygotowawcze, w tym wykonanie wymiany podłoża/gruntu zgodnie z załączonymi do dokumentacji badaniami”. Nazwy plików pdf., które zawierają „Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym: opisane są jako ‘wymiana gruntów’. Tymczasem w treści wniosków i zaleceń tej dokumentacji zalecane jest inne rozwiązanie, tj. „bezwzględne wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację statyczną. W tym celu należy wykonać nasyp dociążający o miąższości ca: 1,0m wraz z pionowymi drenami w obrębie gruntów organicznych”. Drugim dopuszczalnym rozwiązaniem jest: „wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy wzmacniającej z keramzytu lub szkła piankowego owiniętego geowłókniną”.

Wykonawca wnosi o wskazanie, skąd ta różnica. Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, że zadanie nie będzie obejmowało konieczności ponownego wykonania dokumentacji geotechnicznej uwzględniającej rozwiązania w formie wymiany gruntów.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od procesu konsolidacji gruntu i wymaga wymiany gruntu i nie będzie wymagał dodatkowych badań.

### Pytanie:

38. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami SWZ// Obszar wprowadzonych zmian Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking: „UWAGA! Dokumentacja techniczna przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociążającego warstwy gruntu nienośnego, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. Ofertę należy przygotować uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do 2,0 m". Wykonawca wnosi o wskazanie, czy powyższy zapis dotyczy także obszaru projektowanego lądowiska, tj. zakresu II). Wskazany zapis znajduje się wyłącznie w części opisującej zakres związany z wykonaniem parkingu.

Odpowiedź: Tak, zapis dotyczy całego obszaru inwestycji.





# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

### Pytanie:

39. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami SWZ/ / Potwierdzenie grubości wymiany gruntu Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking: „UWAGA! Dokumentacja techniczna przewiduje wykorzystanie technologii materaca dociążającego warstwy gruntu nienośnego, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania. Ofertę należy przygotować uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do 2,0 m”. Dołączona dokumentacja geotechniczna wskazuje, że mało korzystne warunki gruntowe mogą dotyczyć także warstw znajdujących się poniżej tego poziomu, tym bardziej, że brak materaca dociążającego spowoduje, że należy wziąć pod uwagę wskazanie z dokumentacji geotechnicznej (vide: Dokumentacja badań podłoża gruntowego/ IX. PROJEKT GEOTECHNICZNY/ 9.1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie): „Niemożliwe jest wykorzystanie zalegających w podłożu gruntów organicznych (bez wcześniejszego wzmocnienia) jako bezpośredniej warstwy podbudowy”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie wskazanej w powyższym zapisie głębokości wymiany gruntu – tj. 2,0 m, ujednoliconej dla całości terenu parkingu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza przyjęcie do wyceny wymianę gruntu na całości zadania na głębokość 2,00 m.

### Pytanie:

40. Dotyczy: Wymiana gruntu/ Brak specyfikacji technicznej Wykonawca wnosi o uzupełnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót specyfikacji dotyczącej wymiany gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada odrębnej specyfikacji dotyczącej wymiany gruntu. Do wyceny i wykonania należy przyjąć technologię ogólnie stosowaną.

### Pytanie

41. Dotyczy: Uwzględnienie wpływu zmian w zakresie rozwiązań wprowadzonych zapisami SWZ// Wpływ zmian na projektowaną konstrukcję drogową. Zamawiający wprowadza w SWZ (III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking) nowe rozwiązania konstrukcyjne dla:
- Układu warstw dla miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów
  - Układu warstw dla dojazdów i jezdni manewrowych
- Wykonawca wnosi o przedłożenie dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone w SWZ zapisy.

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania. Całość dokumentacji w ww. zakresie została udostępniona.

### Pytanie:

42. Dotyczy: Określenie ilości robót ziemnych do wykonania. Wykonawca wnosi o przedłożenie tabeli robót ziemnych, obejmującej wprowadzone zapisami w SWZ zmiany w projekcie (ilości wskazane w przedmiarach robót, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, mają charakter wyłącznie pomocniczy).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.





# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

43. Dotyczy: Plan sytuacyjny (Pzt oraz branża drogowa) w całości pozbawiony rzędnych wysokościowych. Wykonawca wskazuje, że przedłożone w Projekcie Budowlanym plany sytuacyjne (zarówno w Pzt, jak i w dokumentacji branży drogowej) nie zawierają informacji o projektowanych rzędnych wysokościowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego/ § 15. Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu/ ust. 2. Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu wprost określa zawartość projektu zagospodarowania, a mianowicie (pkt. 6): układ komunikacji wewnętrznej terenu przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający w szczególności układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, a w zależności od potrzeb - przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary. Jeżeli Wykonawca, w celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty ma: zweryfikować ilości robót ziemnych, skalkulować odpowiednie wysokości murków oporowych, przedmiarować powierzchnie projektowanych skarp (które także nie są naniesione na plany sytuacyjne) itd., to niezbędne w tym celu jest otrzymanie kompletnej wersji planów sytuacyjnych zawierających informację o rzędnych wysokościowych. Wykonawca wnosi o przedłożenie planów sytuacyjnych uzupełnionych o rzędne wysokościowe.

Odpowiedź: Rzędne wysokościowe są zawarte i przedstawione w rysunku: „6.Projekt budowlany cz.6” Projektu budowlanego, załączonego do postępowania przetargowego.

**Pytanie:**

44. Dotyczy: Plan warstwicowy nawierzchni. Wykonawca wnosi o przedłożenie planu warstwicowego projektowanych nawierzchni.

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 43.

**Pytanie:**

45. Dotyczy: Roboty ziemne / Termin wykonania oraz aktualny projekt wzmocnienia podłoża. Zgodnie z Dokumentacją badań podłoża gruntowego/ VIII. WNIOSKI I ZALECENIA/ pkt 10: „Prace ziemne i makronielacyjne należy prowadzić najlepiej w suchej porze roku zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie wykonanie wzmocnienia podłoża i warstw podbudowy. Prace te należy prowadzić pod nadzorem geologa i zgodnie z opracowanym projektem wzmocnienia podłoża”. Wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnego (tj. obejmującego zmiany wprowadzone zapisami SWZ) projektu wzmocnienia podłoża. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z SWZ, termin wykonania zamówienia wynosi: „do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy”, więc zakres związany z wykonaniem robót ziemnych wypadnie poza suchą porą roku. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania robót w przypadku, gdy warunku gruntowe wynikające z pory roku utrudnią realizację zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innego projektu wzmocnienia podłoża. Jeżeli będzie zasadne i możliwe to nastąpi wydłużenie terminu wykonania robót. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ oraz projekcie umowy. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku do SWZ – istotne postanowienia umowy



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

w §20 ust. 4 pkt 1 lit k) „w przypadku zmiany warunków gruntowych, które uniemożliwią wykonanie robót budowlanych, w szczególności wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych w miejscu inwestycji, związanych z opadami deszczu”.

**Pytanie:**

**46. Dotyczy: Murek oporowy** Przedłożona dokumentacja w zakresie wykonania murku oporowego przedkłada wyłącznie rysunek szczegółowy prefabrykatu, który ma być zastosowany: W dokumentacji projektowej nie przedstawiono przekrojów konstrukcyjnych wykonania tego elementu. Dokumentacja nie zawiera także specyfikacji technicznej wykonania tych robót. Plan sytuacyjny nie pozwala zmierzyć łącznej długości murku oporowego do wykonania, a pomocniczy przedmiar robót pomija ten zakres. Wykonawca wnosi o przedłożenie projektu lub przynajmniej minimalne opisanie wymagań w tym zakresie, na poziomie szczegółowości pozwalającym prawidłowo skalkulować cenę oferty.

Odpowiedź. Odpowiedź w pytaniu nr 97.

**Pytanie:**

**47. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Mała architektura** Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking/ 10): „Ruch pieszy oraz rozwiązania dla osób niepełnosprawnych:

a) Projekt ma na celu stworzenie warunków do bezpiecznego poruszania się pojazdów, rowerzystów oraz pieszych. Projektuje się budowę ciągów pieszych oraz pieszorowerowych, miejsc pozostawiania rowerów oraz punktów rekreacji w postaci stolików i ławek”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje wykonania elementów małej architektury, w tym wskazanych stojaków rowerowych, stolików i ławek, a w przeciwnym przypadku - o jednoznaczne wskazanie zakresu tych elementów do wykonania.

Odpowiedź. Odpowiedź pytanie nr 15.

**Pytanie:**

**48. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Kontrola istniejącej zieleni** Zgodnie z SWZ / III/ 2.1/ Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zakresu I – parking/ 11): „Zieleń: ...ze względu na ścieżkę podejścia do lądowania oraz startu należy utrzymywać dopuszczalną wysokość (...) drzew przeprowadzając raz w roku kontrolę”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje robót utrzymaniowych zieleni w zakresie wykraczającym poza roboty wymagane specyfikacją techniczną.

Odpowiedź. Zadanie nie obejmuje robót utrzymaniowych zieleni.

**Pytanie:**

**49. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Zieleń** Czy zadanie obejmuje zakres związany z wykonaniem zieleni (trawniki)? W zakresie zieleni Opis przedmiotu zamówienia (SWZ/ III. Opis przedmiotu zamówienia/ pkt 2.1 / 11)) wskazuje wyłącznie na zakres robót: „Projekt



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

nie zakłada wycinki drzew jedynie uporządkowanie terenu inwestycji który aktualnie porasta dzikorosnąca niska zieleń. Przewiduje się jedynie przycinkę sanitarną występujących drzew po stronie wschodniej. Występują one gęsto i przy rozłożystej i wysokiej koronie nie pozwalają prawidłowo im się rozwijać...”. Zakres robót związanych z „umocnieniem skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)” wskazano w pomocniczym przedmiarze robót oraz przedstawiono na planie sytuacyjnym, jednak specyfikacji, do której odnosi się pozycja w przedmiarze robót, tj. D.06.01.01 nie ma w specyfikacjach technicznych. Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zakres związany z wykonaniem trawników wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisem „umocnieniem skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)”.

**Pytanie:**

**50. Dotyczy: Zieleń/ Brak specyfikacji technicznej** Jeżeli zakres związany z wykonaniem zieleni wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – Wykonawca wnosi o uzupełnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót specyfikacji D.06.01.01.

Odpowiedź. Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez uzupełnienie o SST.

**Pytanie:**

**51. Dotyczy: Zieleń/ Okres gwarancji** Jeżeli zakres związany z wykonaniem zieleni wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – Wykonawca wnosi o wydzielenie z gwarancji dla całego zadania zieleni oraz odrębne ustalenie gwarancji jako jednoroczną. W przeciwnym razie wiązałoby się to z koniecznością wykonywania robót utrzymaniowych (zadanie, zgodnie z podanymi kodami CPV, dotyczy robót budowlanych).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem „umocnieniem skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)” i wymagany okres gwarancji na zieleń wynosi 12 miesięcy.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że okres gwarancji na zieleń nie podlega kryterium oceny ofert i jest stałe, wynoszące 12 miesięcy. W związku z powyższym w projekcie umowy w karcie gwarancyjnej w punkcie 2 dodaje się zapis: „Gwarancja na zieleń wynosi 12 miesięcy”. Jednocześnie wprowadza się modyfikację SWZ w Dziale XIII Opis kryterium oceny ofert poprzez dodanie w pkt 2) zdania: „Gwarancja na zieleń nie podlega ocenie ofert i wynosi 12 miesięcy”.

**Pytanie:**

**52. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia/ Zieleń / nasadzenia** Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża drogowa) naniesiono informację o planowanych nasadzeniach wokół ładowiska, wzdłuż ogrodzenia: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że roboty związane z tymi nasadzeniami nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Roboty związane z nasadzeniami nie wchodzi w zakres zadania.

**Pytanie:**

**53. Dotyczy: Obowiązki wykonawcy zgodnie z SWZ a wymagania postawione Wykonawcy** specyfikacją D.00.00.00 Wymagania Ogólne Zakres obowiązków wykonawcy wskazany w SWZ / III/ 2.2 Postanowienia dla całości przedmiotu zamówienia – Obowiązki wykonawcy -



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

jest znacząco węższy względem tego wskazanego w specyfikacji D.00.00.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie: czy należy uwzględnić sumę tych obowiązków, czy zastosować wskazaną w Umowie hierarchię ważności dokumentów. Opcjonalnie – Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, które z wymienionych obowiązków są obowiązujące.

Odpowiedź. Należy uwzględnić sumę tych obowiązków.

**Pytanie:**

54. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Miejsce na odpady Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża drogowa) naniesiono obszar pod projektowane miejsce na odpady: Zakres ten nie jest wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że element ten nie jest objęty zamówieniem. Wykonawca wnosi także o wskazanie, w jaki sposób w tym miejscu ma być wykończony teren po zakończonych robotach budowlanych (np. poprzez wskazanie rzędnej, do której należy wyrównać teren, etc.).

Odpowiedź. Odpowiedź w pytaniu nr 15.

**Pytanie:**

55. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Miejsce rekreacji Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża drogowa) naniesiono obszar pod projektowane miejsce rekreacji: Zakres ten nie jest wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że element ten nie jest objęty zamówieniem. Wykonawca wnosi także o wskazanie, w jaki sposób w tym miejscu ma być wykończony teren po zakończonych robotach budowlanych (np. poprzez wskazanie rzędnej, do której należy wyrównać teren, etc.).

Odpowiedź: Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi nr 15 i 54

**Pytanie:**

56. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Wiata na rowery Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża drogowa) naniesiono obszar pod projektowaną wiatę na rowery: Zakres ten nie jest wskazany do wykonania zgodnie z projektem oraz Opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że element ten nie jest objęty zamówieniem. Wykonawca wnosi także o wskazanie, w jaki sposób w tym miejscu ma być wykończony teren po zakończonych robotach budowlanych (np. poprzez wskazanie rzędnej, do której należy wyrównać teren, etc.).

Odpowiedź: Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi nr 15,54 i 55

**Pytanie:**

57. Dotyczy: Zakres robót do wykonania na obszarach pomiędzy projektowaną a istniejącą nawierzchnią Czy w ramach zadania wymagane jest wykonanie rozbiórki i ułożenie na nowo istniejącego chodnika?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga aby nie występowały na połączeniach ciągów komunikacyjnych progi. Jeżeli zaistnieje konieczność rozbiórki i ponownego ułożenia części istniejącego chodnika aby dostosować spadki i wysokości do obowiązujących przepisów, należy to wykonać.



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

**58. Dotyczy: Plan sytuacyjny / Ładowisko / Ogrodzenie** Na planach sytuacyjnych (PZT oraz branża drogowa) przedstawiono ogrodzenie wokół projektowanego ładowiska: Zakres ten wskazano do wykonania w Opisie przedmiotu zamówienia – „Montaż lekkiego ogrodzenia poza strefą SA”, a pominięto w pomocniczym przedmiarze robót. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną wykonania tego ogrodzenia. Wykonawca wnosi także o wskazanie długości ogrodzenia do wykonania. Czy ogrodzenie będzie wykonywane także wzdłuż projektowanego murka oporowego?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem. W załączeniu SST ogrodzenia. Nie projektuje się ogrodzenia wzdłuż muru oporowego.

**Pytanie:**

**59. Dotyczy: Projekt w wersji edytowalnej.** Z uwagi na konieczność weryfikacji pomocniczego przedmiaru robót, Wykonawca wnosi o przekazanie projektu w wersji dwg.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada całości dokumentacji w formacie dwg. Zamawiający dla ułatwienia potencjalnemu Wykonawcy dokonania wyceny, załączy do postępowania przetargowego rysunki, które posiada w formacie dwg.

**Pytanie:**

**60. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Niejasny wymóg aktualizacja mapy do celów projektowych** Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „2. Aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu (minimum zakres inwestycji) w terminie 2 miesięcy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtórzenie aktualizacji tyle razy, ile będzie wymagał tego kontrakt. „Porównanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz aktualną mapą opracowaną przez Wykonawcę (sieci, sytuacyjno-wysokościowo itp)”. Wykonawca zauważa, że zadanie jest w formule ‘wybuduj’, a realizacja kontaktu obejmuje wykonania zadania wg sporządzonego już projektu. Projektant sporządził projekt w oparciu o mapę do celów projektowych i zakończył etap projektowania. Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego wymogu, a w przypadku jego pozostawienia – o wskazanie uzasadnienia dla tego wymagania.

Odpowiedź: Zadanie jest w formule „wybuduj” i nie ma konieczności aktualizacji mapy do celów projektowych.

**Pytanie:**

**61. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Wywiad branżowy** Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „4. Dokumentację z wywiadu branżowego dla wszystkich występujących sieci uzbrojenia terenu”. Na czym polega wspomniany powyżej wymóg przeprowadzenia „wywiadu branżowego”?

Odpowiedź: Wywiad branżowy polega na identyfikacji i przebiegu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, które powinien wykonać Wykonawca przed przystąpieniem do głównych robót, co umożliwia wykrywanie kolizji urządzeń podziemnych z projektowanymi robotami ziemnymi. Wykonawca powinien posiadać specjalistyczny sprzęt do wykrywania przebiegu i głębokości urządzeń podziemnych. Należy wykonywać





# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

także przekopy kontrolne informujące o przebiegu instalacji podziemnych. Informacje te są uzyskane od gestorów sieci w przedstawionych uzgodnieniach a także na załączonych do postępowania mapach.

**Pytanie:**

**62. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Roboty wynikające z kolizji z elementami niezinventaryzowanymi Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „6. Dokumentację usunięcia kolizji niezinventaryzowanych obiektów budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniającymi do ich przebudowy. Projekt i odtworzenie drenaży i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawcę robót lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych”. Wykonawca wnosi o wskazanie przynajmniej szacunkowej skali niezinventaryzowanych elementów, które pojawić się mogą podczas prowadzenia robót. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wykopów kontrolnych? Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, że wymienione roboty rozliczone będą jako dodatkowe, tj. wg § 9, ust. 7 wzoru Umowy.**

**Odpowiedź:** Odpowiedź pytanie nr 63. Wykonawca wycenia te roboty, które są wskazane w dokumentacji projektowej i przetargowej załączonej do postępowania. Inne prace, które nie są wskazane oraz niemożliwe do ustalenia w trakcie trwania postępowania przetargowego będą pracami dodatkowymi, wycenianymi odrębnie.

**Pytanie:**

**63. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Możliwość napotkania odpadów niebezpiecznych na terenie budowy Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jeżeli takie zostaną stwierdzone na etapie realizacji robót”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, czy na terenie budowy znajdują się odpady niebezpieczne, a jeżeli tak, o dokładne określenie ich rodzaju i ilości. Brak przedstawienia podstawowych informacji w tym zakresie, Wykonawca przyjmie jako wskazanie, że teren jest wolny od tego rodzaju odpadów (roboty związane z unieszkodliwianiem nie będą ujęte w cenie oferty).**

**Odpowiedź:** Na terenie budowy nie ma odpadów niebezpiecznych.

**Pytanie:**

**64. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Projekt rozbiórek Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „16. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentację i inwentaryzację własną”. Wykonawca zauważa, że zadanie jest formułe ‘wybuduj’, więc projekt rozbiórek powinien być przedłożony przez Zamawiającego. Wykonawca wnosi o przedłożenie tego projektu (Plansza rozbiórek), w tym także o wskazanie informacji o obecności materiałów w niebezpiecznych, jeżeli takie znajdują się na terenie budowy.**





# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

Odpowiedź: Na terenie budowy nie ma odpadów niebezpiecznych. Ewentualne rozbiórki dotyczą jedynie połączeń z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi oraz wymiany gruntów.

**Pytanie:**

**65. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Stała organizacja ruchu.** Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektów: „19. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu. 20. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych według docelowej organizacji ruchu. 26. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poręczy”. Dokumentacja projektowa nie zawiera projektu docelowej organizacji ruchu (dotyczy to zarówno projektowanego parkingu, ładowiska i dróg zewnętrznych). Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje docelowej organizacji ruchu (brak oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD). W przeciwnym przypadku Wykonawca wnosi o przedłożenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 22

**Pytanie:**

**66. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Brak specyfikacji/ Oznakowanie poziome** Jeżeli zakres związany z wykonaniem stałej organizacji ruchu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – Wykonawca wnosi o uzupełnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót specyfikacji D.07.01.01. Oznakowanie poziome.

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 22.

**Pytanie:**

**67. Dotyczy: Stała organizacja ruchu/ Brak specyfikacji/ Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu** Jeżeli zakres związany z wykonaniem stałej organizacji ruchu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – Wykonawca wnosi o uzupełnienie wymienionej w pomocniczym przedmiarze robót specyfikacji D.07.02.01. Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 22

**Pytanie:**

**68. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Mycie kół pojazdów budowy** Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „23. Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić mycie kół pojazdów wyjeżdżających z budowy. Jeżeli tak, to Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymóg ten będzie obowiązywać wyłącznie na czas prowadzenia robót ziemnych.

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca zabrudzi drogi dojazdowe do budowy to musi je oczyścić. Do obowiązków Wykonawcy należy oczyszczanie dróg. Zanieczyszczenie drogi jest kwalifikowane jako wykroczenie określone w art. 91 Kodeksu Wykroczeń. Za takie wykroczenie, poza obowiązkiem oczyszczenia drogi, grozi również kara grzywny. Sposób oczyszczania wybiera Wykonawca.



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

**69. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Przełożenie cieków na czas budowy i odwodnienie wykopów Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „29. Projekt przełożenia cieków na czas budowy i odwodnienia wykopów”. Wykonawca wnosi o wskazanie, w którym miejscu konieczne jest przełożenie cieków na czas budowy. Wykonawca wnosi także o określenie, co ma zawierać projekt odwodnienia wykopów.**

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przełożenia cieków na czas budowy oraz nie wymaga projektu odwodnienia wykopów.

**Pytanie:**

**70. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Rozbiórka przepustów, mostów i/lub ich elementów Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „30. Projekt technologiczny rozbiórki obiektów kolidujących w tym przepustów, mostów i/lub ich elementów”. Wykonawca wnosi o wskazanie, w którym miejscu projektuje się rozbiórkę istniejących przepustów, mostów i/lub ich elementów.**

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje rozbiórek przepustów, mostów i innych elementów.

**Pytanie:**

**71. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Ścianki szczelne Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „33. Projekt obliczeń ścianek szczelnych”. Czy Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania podczas wykopów ścianek szczelnych?**

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności zastosowania podczas wykopów ścianek szczelnych

**Pytanie:**

**72. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Analizy napływu wód na teren Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „38. W trakcie budowy należy opracować projekt analizy napływu wód na teren, wraz z zaleceniami oraz zastosować rozwiązania zapobiegające podtopieniu pasa drogowego, niniejsze problemy należy zgłaszać na bieżąco podczas realizacji robót”. Czy Zamawiający przewiduje ryzyko możliwości wystąpienia podtopienia pasa drogowego? W jaki sposób Wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty powyższe ryzyko, jeżeli poza wskazanym fragmentem nie ma innych informacji o takim zagrożeniu.**

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wystąpienia podtopienia pasa drogowego

**Pytanie:**

**73. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Drenaże istniejące Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „40. Wykonawca**



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

wykona szkice połączeń drenaży odkrytych podczas robót oraz uzgodni z zarządcą lub właścicielem drenaży ich podłączenie oraz uzyska protokół odbioru wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych". Opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje, że powyższe roboty wchodzi w zakres zadania. Podobnie dokumentacja projektowa nie zawiera jakichkolwiek informacji o wymienionych robotach. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, jaki zakres robót związanych z tym zapisem należy uwzględnić w cenie oferty.

Odpowiedź. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte i uszkodzone elementy drenażu to naprawa ich zostanie traktowana jako roboty dodatkowe.

**Pytanie.**

74. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Zajęcie działek na czas budowy Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „43. Uzyskanie zgód właścicieli działek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich użytkowanie na czas robót”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że powyższy zapis dotyczy wyłącznie działek nieobjętych zadaniem, tj. nie dotyczy działek wskazanych w OPZ: nr 972/3, 972/5, 973/6, 972/8, 974/3 i 1474/3 Obręb Nakło nad Notecią. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót.

Odpowiedź. Teren objęty projektem oraz pozwoleniem należy do Zamawiającego i zostanie w całości przekazany Wykonawcy do realizacji zadania.

**Pytanie:**

75. Dotyczy: Zwolnienie z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje kosztów za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza.

**Pytanie:**

76. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Niedookreślony zakres opracowań do wykonania po stronie Wykonawcy Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „44. Inne opracowania, które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia inwestycji”. Dla prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej potrzebne jest jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania, w tym opracowań koniecznych do sporządzenia. Wykonawca wnioskuję o wskazanie kompletnej listy opracowań lub wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź. Dokumentację powykonawczą, obejmującą wprowadzone zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

**77. Dotyczy: Wymagania zgodne z D.00.00.00 Wymagania Ogólne/ Zakres warunków, uzgodnień i decyzji do aktualizacji lub uzyskania Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00 Wymagania Ogólne, zakres obowiązków wykonawcy w ramach ceny kontraktowej obejmuje wykonanie projektu: „5. Aktualizację i przedłużenie warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowań towarzyszących (projektów, pomiarów itp.), niezbędnych do powyższej aktualizacji. W tym samym punkcie specyfikacji pojawia się także wymóg: ”Do Wykonawcy robót należy wykonanie wszystkich czynności, pomiarów, uzgodnień, badań, robót itp. Opisanych w: - załączonych oraz uzyskanych opiniach, - uzgodnieniach, - notatkach, - warunkach technicznych, - decyzjach”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach zadania należy uzyskać wyłącznie aktualizacje i przedłużenia już przedłożonych przez Zamawiającego warunków, uzgodnień i decyzji, bez uzyskania jakichkolwiek innych, dodatkowych – wcześniej nieobecnych w dokumentacji przetargowej (nie dotyczy opinii w zakresie czasowej organizacji ruchu).**

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza iż Wykonawca ma uzyskać wyłącznie aktualizacje i przedłużenia załączonych przez Zamawiającego warunków, uzgodnień i decyzji.

**Pytanie:**

**78. Dotyczy: Wpływ zmian wynikających z konieczności aktualizacji warunków wykonania robót wydanych przez gestorów Zgodnie ze wzorem Umowy - § 4, ust.2, pkt 13: „Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności (...) aktualizacja wydanych przez gestorów sieci warunków wykonania robót. Koszt aktualizacji warunków od gestorów należy uwzględnić w cenie oferty”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podany wyżej wymóg dotyczy wyłącznie kosztów samych czynności formalnych, a nie zmian zakresu i/lub charakteru robót wynikających z ewentualnego wprowadzenia aktualizacji (np. zwiększenie zakresu robót).**

**Odpowiedź:** Odpowiedź w pytaniu nr 77.

**Pytanie:**

**79. Dotyczy: Potwierdzenie kompletności dokumentacji Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.**

**Odpowiedź.** Zamawiający potwierdza iż dokumentacja załączona do postępowania przetargowego jest kompletna a brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy

**Pytanie:**

**80. Dotyczy: Pozwolenie na Budowę/ Niekompletna treść uzgodnień dołączonych do dokumentacji przetargowej Zgodnie z treścią Pozwolenia na Budowę, jednym z wymogów jest „przestrzeganie warunków wskazanych przez odpowiednie organy, gestorów i**



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

dysponentów sieci określonych w szczegółowych uzgodnieniach”. Pośród pięciu wymienionych w tym punkcie uzgodnień w dokumentacji przetargowej nie dołączono: „Uwag zgłoszonych przez gestorów sieci na naradzie koordynacyjnej dot. sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV i sieci kanalizacji deszczowej – narada koordynacyjna w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starosty Nakielskiego – znak sprawy SWG.6630.401.2021 zakończona 02.07.2021r.”. Wykonawca wnosi o przedłożenie treści ww. uzgodnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania. Odpis z narady koordynacyjnej, która odbyła się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starosty Nakielskiego – znak sprawy SWG.6630.401.2021 zakończona 02.07.2021r., jest załączony w dokumentacji projektowej. W naradzie uczestniczył również przedstawiciel gestora sieci elektrycznej ENEA Operator, który uzgodnił trasy kabla pozytywnie.

### Pytanie:

**81. Dotyczy: Harmonogram robót / Możliwość rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy**  
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że nie ma przeszkód do rozpoczęcia prac budowlanych niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie ma przeszkód do przekazania Wykonawcy placu budowy w celu rozpoczęcia robót niezwłocznie po podpisaniu umowy.

### Pytanie:

**82. Dotyczy: Nadzór archeologiczny** Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy nadzór archeologicznym wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Zakres ten jest określony w specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne, a także w pomocniczym przedmiarze robót, ale pominięty jest w Opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w zakres obowiązków Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego, Wykonawca wnosi o określenie, jakie konkretnie prace w tym zakresie są wymagane; wnosi także o potwierdzenie, że nie przewiduje się jakichkolwiek archeologicznych badań ratowniczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru archeologicznego

### Pytanie:

**83. Dotyczy: Nadzór przyrodniczy** Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy nadzór przyrodniczy wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Zakres ten jest określony w specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne, a także w pomocniczym przedmiarze robót, ale pominięty jest w Opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w zakres obowiązków Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru przyrodniczego, Wykonawca wnosi o określenie, jaki konkretnie ma być zakres tego nadzoru (np. herpetolog, ornitolog, etc.).

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru przyrodniczego

### Pytanie:

**84. Dotyczy: Nadzór saperski** Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy nadzór saperski wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Zakres ten jest określony w specyfikacji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne, ale pominięto go w Opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w zakres obowiązków Wykonawcy jest zapewnienie





# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

nadzoru saperskiego, Wykonawca wnosi o określenie wymaganego zakresu prac z tym związanych (np. tylko saperskie sprawdzenie terenu pod kątem niewypałów i niewybuchów, stały dyżur podczas prowadzenia robót ziemnych, etc.).

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru saperskiego

**Pytanie:**

**85. Dotyczy: Hierarchia ważności dokumentów** Wykonawca wnosi o przedstawienie kolejności ważności dokumentów. Przy braku ustalenia takiej kolejności, wykonawca wnosi o wskazanie, jak będą rozpatrywane ewentualne rozbieżności. W przypadku braku jednoznacznych wyjaśnień w tym zakresie wykonawca założy, że ewentualne rozbieżności rozstrzygane będą zawsze na korzyść wykonawcy.

Odpowiedź: Umowa, Dokumentacja projektowa (budowlana i techniczna), Specyfikacje techniczne, SWZ, przedmiary – element pomocniczy.

**Pytanie:**

**86. Dotyczy: Konsultacje społeczne** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych w jakiejkolwiek formie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych w jakiejkolwiek formie.

**Pytanie:**

**87. Dotyczy: Nadzór autorski** Wykonawca wnosi o wskazanie danych nadzoru autorskiego dla tego zadania.

Odpowiedź: W dokumentacji budowlanej i technicznej są wskazani autorzy projektów i Zamawiający nie widzi potrzeby ponownego przepisywania ich danych.

**Pytanie:**

**88. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR) / wymogi podstawowe** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w dokumentacji przetargowej wymieniono wszystkie wymogi i ograniczenia, które Wykonawca musi uwzględnić na etapie sporządzenia projektu COR. W innym przypadku wnosimy o uzupełnienie tych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie:**

**89. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / ograniczony wpływ** Wykonawcy na czynności formalno-rzeczowe Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową.

Odpowiedź: Opracowanie i wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na zadaniu należy do Wykonawcy. Z doświadczenia na innych zadaniach Zamawiający wie, że jeżeli Wykonawca wykona prawidłowo, w odpowiednim czasie i rzetelnie projekt czasowej organizacji ruchu to potencjalny Wykonawca nie miał problemu z uzyskaniem zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.





# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**Pytanie:**

**90. Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu / Możliwość wykonania robót szybkopostępujących wg projektu uproszczonego Czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących, np. przycięcie drzew?**

Odpowiedź: Nie. Należy wykonać czasową organizację ruchu i uzyskać jej zatwierdzenie.

**Pytanie:**

**91. Dotyczy: Warunki rozliczenia przedmiotu zamówienia/ Liczba możliwych do wystawienia faktur Zgodnie ze wzorem Umowy/ §9 / ust.4: „Zamawiający przewiduje płatność fakturami dwiema przejściowymi i fakturą końcową”, tj. maksymalnie 3 faktury. Podobnego ograniczenia nie wskazano w SWZ, gdzie wskazano wyłącznie w rozdziale III/ ust. 11/ pkt 2): „Zamawiający przewiduje płatność fakturami przejściowymi (wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc) proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac oraz na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie maksymalnej liczby faktur, które Wykonawca będzie mógł wystawić.**

Odpowiedź: Obowiązuje zapis w SWZ. Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku do SWZ – istotne postanowienia umowy w którym §9 ust. 4, w którym skreśla się słowo „dwiema”.

**Pytanie:**

**92. Dotyczy: Zasady przygotowania kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę Zgodnie ze SWZ/ rozdział XVI/ ust. 8: „Wybrany w trakcie postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy, do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego zawierającego kalkulację szczegółową ceny jednostkowej, składniki cenotwórcze oraz zestawienie i ceny materiałów oraz sprzętu”. Wykonawca, z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia oraz cel, któremu będzie służyć przygotowany kosztorys pomocniczy, wnosi o dopuszczenie kosztorysu wykonanego w kalkulacji uproszczonej. W przeciwnym wypadku wykonawca wnosi o przedłożenie uzasadnienia wymagania kalkulacji szczegółowej, która może być interpretowana jako przyjęcie rozliczenia kosztorysowego.**

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza przedłożenia kosztorysu - kalkulacji w wersji uproszczonej, z cenami jednostkowymi. Kosztorys jest niezbędny w celu ewentualnego rozliczania prac w przypadku rozliczania płatności przejściowych oraz na wypadek rozliczenia wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy.

W związku z powyższym wprowadza się modyfikację SWZ, w której skreśla się w dziale XV pkt 8. Ponadto w załączniku do SWZ – istotne postanowienia umowy dodaje się w §2 ust. 1 lit d. w brzmieniu: „opracowania w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu ofertowego – kalkulacji w wersji uproszczonej, z cenami jednostkowymi, uwzględniającymi stawkę roboczogodziny. Zamawiający ponadto wymaga podziału kosztorysu na część dotyczącą parkingu i lądowiska” oraz w §13 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit k w brzmieniu „z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu kosztorysu o którym mowa w §2 ust. 1 lit d w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki”.

**Pytanie:**



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

**93. Wykonawca wnosi także o wydłużenie okresu na przygotowanie kosztorysu ofertowego do minimum 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Czy kosztorys ofertowy ma uwzględniać podział zadania na części, tj. oddzielenie zakresu związanego z budową parkingu i ładowiska?**

Odpowiedź. Zamawiający wydłuży okres na przygotowanie kosztorysu do 14 dni oraz wymaga podziału zadania na część parkingu i ładowiska. Patrz – odpowiedź na pytanie 92.

**Pytanie:**

**94. Dotyczy: Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert Ze względu na:** • Wyznaczony przez Zamawiającego termin przygotowania oferty przypadający na okres świąteczno-noworoczny, • Problemy z uzyskaniem w tym okresie ofert od Dostawców i Podwykonawców, • Obszerny zakres dokumentacji do analizy kosztorysowej, • Konieczność weryfikacji pomocniczych przedmiarów robót przedłożonych przez Zamawiającego, • Konieczność prawidłowego skalkulowania ryzyka wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.01.2024 r.

Odpowiedź. Zamawiający wydłuży okres składania ofert. Nowy termin składania ofert został określony na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie:**

**95. Dotyczy: Wniosek o uwzględnienie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ złożonych po terminie W związku z ograniczonym czasem, który Wykonawca miał na zapoznanie się dokumentacją i trwającą procedurę jej weryfikowania, Wykonawca wnosi o uwzględnienie przez Zamawiającego także wniosków o wyjaśnienie treści SWZ złożonych po terminie. Przede wszystkim dotyczy wniosków, które pojawią się w reakcji na udzielone wyjaśnienia Zamawiającego.**

Odpowiedź. Jeżeli Zamawiający uzna pytania za istotne w celu złożenia przez Wykonawców oferty to udzieli odpowiedzi na pytania złożone po terminie.

**Pytanie:**

**96. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ „Ofertę należy przygotować uwzględniając technologię wymiany gruntu na głębokości do 2,0 m”. Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym wskazuje, że pierwsza warstwa gruntów słabonośnych tj. torfów zalega na średnio 1,5m.p.p.t. Obszar objęty inwestycją to około 6700m<sup>2</sup> powierzchni co daje około 10.050m<sup>3</sup> wymiany do wykonania. Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia z Wykonawcą prosimy o wskazanie właściwej ilości wymiany koniecznej do wykonania.**

Odpowiedź. Wymianę gruntu należy wykonać na powierzchni 6.700,00 m<sup>2</sup> na głębokość zgodnie z dokumentacją geologiczną (wymiana 1 warstwy torfów).

**Pytanie:**

**97. Dokumentacja projektowa wskazuje, że teren ładowiska ma być wyniesiony o 0,5m ponad teren parkingu przez co zachodzi konieczność wykonania muru oporowego z prefabrykatów „L” wysokości 1,30m w ilości około 130m. Załączone przedmiary nie zawierają pozycji wykonania murku oporowego . Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania muru oporowego i doliczenia go do oferty.**



# GMINA

## NAKŁO NAD NOTECIĄ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania muru oporowego i ujęcia go w ofercie. Projekt zakłada wykonanie muru oporowego wokół całego lądowiska.

**Pytanie:**

**98. Dokumentacja projektowa (PZT i OT) wskazuje na konieczność wykonania „lekkiego ogrodzenia poza strefą SA” w ilości około 153m. Załączone przedmiary nie zawierają pozycji wykonania ogrodzenia. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania ogrodzenia i doliczenia go do oferty.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ogrodzenia zgodnie z projektem. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez uzupełnienie SST.

**Pytanie:**

**99. Dokumentacja projektowa (PZT) wskazuje na konieczność wykonania nasadzeń krzewów osłaniających wzdłuż ogrodzenia terenu lądowiska jednak załączone przedmiary nie zawierają takich pozycji. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania nasadzeń i doliczenia ich do oferty oraz wskazanie jakie krzewy mają być nasadzone.**

Odpowiedź: Zakres zadania nie obejmuje wykonania nasadzeń.

**Pytanie:**

**100. Proszę o wskazanie warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni bitumicznej.**

Odpowiedź: Nawierzchnię drogi dojazdowej projektuje się z kostki betonowej - w załączeniu przekrój.

**Pytanie:**

**101. Dokumentacja projektowa wskazuje na konieczność wykonania w pasie zieleni lądowiska ramki z dwóch ustawionych obok siebie krawężników najazdowych na odcinku 100mb. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania ramki z krawężnika najazdowego 15x22 i doliczenia go do oferty.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczności wykonania ramki z krawężnika najazdowego 15x22 i doliczenia go do oferty.

**Pytanie:**

**102. Dokumentacja projektowa na PZT wskazuje wiatę na rowery. Prosimy o wskazanie czy wiatę należy również wykonać?**

Odpowiedź: Budowa wiaty na rowery nie jest w zakresie zadania. Odpowiedź pytanie nr 15.

**Pytanie:**

**103. Prosimy o wskazanie z czego ma być wykonane wypełnienie wysp na zakończeniach parkingów np. kostka brukowa, otaczaki na geotkaninie?**

Odpowiedź: Wykonane wypełnienie wysp na zakończeniach parkingów ma być wykonane z kolorowej kostki brukowej (np. grafit), jak konstrukcja parkingu.

**Pytanie:**

**104. Prosimy o wskazanie czy krawężniki na wyspach kończących parkingi mają być obramowane krawężnikiem wystającym 15x30 czy najazdowym 15x22.**



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Odpowiedź: Krawężniki na wyspach kończących parkingi mają być obramowane krawężnikiem wystającym 15x30 na wys. 12 cm ponad kostką.

**Pytanie:**

- 105. W projekcie budowlanym Projektant wskazuje metodę wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie drenów pionowych oraz nasypu przeciążającego. Rozwiązanie takie spowoduje znaczne osiadania terenu w wyniku konsolidacji gruntu. Proszę o informację czy Projektant przewidział wpływ konsolidacji na sąsiednie obiekty - ul. Poznańska, stacja Orlen, ul. Notecka.**

Odpowiedź: Zamawiający przyjął technologię wzmacniania podłoża poprzez wymianę gruntu i taką technologię należy przyjąć dokonując wyceny oferty. Zamawiający odstąpił od procesu konsolidacji gruntu i wymaga wymiany gruntu.

**Pytanie:**

- 106. Oferent zwraca uwagę, iż lądowisko dla śmigłowców zostało zaprojektowanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o potwierdzenie, że roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.**

Odpowiedź. Potwierdzam. Zaprojektowane lądowisko służyć będzie tylko i wyłącznie Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, nie będzie to lądowisko ogólnodostępne.

**Pytanie:**

- 107. Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiary w zakresie ułożenia kostki betonowej o grubości 8cm nie zostały zdublowane w zakresie przedmiaru parkingu i lądowiska dla śmigłowców.**

Odpowiedź: Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Wykonawca ma dokonać wyceny na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

W związku z odpowiedziami na pytania i wprowadzoną na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp. modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 19 stycznia 2024r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 17 lutego 2024r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza  
Krzysztof Błoński  
Z-ca Burmistrza